

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

บริษัท/ห้าง.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตราสัญลักษณ์บริษัท/ห้างฯ

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 255.....

สถานที่ติดต่อ

.....

โทรศัพท์

โทรสาร.....

จัดทำโดย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ 02-8313461

หมายเหตุ

กรอกจำนวนวัสดุและราคาตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง รวมถึงตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาที่แนบมาพร้อมนี้ ส่วนใดของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานี้กำหนดเป็นเส้นทึบห้ามแก้ไข หรือหากมีเนื้องานที่เพิ่มจากบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากำหนด สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ จำนวนวัสดุ - ราคาค่าวัสดุและค่าแรงต้องกำกับตัวเลขอย่างละเอียด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง และภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนด้วย โดยราคาที่กำหนดไว้ใน บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา จะต้องตรงกับราคาที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาทุกประการ และรับรองว่ารายการตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

หากผู้เข้าเสนอราคาโดยตกลงราคา / สอบราคา / ประกวตราคา / เสนอราคาโดยวิธีพิเศษรายใดไม่กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนหรือถูกต้องตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะพิจารณาตามสมควร และในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือลดเนื้องาน หากผู้เข้าเสนอราคาโดยตกลงราคา / สอบราคา / ประกวตราคา / เสนอราคา โดยวิธีพิเศษรายใดมิได้ดำเนินการตามกล่าวในข้างต้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะใช้ราคากลางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นตัวกำหนด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ
(.....)

บริษัท / ห้างฯ

ลงชื่อ.....ผู้คิดราคา
(.....)

ผู้เข้าเสนอราคาโดยตกลงราคา / สอบราคา / ประกวตราคา / เสนอราคาโดยวิธีพิเศษ รับรองว่าได้ทราบเงื่อนไขในการเสนอราคาโดยตกลงราคา / สอบราคา / ประกวตราคา / เสนอราคาโดยวิธีพิเศษครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี				แผ่นที่ 1
รายการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก (บนที่ดินเดิม)				
งาน	สรุปราคาค่าก่อสร้างฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าอำนวยความสะดวกเบี้ยกำไร.....%)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. (ต้นแบบ) มีห้องน้ำ ห้องส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ				รายละเอียดแผ่นที่ 2 - 34
2	ค่างานครุภัณฑ์สิ่งทำในที่				รายละเอียดแผ่นที่ 35
3	ค่างานครุภัณฑ์สำเร็จรูป และมูลิ่ปรับแสง				รายละเอียดแผ่นที่ 36
4	ค่างานระบบปรับอากาศ				รายละเอียดแผ่นที่ 37
5	ค่างานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร				รายละเอียดแผ่นที่ 38 - 39
6	ค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร				รายละเอียดแผ่นที่ 40
7	ค่างานผังบริเวณ				รายละเอียดแผ่นที่ 50 - 51
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม				รายละเอียดแผ่นที่ 58
	บริษัท/ห้าง ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง ประทับตราบริษัท/ห้าง วันที่ เดือน พ.ศ.....				
	รวมราคาค่าก่อสร้างฯ เป็นเงิน				บาท
9	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % เป็นเงิน คิดให้				บาท
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น				บาท

ตัวหนังสือ ()

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 3	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ค่าขุดดิน,ถมดินและถมทราย								
	- ค่าวางผังตัวอาคาร		ตร.ม.						
	- ค่าขุดดิน พร้อมถมกลับ		ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานราก		ลบ.ม.						
	- ขุดเจาะสำรวจวิเคราะห์ - วิจัยดิน		จุด						
2	ค่าเสาเข็มและชิ้นส่วนสำเร็จรูป								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. สองท่อนต่อเชื่อม รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน ชนิด มี มอก.		ตัน						
	- ตัดหัวเสาเข็ม เดินแนวด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์		ตัน						
	- พื้นสำเร็จรูป แบบ PLANK กว้าง 0.30-0.35 ม. หนา 0.05 ม. สามารถรับ นน.ตัวเอง,คอนกรีตทับหน้า และ นน.จร 350 กก/ตร.ม. ที่ SPAN 4.00 ม. ชนิด มี มอก.		ตร.ม.						
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด dia.4มม. @ 0.20 ม.#		ตร.ม.						
3	ค่าคอนกรีตต่างๆ								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 1.5 : 3 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์) ผสมน้ำยากันซึม		ลบ.ม						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 4	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
4	ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตต่างๆ								
	- SD 30 DB dia 25 มม. (3.853 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- SD 30 DB dia 20 มม. (2.47 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- SD 30 DB dia 16 มม. (1.58 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- SD 30 DB dia 12 มม. (0.888 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- SR 24 RB dia.9 มม. (0.499 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- SR 24 RB dia.6 มม. (0.222 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
5	ค่าไม้แบบต่างๆของอาคาร								
	- ไม้แบบฐานราก		ตร.ม						
	- ไม้แบบเสาทั้งหมด		ตร.ม						
	- ไม้แบบเสากลมสำเร็จรูป ขนาด dia 0.40 ม.		เมตร						
	- ไม้แบบคานและคิ๊บทั้งหมด		ตร.ม						
	- ไม้แบบพื้นและบันไดทั้งหมด		ตร.ม						
	- ตะปูตีแบบทั้งหมด		กก.						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 5	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
6	ค่าโครงสร้างค้ำ								
	- จันทันเหล็กรูปตัว C ขนาด 150 x 65 x 20 x 3.2 มม.(7.51 กก./ ม.)		กก.						
	- แผ่นเหล็กต่อจันทันหนา 6 มม. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.		กก.						
	- แปะเหล็กรูปตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (3.25 กก./ ม.)		กก.						
	- แผ่นเหล็กต่อแปหนา 4 มม. ขนาด 0.05 x 0.15 ม. ต่อแป		กก.						
	- แผ่นเหล็กฝังในคานหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.		กก.						
	- แผ่นเหล็กหน้าจั่วรูปห้าเหลี่ยมหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.25 ม.		กก.						
	- แผ่นเหล็กรูปสามเหลี่ยมหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.12 ม.(47.14 กก./ตร.ม.)		กก.						
	- DOWEL BAR SD 30 DB12 เชื่อมยึดแผ่นเหล็ก (0.888 กก./ม.)		กก.						
	- ทาสีน้ำมัน 3 ครั้ง (ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)		ตร.ม.						
7	ค่าวัสดุผนังหลังคาและฉนวนกันความร้อน								
ตราช่าง	- กระเบื้องลอนคู่หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีแดง		แผ่น						
	- ครอบสันปรับมุมกระเบื้องลอนคู่สีแดง (ตัวบน - ตัวล่าง)		แผ่น						
	- ครอบสเตนเลส #24 ปิดทับปีกนก คสล.พร้อมอุปกรณ์ยึด		เมตร						
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องชนิดซุกัลวาไนซ์กันสนิมยาวไม่น้อยกว่า 8 " งอขอตตามขนาดรูปแป		ตัว						
	- ค่าฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยด์ 2 ด้าน (แผ่นสะท้อนความร้อนซ้อนทับไม่น้อยกว่า 0.20 ม.)		ตร.ม.						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 8	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายนอก) ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว (รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว + ทับหน้า 2 เที่ยว)			ตร.ม.					
	2 ค่าพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.			ตร.ม.					
พ2	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.			ตร.ม.					
พ3	- พื้นผิวขัดเรียบ (รวมอยู่ในทางเท้า ค.ส.ล.รอบ ปณ.แล้ว)								
พ4	- พื้นผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม			ตร.ม.					
	- ฉาบปูนคานรองน้ำพื้นผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม			ตร.ม.					
พ5	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"			ตร.ม.					
	- ทางลาด RAMP ทำผิวขัดเรียบเซาะร่องลายก้างปลากว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม. @ 0.10 ม.ตามแบบ			ตร.ม.					
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 9 มม. สีเทา			เมตร					
	3 ค่าฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สีขาว แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.			ตร.ม.					
ฝ2	- ฝ้าเพดานระแนงกลมไม้เทียม ขนาด 3 " โครงคร่าวเหล็กสีเหลี่ยมกลวง ขนาด 1 1/2 " x 1 1/2 " หนา 2.3 มม. @ 0.50 x 1.00 ม. # พร้อมทาสี			ตร.ม.					
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 9	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
ฝ3	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ		ตร.ม.						
ฝ4	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สีขาว แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม.		ตร.ม.						
	- ทาสีฝ้าเพดาน (ภายใน) ACRYLIC 100 % ประเภททาภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที้ยว (รองพื้นปูนใหม่ 1 เที้ยว + ทับหน้า 2 เที้ยว)		ตร.ม.						
	- ทาสีฝ้าเพดาน (ภายนอก) ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที้ยว (รองพื้นปูนใหม่ 1 เที้ยว + ทับหน้า 2 เที้ยว)		ตร.ม.						
	4 ค่าประตูพร้อมอุปกรณ์และทาสี								
	- ป1 ประตูบานสวิงคู่, วงกบ, กรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสหนา 5 มม. พร้อมช่องแสง		ชุด						
มี มอก.	- ป2 ประตูไม้อัดยางภายนอกบานเปิดคู่ขนาดกว้าง 1.80 ม x สูง 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี)		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 18
มี มอก.	- ป3 ประตูไม้อัดยางภายนอกบานเปิดเดี่ยวขนาดกว้าง 0.80 ม x สูง 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี) บานมีเกล็ดไม้เนื้อแข็ง ช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 1.40 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 19
มี มอก.	- ป4 ประตูไม้อัดยางภายนอกบานเปิดเดี่ยวขนาดกว้าง 0.80 ม x สูง 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี) บานมีช่องกระจกฝ้าหนา 5 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็งช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 1.40 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 20
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 10	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	- ป5 ประตูเหล็กห้องนิรภัยขนาดกว้าง 0.90 ม. x สูง 2.00 ม.เหล็กสี่เหลี่ยม กลวงขนาด 2 " x 4 " หนา 3.20 มม.กรอบและวงกบ ลูกกรงเหล็ก RB 15		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 21
	- ป6 ประตูไม้อัดยางบานสวิง ขนาดกว้าง 0.80 ม. X สูง 1.10 ม. วงกบ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " (บานประตูพ่นสี)		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 22
	- ป7 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ขนาดกว้าง 1.00 ม. x สูง 0.50 ม. เหล็กสี่เหลี่ยม กลวงขนาด 2 " x 2 " หนา 2.3 มม.กรอบและวงกบ		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 22
	- ป8 ประตูบานเหล็กม้วนหนา 0.7 มม. ตอนล่างทึบสูง 1.00 ม. ตอนบนโปร่ง เหล็กชุบซิงค์ ลายเส้นตรงขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 3.10 ม. ระบบมือดึง		ชุด						
	- ป9 ประตูบานเหล็กม้วนหนา 0.7 มม. ตอนล่างทึบสูง 2.10 ม. ตอนบนเจาะ ช่องระบายอากาศแบบปัมหลุด 0.60 ม. ขนาดกว้าง 3.80 ม. X สูง 2.70 ม. เปิด - ปิดด้วยระบบมือดึง		ชุด						
มี มอก.	- ป10 ประตูไม้อัดยางภายนอกบานเปิดเดี่ยวขนาดกว้าง 0.80 ม x สูง 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " (บานประตูพ่นสี) บานมีเกล็ดไม้เนื้อแข็งช่อง ขนาดกว้าง 0.60 ม. x สูง 0.40 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 23
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 11	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
5	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และทาสี								
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนสลัวงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 4 ช่อง)		ชุด						
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนสลัวงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 2 ช่อง)		ชุด						
	- น3 หน้าต่างกระจกติดตายวงกบ,อลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 1.75 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 2 ช่อง)		ชุด						
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้งเปิดค้างวงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 1.75 ม. x สูง 0.60 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 2 ช่อง)		ชุด						
	- น4' หน้าต่างบานกระทุ้งเปิดค้างวงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 0.60 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 1 ช่อง)		ชุด						
	- น5 หน้าต่างกระจกติดตายวงกบ,อลูมิเนียมสีบรอนซ์ ขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 0.60 ม. กระจกใสหนา 5 มม. (จำนวน 4 ช่อง)		ชุด						
	- น6 ช่องกระจกใสติดตาย ยึดด้วยคิ้วอลูมิเนียมสามเหลี่ยมสีบรอนซ์ ไม่มีวงกบขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.45 ม. กระจกใสหนา 5 มม.		ชุด						
	- น7 ช่องระบายอากาศเกล็ดกันฝน,วงกบอลูมิเนียมสีบรอนซ์พร้อมมุ้งลวด กันแมลง ขนาดกว้าง 0.50 ม. x สูง 0.50 ม. กระจกใสหนา		ชุด						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 12	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
6	ค่าเหล็กตัดหน้าต่างและทาสี								
	กรอบเหล็กแบนกว้าง 1 "หนา 3 มม. ลูกกรงเหล็ก RB 12 ตามแบบยึดด้วยพุกเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6 มม.@ 0.30 ม..								
	- น.1 ขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 1.50 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 24
	- น.2 ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 1.50 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 24
	- น.4 ขนาดกว้าง 1.75 ม. x สูง 0.60 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 25
	- น.4' ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 0.60 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 25
	- น.5 ขนาดกว้าง 3.80 ม. x สูง 0.60 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 25
7	ค่าสุขภัณฑ์เคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบพร้อมหมอน้ำชักโครก (ใช้น้ำ 6 ลิตร)		ชุด						
	- โถปัสสาวะชาย		ชุด						
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด		ชุด						
	- กระจกเงาขนาด 0.80 x 1.30 ม.		ชุด						
	- กระจกเงาขนาด 0.80 x 1.80 ม.		ชุด						
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน พร้อมวาล์วปิด-เปิด		ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง (ชนิดม้วนใหญ่)		ชุด						
	- ขอบแขวนผ้าและเป็นตัวกระแทกประตู		ชุด						
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชายสำเร็จรูป ใช้วัสดุเดียวกับผนังห้องน้ำ		ชุด						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 13	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	- ก๊อกน้ำโลหะปลอดภัยชนิดผนัง		ชุด						
FD	- รุระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันผงและกันกลิ่น dia 2 "								
	- เคา์เตอร์ คสล. บูหินแกรนิตหนา 1.8 มม.ขนาดกว้าง 0.60 x 1.80 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 26
	- เคา์เตอร์ คสล. บูหินแกรนิตหนา 1.8 มม.ขนาดกว้าง 0.60 x 1.00 ม.		ชุด						รายละเอียดแผ่นที่ 26
	- ขอบเหนือโถปัสสาวะชายบูหินแกรนิตหนา 1.8 มม. ขนาด 0.15 x 2.00 ม.		จุด						
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูและอุปกรณ์ต่างๆ		ห้อง						
	8 ค่าบันไดและตกแต่งบันได								
ST1ทางเข้า	- ชั้นบันได พ2 กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ลูกนอนกว้าง 0.275 ม. x ลูกตั้งสูง 0.15 ม.		เมตร						
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แฉบ		เมตร						
	- ราวบันไดท่อสแตนเลส dia 1 1/ 2" ยาว ~2.35 ม.พร้อมติดอักษรเบรลล์		ชุด						
	- ราวกันตกบันไดท่อสแตนเลส dia 1 1/ 2" (2 แฉว) บริเวณเฉลี่ยทางเข้า		เมตร						
ST2ด้านข้าง	- ชั้นบันไดปู พ2 กระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบลูกนอน กว้าง 0.275 ม. ลูกนอน กว้าง 0.275 ม. x ลูกตั้งสูง 0.15 ม.		เมตร						
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แฉบ		เมตร						
	- ทางลาดหน้าประตู ป8 , ป9 เสริมเหล็ก 3 RB 9 ปลอก RB 9 @ 0.25 ม. ผิว พ2 ขนาดกว้างรวมทางลาด หนา 0.10 ม.		เมตร						รายละเอียดแผ่นที่ 27
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 15	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด เอ็น คสล. ขนาดความหนาทำอิฐครึ่งแผ่น x 0.15 ม.เสริมเหล็ก 2 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.15 ม. มีทุกระยะแนวนอน + แนวตั้ง @ 3.00 ม. # คัดที่ความยาว 10 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY		จุด						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็นพร้อมตะปู		เมตร						
	- SR 24 RB dia.9 มม.		กก.						
	- SR 24 RB dia.6 มม. @ 0.15		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
			รวมเป็นเงิน	เมตร					
			ราคาเฉลี่ยต่อเมตร	เมตร					
			คิดให้	เมตร					
	รายละเอียด เอ็น คสล. ขนาดความหนาทำอิฐครึ่งแผ่น x 0.20 ม.เสริมเหล็ก 2 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.15 ม. คัดที่ความยาว 10 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY		จุด						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็นพร้อมตะปู		เมตร						
	- SR 24 RB dia.9 มม.		กก.						
	- SR 24 RB dia.6 มม. @ 0.15		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
			รวมเป็นเงิน	เมตร					
			ราคาเฉลี่ยต่อเมตร	เมตร					
			คิดให้	เมตร					

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 16	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด เอ็น คสล. ขนาด 0.10 x 0.25 ม.เสริมเหล็ก 2 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.15 ม. คิดที่ความยาว 10 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY		จุด						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็นพร้อมตะปู		เมตร						
	- SR 24 RB dia.9 มม.		กก.						
	- SR 24 RB dia.6 มม. @ 0.15		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
		รวมเป็นเงิน	เมตร						
		ราคาเฉลี่ยต่อเมตร	เมตร						
		คิดให้	เมตร						
	รายละเอียด เอ็น คสล. ขนาด 0.06 x 0.20 ม.เสริมเหล็ก 2 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.15 ม. คิดที่ความยาว 10 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY		จุด						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็นพร้อมตะปู		เมตร						
	- SR 24 RB dia.9 มม.		กก.						
	- SR 24 RB dia.6 มม.		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
		รวมเป็นเงิน	เมตร						
		ราคาเฉลี่ยต่อเมตร	เมตร						
		คิดให้	เมตร						

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 20	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
มี มอก.	รายละเอียด ป4 ประตูไม้อัดยางภายนอกบานเปิดเดี่ยวขนาดกว้าง 0.80 ม x สูง 2.00 ม.วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " (บานประตูพ่นสี) บานมีช่องกระจกฝ้าหนา 5 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็ง								
	ช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 1.40 ม.								
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 "								
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู								
	- ประตูบานทึบไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม. มี มอก.								
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดยางฯ								
	- เจาะเสริมช่องกระจกฝ้าคิ้วไม้เนื้อแข็งกว้าง 0.20 ม. X สูง 1.40 ม.								
	- ช่องกระจกฝ้าติดตายหนา 5 มม.								
	- อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม								
	กุญแจเสริมความปลอดภัย 1 ด้าน								
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส								
	ก้านชนประตูบานเปิดใช้แบบแม่เหล็ก สเตนเลส								
	- พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)								
	รวมราคา ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว เป็นเงิน								
	คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 21	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด ป5 ประตูเหล็กห้องนิรภัยขนาดกว้าง 0.90 ม. x สูง 2.00 ม.เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 2 " x 4 " หนา 3.20 มม. กรอบและวงกบ ลูกกรงเหล็ก RB 15 จำนวน 6 แถว								
	- วงกบ,กรอบบาน เหล็ก 2 " x 4 " หนา 3.2 มม. (นน.7.01 กก.ต่อ ม.)			กก.					
	- ลูกกรงเหล็ก RB 15 (นน. 1.58 กก.ต่อ ม.)			กก.					
	- ตะแกรงเหล็กฉีก # 1/2" (XS : 31 ช่องกว้างรู 12 มม.,ช่องยาวรู 30.5 มม. ความหนา 1.2 มม.,สัน 1.5 มม.) ขนาด 4 ' x 8 ' คิดเต็มแผ่นเศษไปใช้ช่องบริการ (7.01 กก.ต่อ แผ่น 4 ' x 8 ')			แผ่น					
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบและติดตั้งเหล็ก			กก.					
	- กลอนเหล็กพร้อมห้วงคล้องกุญแจตามแบบ			ชุด					
	- เหล็กหางปลา			อัน					
	- บานพับบูตเหล็ก dia 1/2 " (แกนใน) พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง			ชุด					
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง (ภายใน - ภายนอก)			ตร.ม.					
	- ทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง			ตร.ม.					
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง			ตร.ม.					
	- กุญแจคล้อง ขนาด 45 มม.			ลูก					
	รวมราคา ป5 ประตูเหล็กห้องนิรภัย เป็นเงิน								
	คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี						แผ่นที่ 22		
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด ป6 ประตูไม้อัดยางบานสวิง ขนาดกว้าง 0.80 ม. X สูง 1.10 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 ' (บานประตูพ่นสี)								
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 "		ชุด						
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบประตู		ตร.ม.						
	- ประตูบานทึบไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 0.80 x 1.00 ม.		บาน						
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดยางฯ		ตร.ม.						
	- อุปกรณ์ บานพับสำหรับบานสวิงเปิด 2 ทางสแตนเลส ขนาด 4 " x 1"		ชุด						
	กลอนสแตนเลสขนาด 6 "		ชุด						
	- พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)		ตร.ม.						
	รวมราคา ป6 ประตูไม้อัดยางบานสวิง เป็นเงิน								
	คิดให้								
	รายละเอียด ป7 ประตูบานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 1.00 ม. x สูง 0.50 ม.กรอบและวงกบเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1 1/2 " x 1 1/2 " x ทน 2.3 มม.								
	- วงกบกรอบเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1 1/2 "x1 1/2 "x 2.3 มม. (นน. 2.47 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบและติดตั้งเหล็ก		กก.						
	- กลอนเหล็กพร้อมห่วงคล้องกุญแจตามแบบ		ชุด						
	- บานพับบูตเหล็ก dia 1/2 " (แกนใน) พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง		ชุด						
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง (ภายใน - ภายนอก)		ตร.ม.						
	- ทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง		ตร.ม.						
	รวมราคาประตูช่องบริการ เป็นเงิน								
	คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี						แผ่นที่ 27		
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด ทางลาดหน้าประตู ป8 , ป9 เสริมเหล็ก 3 RB 9 ปลอก RB 9 @ 0.25 ม. ผิว พ2 ขนาดกว้างรวมทางลาด = 0.15+ 0.10 x 4.20 ม. ทหนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยไม่ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็น		เมตร						
	- SR 24 RB dia.9 มม.		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
	- ผิว พ.2		ตร.ม.						
			รวมเป็นเงิน	เมตร					
			ราคาเฉลี่ยต่อเมตร						
			คิดให้	เมตร					
	รายละเอียด ทางเท้า คสล. รอบอาคาร ทหนา 0.08 ม.ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.08 ม.เสริมเหล็ก RB 6 @ 0.20 ม. # (คัดกว้าง 1 ม. X ยาว 9 ม.)								
	- บดอัดดินเดิม		ตร.ม.						
	- ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.						
	- เสริมเหล็ก RB 6 @ 0.20 ม. #		กก						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
	- ไม้แบบผนังทั้งหมด		เมตร						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม						
	- ผิวขัดเรียบ		ตร.ม.						
			รวมเป็นเงิน	ตร.ม.					
			ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	ตร.ม.					
			คิดให้	ตร.ม.					

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 28	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ								
	- Panel Board 24 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.		ชุด						
	- Panel Board 12 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.		ชุด						
	- Panel Board 8 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 2Pole IC>=10 kA.		ชุด						
	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=6 kA.		หน่วย						
	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=10 kA.		หน่วย						
	- สายไฟ IEC01 2.5 ตร.มม.		เมตร						
	- สายไฟ IEC01 4 ตร.มม.		เมตร						
	- สายไฟ IEC01 6 ตร.มม.		เมตร						
	- สายไฟ IEC01 10 ตร.มม.		เมตร						
	- สายไฟ IEC01 16 ตร.มม.		เมตร						
	- สายไฟ IEC53 2x2.5/2.5(E) ตร.มม.		เมตร						
	- เติร์ดรับไฟฟ้าระบบ CA-POS พร้อมราง PVC.		ชุด						
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว		เมตร						
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว		เมตร						
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว		เมตร						
	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX ขนาด 1/2 นิ้ว		เมตร						
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 1 (2x20 WATT LED T8)		ชุด						
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 2 (1x20 WATT LED T8)		ชุด						
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 3 (1x35 WATT LED FLOODLIGHT)		ชุด						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 31	
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว		m						
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว		m						
	- PVC P - Trap dia 2 นิ้ว		p						
	- FD dia 2 นิ้ว		p						
	- FCO dia 4 นิ้ว		p						
	- FCO dia 3 นิ้ว		p						
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม 2,000 ลิตร (เติมอากาศ)		set						
	- ฐาน คสล.ถังบำบัดน้ำเสีย หนา 0.15 ม.ขนาดกว้าง 2.00 ม. X ยาว 2.00 ม. ชนิดตอกเสาเข็ม ครอบ.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 5.00 ม. จำนวน 5 ต้น		set						รายละเอียดแผ่นที่ 34
	- Fitting Hanger Support Testing & etc.		เหมา						
	3 ระบบระบายน้ำฝนอาคาร								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 4 นิ้ว		m						
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 1/2 นิ้ว		m						
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว		m						
	- Roof Drain dia 4 "		p						
	- Fitting Hanger Support Testing & etc.		เหมา						
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี						แผ่นที่ 33		
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12.00 ม. x ยาว 25.50 ม. มีห้องน้ำ-ส้วมด้านหลัง ไม่มีทางลาดสำหรับผู้ทุพพลภาพ								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รายละเอียด ฐาน คสล.ถังเก็บน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 x 0.20 ม. RB 9 @ 0.15 ม. # ถังเก็บน้ำสเตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร								
	- บดอัดดินเดิม		ตร.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม.						
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.15 ม. #		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
	- ไม้แบบก่อสร้าง		เมตร						
	- ชัดผิวหน้าสด		ตร.ม.						
	รวมราคาฐานราก คสล.ถังเก็บน้ำฯ เป็นเงิน								
	คิดให้เป็นเงิน								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 41	
รายการ	6. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด	รายละเอียด ระบายน้ำ คสล. หนา 0.08 ม. ฝาดะแกรงเหล็ก (ภายใน 0.25 x ลึกเฉลี่ย 0.43 ม.) ตามแบบมาตรฐาน								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมบดอัดและถมกลับ		ลบ.ม.						
	- บดอัดดิน		ลบ.ม.						
	- ทราฮายาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมหลัก dia.6-มม. @ 0.15 #		กก.						
	- เหล็กตะแกรง dia. 6-มม. @ 0.15 #		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
	- ไม้แบบก่อสร้างบ่อพัก		ตร.ม.						
	- ตะปูตีไม้แบบ		กก.						
	- ผิวภายในทำผิวขัดมัน		ตร.ม.						
	- เหล็กฉาก 40x40x5-มม.x2.95กก./ม. เสริมบ่ารางๆ		กก.						
	- เหล็ก dia. 9-มม. เชื่อมติดเหล็กฉาก		กก.						
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม (Red Oxide) เหล็กเสริมบ่ารางๆ 2-เที่ยว		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า เหล็กเสริมบ่ารางๆ 2-เที่ยว		ตร.ม.						
	- ฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 30x50 ซม. กรอบเหล็กแบน ขนาด 50x9 มม. ซีตะแกรงเหล็กแบนขนาด 50x6 มม. @ 3-ชม.# พร้อมทาสีกันสนิม 4-เที่ยว		ฝ.						รายละเอียดแผ่นที่ 45
	รวมราคารางระบายน้ำ คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก เป็นเงิน		เมตร						
	เฉลี่ยต่อเมตร ทาร		เมตร						
	คิดให้		เมตร						

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 42	
รายการ	6. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด	รายละเอียด รางระบายน้ำ คสล. หน้า 0.08 ม. ผา คสล. หน้า 0.05 ม. (ภายใน 0.25 x ลีดเฉลี่ย 0.33 ม. คิดที่ความยาว 10.00 ม.)								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมบดอัดและถมกลับ		ลบ.ม.						
	- บดอัดดิน		ลบ.ม.						
	- ทราดยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตทาบหนา 0.05 ม. 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมหลัก dia.6-มม. @ 0.15 #		กก.						
	- เหล็กตะแกรง dia. 6-มม. @ 0.15 #		กก.						
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18		กก.						
	- ไม้แบบก่อสร้างบ่อพัก		ตร.ม.						
	- ตะปูตีไม้แบบ		กก.						
	- ผิวภายในฉาบปูนขัดมัน		ตร.ม.						
	- ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 30x50 ซม. หนา 5-ซม. เสริมเหล็ก dia-6 มม. @ 0.10 ม.#		ผา						รายละเอียดแผ่นที่ 46
	รวมราคาค่า รางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมผา ค.ส.ล. เป็นเงิน		เมตร						
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร		เมตร						
	คิดให้		เมตร						

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 43	
รายการ	6. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด	รายละเอียด บ่อพักน้ำฝน คสล. MH.1 หน้า 0.08 ม. ฝา คสล. หน้า 0.05 ม. (กว้างภายใน 0.30 x 0.30 ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.)								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดิน		ลบ.ม.						
	- บดอัดดิน		ตร.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ หน้า 5-ซม.		ลบ.ม.						
	- ทราดยาบบดอัดแน่น หน้า 10-ซม.		ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมแกนหลัก dia 6-มม.		กก.						
	- เหล็กตะแกรง dia 6-มม.		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบ		ตร.ม.						
	- ตะปูตีแบบ 25% ของพื้นที่แบบ		กก.						
	- ผิวภายในทำผิวขัดมัน		ตร.ม.						
	- ฝาบ่อพักน้ำฝน คสล. ขนาด 35x35 ซม. หน้า 5-ซม. เสริมเหล็ก dia-6 มม. @ 0.10 ม.#		ฝา						รายละเอียดแผ่นที่ 47
	รวมราคาบ่อพักน้ำฝน MH.1 พร้อมฝา คสล. เป็นเงิน		บ่อ						
	คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 44	
รายการ	6. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด	รายละเอียด บ่อดักขยะ คสล. หน้า 0.08 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก (กว้างภายใน 0.50 x 0.50 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.)								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดิน		ลบ.ม.						
	- บดอัดดิน		ตร.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ หน้า 5-ซม.		ลบ.ม.						
	- ทราฮายาบบดอัดแน่น หน้า 10-ซม.		ลบ.ม.						
	- เหล็กเสริมแกนหลัก dia 9-มม.		กก.						
	- เหล็กตะแกรง dia 9-มม.		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก 3% ของ นน.เหล็กเสริม		กก.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบ		ตร.ม.						
	- ตะปูตีแบบ 25% ของพื้นที่แบบ		กก.						
	- ผิวภายในทำผิวขัดมัน		ตร.ม.						
	- ตะแกรงดักขยะเหล็ก dia 9-mm. @ 0.03 m. ขนาด 0.50x0.50 m.		กก.						
	- เหล็กแบน 50x6 มม.x2.36 กก./ม.		กก.						
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม (Red Oxide) 2-เที่ยว		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2-เที่ยว		ตร.ม.						
	- ฝาบ่อดักขยะ ตะแกรงเหล็ก ขนาด 55x55 ซม. กรอบเหล็กแบน ขนาด 50x9 มม. ซีตะแกรงเหล็กแบนขนาด 50x6 มม. @ 3-ซม.# พร้อมทาสีกันสนิม 4-เที่ยว		ฝา						รายละเอียดแผ่นที่ 48
	รวมราคาบ่อดักขยะ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก เป็นเงิน		บ่อ						
	คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 50	
รายการ	7. งานผังบริเวณ								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานเตรียมพื้นที่และรื้อถอน								
	- ตัดต้นไม้ - ขุดต่อ, กำจัดวัชพืช รื้อลาน คสล.เดิม และสิ่งกีดขวางอื่นๆ		ตร.ม.						
	พร้อมปรับระดับหน้าดินภายในบริเวณก่อสร้าง โดยเศษวัสดุขนทิ้งภายนอกฯ								
	- รื้อถอนฐานรากอาคารเดิมที่เกิดขวางการก่อสร้าง		งาน						
	- รื้อถอนประตูเหล็กบานเลื่อนเดิม พร้อมรื้อทุบเสารั่ว คสล.และรั้วเหล็กด้านหน้า		ม.						
	สูง 1.50 ม. ของเดิมออก เพื่อทำช่องประตูทางเข้า-ออก (ตามแบบ) เศษวัสดุขนทิ้งภายนอก								
	ดินถมบดอัดแน่น								
	- ถมดินบริเวณอาคารที่ทำการ ปณ. และบริเวณพื้นที่ถมใหม่ภายในเขตที่ดิน		ลบ.ม.						
	จากระดับ +0.28 ม. ถึงระดับ +0.50 ม. พร้อมบดอัดแน่น								
	- ถมดินบริเวณจัดทำลาน คสล. จากระดับ +0.28 ม. ถึงระดับ +0.33		ลบ.ม.						
	พร้อมบดอัดแน่น								
	- ถมหินคลุกทางลาดด้านหน้าก่อนปูแอสฟัลต์ บริเวณแนวทางเชื่อม		ลบ.ม.						
	ลานจอดรถผิวแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมบดอัดแน่น								
	งานลาน คสล. และทางลาด								
	- จัดทำลาน คสล. และถนนทางเชื่อม หนา 0.12 ม. ตามแบบมาตรฐาน		ตร.ม.						รายละเอียดแผ่นที่ 52-53
	ปณ.อำเภอ ตัดชั้นลูกรัง (แบบไม่ทดสอบความหนาแน่นดิน) เสริมเหล็ก Wire Mesh								
	- ติเส้นผิวจราจรพร้อมทาสี ความกว้างเส้น 0.10 ม.		ม.						
	- ฐานรองศาลพระภูมิ คสล. หนา 0.10 ม. ขนาด 3.10 x 1.30 ม. ทำใหม่		งาน						
	- ทางลาดด้านหน้าปูแอสฟัลต์ผสมร้อนหนา 5-ซม. บริเวณแนวทางเชื่อม		ตร.ม.						
	ลานจอดรถผิวแอสฟัลต์ของเดิม (ตามแบบ)								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 51	
รายการ	7. งานฝังบริเวณ								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	งานรั้วและประตู								
	- ปรับปรุงรั้วด้านหน้าปิดช่องประตูทางเข้า-ออก ของเดิมที่รั้วออกเป็นรั้วเหล็กโปรง ความกว้าง 3.81 ม. (ตามแบบ)		งาน						รายละเอียดแผ่นที่ 54
	- ปรับปรุงรั้วมาตรฐานคอนกรีตบล็อกของเดิมด้าน C เสริมความสูง 0.70 ม. ตลอดแนว		ม.						รายละเอียดแผ่นที่ 55
	- ผนังรั้วคอนกรีตบล็อกด้าน A,B และC (เฉพาะส่วนที่เป็นคอนกรีตบล็อกด้านใน) ทาสี ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เทีียว (ทารองพื้นปูนเก่า 1 เทีียว + ทาทับหน้า 2 เทีียว)		ตร.ม.						
	- ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สูงประมาณ 0.50 x ฐาน 0.50 ม.		ม.						รายละเอียดแผ่นที่ 56
	- จัดทำประตูเหล็กบานเลื่อน กว้างประมาณ 5.00 ม. ตามแบบมาตรฐาน		บาน						รายละเอียดแผ่นที่ 57
	- แทน ค.ส.ล. รับประตูเหล็กบานเลื่อน กว้างประมาณ 0.50 ม. (หนา 0.10 ม. RB 6 @ 0.15 ม.#)		ม.						รายละเอียดแผ่นที่ 56
	รวมราคางานฝังบริเวณ เป็นเงิน								
7	รวมราคางานฝังบริเวณ เป็นเงิน คิดให้								

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 53	
รายการ	7. งานฝังบริเวณ								
หมวด	รายละเอียด ลาน คสล. มาตรฐาน ปณ.อำเภอฯ หน้า 0.12 ม. (ตัดชั้นลูกรัง) แบบไม่ทดสอบความหนาแน่นดิน เสริมเหล็ก WIRE MESH								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา								
	- ทาผิวเหล็กเสริม Expansion Joint dia 19 mm. ยาว 30 ซม. ด้วยPainted & Greased		ท่อน						
	- ทาผิวเหล็กเสริม Dummy Joint dia 12 mm. ยาว 60 ซม. ด้วยPainted & Greased		ท่อน						
	- ทาผิวเหล็กเสริม Construction Joint dia 12 mm. ยาว 60 ซม. ด้วยPainted & Greased		ท่อน						
	- พื้นผิวหน้าขัดเรียบพร้อมปมผิวพื้น		ตร.ม.						
	- แบบเหล็ก		เมตร						
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	- ค่าทดสอบความหนาแน่นของดินเดิม		ตัวอย่าง						
	- ทดสอบความหนาแน่นของดินลูกรัง		ตัวอย่าง						
	รวมราคาลาน คสล. มาตรฐาน ปณ.อำเภอฯ (ตัดดินลูกรัง) เป็นเงิน		ตร.ม.						บาท
	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร								
	คิดให้เป็นเงิน		ตร.ม.						บาท/ตร.ม.

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 56	
รายการ	7. งานฝังบริเวณ								
หมวด	รายละเอียด กำแพงกันดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. สูงประมาณ 0.50 x ฐาน 0.50 ม.								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดิน		ลบ.ม.						
	- บดอัดดินเดิม		ตร.ม.						
	- ทราฮายาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม. (ผสมเองด้วยโม้ผสมปูน)		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบทั่วไป		ตร.ม.						
	- ตะปูตีไม้แบบ		กก.						
	- SR 24 RB dia.9 มม. (0.499 กก.ต่อ ม.)		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	- กั้นระหว่างกลางรั้วเดิมกับกำแพงกันดินด้วยโพนหนาประมาณ 1 "		ตร.ม.						
	รวมราคาค่ากำแพงกันดิน ค.ส.ล. เป็นเงิน		เมตร						บาท
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร								
	คิดให้เป็นเงิน		เมตร						บาท/เมตร
	รายละเอียด หล่อแทนคอนกรีตสำหรับยึดเหล็กรับล้อย ขนาดกว้าง 0.50 ม. X หนา 0.10 ม. RB 6 @ 0.15 ม. # (ความยาว 6.00 ม.)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)		ลบ.ม.						
	- ไม้แบบข้างพื้นพร้อมตะปู		เมตร						
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 6 มม.		กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.						
	- พื้นผิวหน้าขัดเรียบ		ตร.ม.						
	รวมราคาค่าหล่อแทนคอนกรีตยึดเหล็กรับล้อย เป็นเงิน		เมตร						บาท
	ราคาเฉลี่ยต่อเมตร								
	คิดให้เป็นเงิน		เมตร						บาท/เมตร

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี							แผ่นที่ 57	
รายการ	7. งานฝังบริเวณ								
หมวด	รายละเอียด ประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้างประมาณ 5.00 ม. x สูงประมาณ 1.80 ม.								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี MEDIUM CLASS dia.2 " (5.10กก./ม.)		กก.						
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี MEDIUM CLASS dia.1 1/2 " (3.60กก./ม.)		กก.						
สพฐ.	- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 " x 5/8 " (1.77กก./ม.)		กก.						
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. (3.06กก./ม.)		กก.						
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 dia.9 มม.เชื่อมติดกับเหล็กฉาก		กก.						
	- เหล็กแบน ขนาด 50 x 4.5 มม.เชื่อมติดกรอบบานประตู		กก.						
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้ง		กก.						
	- ชุดอุปกรณ์ลูกบิด ขนาด dia.3 " ชนิดมีลูกป็น 2 ล็อคคู่ พร้อมติดตั้ง		ชุด						
	- ชุดอุปกรณ์สายยูประตูเหล็ก พร้อมติดตั้ง		ชุด						
	- ชุดอุปกรณ์เหล็กหยุดประตูเหล็ก (บน-ล่าง)		ชุด						
	- ชุดอุปกรณ์เหล็กบังคับบาน พร้อมติดตั้ง		ชุด						
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว		ตร.ม.						
	- ทาสีรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมท 1 เทียว		ตร.ม.						
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว		ตร.ม.						
	- กุญแจคล้อง ชนิดห่วงยาว ขนาด 1 1/2" (40 มม.)		ชุด						
รวมราคาประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้าง 5.00 ม. เป็นเงิน									
คิดให้เป็นเงิน									บาท/บาน

