

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย ที่ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคาค่างานปรับปรุงฯ				
ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 18.9327% คิดให้เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย	50,710.00	9,601.00	60,311.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			16,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
	หมายเหตุ - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0421.5 / ว 401 ลว. 15 ต.ค. 2558 หน้า 194 - ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % - รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา - งานนี้ได้รับงบทำการปี 2559 หมวดค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป็นเงิน 86,500.00 บาท ราคากลางต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน 4,800.00 บาท คิดเป็น 5.55 %				ผู้ประมาณการ (นายพงศ์พันธ์ วรมังครัตน์) นชง.7 25 มีนาคม 2559 (นายกิตติ รวีกันต์) หนส.ปร. มีนาคม 2559
	รวมเป็นเงิน	50,710.00	9,601.00	76,311.00	
3	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	5,341.77	คิดให้เป็นเงิน	5,389.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย ที่ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น			81,700.00	

ตัวหนังสือ (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย ที่ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์ตอนเมือง เขตตอนเมือง กรุงเทพมหานคร								แผ่นที่ 2
รายการ	1. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย และ 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย								
	-รื้อถอดตู้เก็บเอกสารไม้ ขนาดสูง 1.50 ม. ลึก 0.70 ม. ของเดิม ยาวรวม	24.50	เมตร			200	4,900.00	4,900.00	
	-รื้อถอดชุดประตูอลูมิเนียม (ผ4)	12	ตร.ม.			100	1,200.00	1,200.00	
	-รื้อถอดชุดหน้าต่างอลูมิเนียม (ผ1)	8	ตร.ม.			100	800.00	800.00	
	-รื้อถอดประตูบานเปิดไม้ พร้อมหน้าต่างบานเกล็ดกระจก (ผ1,ผ2)	11	ตร.ม.			50	550.00	550.00	
	-รื้อถอดผนังไม้อัดกรุ 2 ด้าน (ผ1,ผ2,ผ3)	44	ตร.ม.			30	1,320.00	1,320.00	
	-รื้อทูปผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	77	ตร.ม.			40	3,080.00	3,080.00	
	-รื้อฝ้าเพดานบริเวณที่รื้อทูปผนังพร้อมทำฝ้าเพดานใหม่ปิดรอยต่อให้เรียบร้อย	50	เมตร	230	11,500.00	รวมค่าแรง		11,500.00	
	-ซ่อมแซมพื้นบริเวณที่รื้อผนังเดิม	46	เมตร	เหมา	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	-ซ่อมแซมผนังปูนฉาบบริเวณที่รื้อผนังเดิม พร้อมทาสี	24	เมตร	เหมา	1,000.00	รวมค่าแรง		1,000.00	
	-ค่าทำความสะอาดผิวพื้นหินขัด,ผิวปูนฉาบ,ผิวไม้,กระจก เดิม พท.ประมาณ	700	ตร.ม.	5	3,500.00	5	3,500.00	7,000.00	
	-ทาสีรองพื้นผนังที่ฉาบปูนและฝ้าเพดานใหม่ 1 ครั้ง	37	ตร.ม.	เหมา	1,200.00	รวมค่าแรง		1,200.00	
	-ทาสีอคริลิก 100 % ผนังปูนฉาบ,ฝ้าเพดาน 2 ครั้ง	320	ตร.ม.	24	7,680.00	20	6,400.00	14,080.00	
	-ทาสีน้ำมันงานไม้ 2 ครั้ง	30	ตร.ม.	เหมา	1,300.00	26	780.00	2,080.00	คิดให้ 2 GL.
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บไปรษณีย์ภัณฑ์ตาย เป็นเงิน				28,180.00		22,530.00	50,710.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
	-ค่าขนส่งวัสดุและแรงงาน และอื่นๆ	30	วัน	400	12,000.00			12,000.00	
	-ค่าขนส่งเศษวัสดุไปทิ้งและอื่นๆ	1	งาน	เหมา	4,000.00	รวมค่าแรง		4,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				16,000.00		-	16,000.00	