

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคาก่อสร้างฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 21.0424%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 (2563) เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 ม. x ยาว 28.00 ม. (ยกเลิบบันไดท่าขนถ่าย)	6,565,890.00	1,381,624.00	7,947,514.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2 - 23
2	ค่างานครุภัณฑ์สั่งทำ	552,200.00	116,196.00	668,396.00	รายละเอียดแผ่นที่ 24
3	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อและงานป้าย			265,101.00	รายละเอียดแผ่นที่ 25 - 26
4	ค่างานระบบปรับอากาศ				
	4.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ			198,970.00	รายละเอียดแผ่นที่ 27
	4.2 ค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ	69,894.00	14,707.00	84,601.00	รายละเอียดแผ่นที่ 27
	4.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000.00	4,208.00	24,208.00	รายละเอียดแผ่นที่ 27
5	ค่างานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	97,611.00	20,540.00	118,151.00	รายละเอียดแผ่นที่ 28
6	ค่างานระบบป้องกันฟ้าผ่า	182,191.00	38,337.00	220,528.00	รายละเอียดแผ่นที่ 29
7	ค่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	45,944.00	9,668.00	55,612.00	รายละเอียดแผ่นที่ 30
8	ค่างานฝังบริเวณ	1,007,760.00	212,057.00	1,219,817.00	รายละเอียดแผ่นที่ 31 - 32
9	ค่างานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	267,390.00	56,265.00	323,655.00	รายละเอียดแผ่นที่ 33 - 34
10	ค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	515,165.00	108,403.00	623,568.00	รายละเอียดแผ่นที่ 35 - 36
11	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			160,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 37
12	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม. ลว. 18 ม.ค 2548			595,506.00	
หมายเหตุ	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0433.2 / ว 1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565 ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา - รายละเอียดประมาณราคา 37 แผ่น+ตารางคำนวณ Factor F 1 แผ่น รวม = 38 แผ่น				ผู้ประมาณการ (นายณัฐชนน สติธยสารค์) 7 มีนาคม 2566 (นางจิราพร มีสันทัด) จนร. 7 มีนาคม 2566 (นายสัมฤทธิ์ รัตนสำลี) ทนส.นร. 7 มีนาคม 2566
	รวมราคาก่อสร้างฯ เป็นเงิน	9,324,045.00		12,505,627.00	
13	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % เป็นเงิน	875,393.89	คิดให้เป็นเงิน	875,373.00	
	รวมราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ		เป็นเงินทั้งสิ้น	13,381,000.00	บาท

ตัวหนังสือ (ลิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 2
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	สรุปค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานโครงสร้างอาคาร				2,554,726.31		596,816.01	3,151,542.32	รายละเอียดแผ่นที่ 3 - 9
1.2	งานสถาปัตยกรรมอาคาร				1,810,555.97		708,329.06	2,518,885.02	รายละเอียดแผ่นที่ 10 - 17
1.3	งานระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ภายในอาคาร				626,588.69		137,739.80	764,328.49	รายละเอียดแผ่นที่ 18 - 21
1.4	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร				99,019.08		32,114.98	131,134.06	รายละเอียดแผ่นที่ 22 - 23
									พื้นที่คำนวณได้
									345.00
									ราคาต่อตารางเมตร
									19,031.57
									คิดให้เป็นเงิน
									19,000.00
									บาท / ตารางเมตร
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2	เป็นเงิน			5,090,890.05		1,474,999.85	6,565,889.89	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2	คิดให้เป็นเงิน						6,565,890.00	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 3
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ค่าขุดดิน,ถมดินและถมทราย								สำนักงานโยบาย
	- ค่าวางผังตัวอาคาร	377.50	ตร.ม.			10.00	3,775.00	3,775.00	และยุทธศาสตร์การค้า
	- ค่าขุดดิน พร้อมถมกลับ	28	ลบ.ม.			125.00	3,500.00	3,500.00	กระทรวงพาณิชย์
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1.30	ลบ.ม.	331.78	431.31	91.00	118.30	549.61	เดือน ก.พ. 2566
2	ค่าเสาเข็มและขึ้นส่วนสำเร็จรูป								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 x 4.50 ม. ปลายเสริมหัวขูเหล็ก มี มอก.	49	ต้น	2,848.00	139,552.00	370.00	18,130.00	157,682.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม เติมนวดด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์	49	ต้น			280.00	13,720.00	13,720.00	
	- พื้นสำเร็จรูป แบบ PLANK กว้าง 0.30-0.35 ม. หนา 0.05 ม. สามารถรับ นน.ตัวเอง,คอนกรีตทับหน้า และ นน.จร 400 กก/ตร.ม. ที่ SPAN 4.00 ม. ชนิด มี มอก.	312	ตร.ม.	280.00	87,360.00	25.00	7,800.00	95,160.00	
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด Ø 4มม. @ 0.20 ม.#	328	ตร.ม.	30.37	9,961.36	5.00	1,640.00	11,601.36	
3	ค่าคอนกรีตต่างๆ								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยไม้ผสมปูน)	1	ลบ.ม	1,847.00	1,847.00	398.00	398.00	2,245.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 1.5 : 3 (ผสมเสร็จ 280 ksc. ลูกบาศก์ + ผสมน้ำยากันซึม)	3.20	ลบ.ม	2,595.21	8,304.67	391.00	1,251.20	9,555.87	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 ksc. ลูกบาศก์)	89	ลบ.ม	2,411.21	214,597.69	391.00	34,799.00	249,396.69	
					</				

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 4
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				462,054.04		85,131.50	547,185.54	
4	ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตต่างๆ								
	- RB 6 (0.222 กก./ม.)	1,209.90	กก.	33.67	40,737.33	4.10	4,960.59	45,697.92	
	- RB 9 (0.499 กก./ม.)	1,711.57	กก.	31.83	54,479.27	4.10	7,017.44	61,496.71	
	- DB 12 (0.888 กก./ม.)	1,474	กก.	31.04	45,752.96	3.30	4,864.20	50,617.16	
	- DB 16 (1.578 กก./ม.)	3,744.60	กก.	32.36	121,175.26	3.30	12,357.18	133,532.44	
	- DB 20 (2.466 กก./ม.)	2,741.70	กก.	26.52	72,709.88	2.90	7,950.93	80,660.81	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	326.45	กก.	59.81	19,525.16			19,525.16	
5	ค่าไม้แบบต่างๆของอาคาร								
	- ไม้แบบฐานราก	65	ตร.ม	210.00	13,650.00	133.00	8,645.00	22,295.00	
	- ไม้แบบเสาตอม่อและเสาทั้งหมด	159	ตร.ม	210.00	33,390.00	133.00	21,147.00	54,537.00	
	- ไม้แบบคานและคิรับทั้งหมด	617	ตร.ม	210.00	129,570.00	133.00	82,061.00	211,631.00	
	- ไม้แบบพื้นและบันไดทั้งหมด	97	ตร.ม	210.00	20,370.00	133.00	12,901.00	33,271.00	
	- ตะปูตีแบบทั้งหมด	235	กก.	52.96	12,419.12			12,419.12	
	- ไม้ค้ำยันกลางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั่วคราว	76	เมตร	10.00	760.00			760.00	
	- ปูนทรายหนา 0.03 ม. เทลื่นห้องคานคอดิน	13	ตร.ม.	104.00	1,352.00	61.00	793.00	2,145.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,027,945.02		247,828.84	1,275,773.86	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 5
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,027,945.02		247,828.84	1,275,773.86	
6	ค่าโครงหลังคาเหล็ก พร้อมวัสดุผนังหลังคา (โครงหลังคาใช้ลวดเชื่อม E70 ทั้งหมด)								
	6.1 หลังคาบนสุด (T1, T1', T2, T2A)								
	- แปเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	2,648.16	กก.	55.28	146,390.28	14.00	37,074.24	183,464.52	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 89.1 มม.หนา 3.2 มม. (6.78 กก./ม.)	1,830.60	กก.	31.60	57,847.05	14.00	25,628.40	83,475.45	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 60.5 มม.หนา 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	1,383.12	กก.	31.60	43,706.80	14.00	19,363.68	63,070.48	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 48.6 มม.หนา 2.3 มม. (2.63 กก./ม.)	410.28	กก.	31.60	12,963.55	14.00	5,743.92	18,707.47	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	59.13	กก.	36.46	2,155.88	14.00	827.82	2,983.70	
	- PL. หนา 9 มม. (ยึดเสริม TRUSS)	12.84	กก.	33.74	433.22	14.00	179.76	612.98	
	- PL. หนา 12 มม. (FIXED & FREE SUPPORT) เสริมใต้ TRUSS	175.19	กก.	33.74	5,910.91	14.00	2,452.66	8,363.57	
	- J - Bolt & Double Nut Ø 19 มม. x 0.60 ม. พร้อมแหวนสปริง	64	ชุด	140.00	8,960.00	20.00	1,280.00	10,240.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	538	ตร.ม.	15.00	8,070.00	11.50	6,187.00	14,257.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	394	ตร.ม.	46.00	18,124.00	23.50	9,259.00	27,383.00	
	- วัสดุผนังหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	437	ตร.ม.	380.00	166,060.00	70.00	30,590.00	196,650.00	
	ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 39 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบไร้สลัก (Clip-lock)								
	- FLASHING G-400	124	เมตร	185.00	22,940.00	50.00	6,200.00	29,140.00	
	- FLASHING G-600	4	เมตร	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	
	- ขาคอนเนคเตอร์	700	ตัว	35.00	24,500.00			24,500.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม. ความหนาแน่น 32 Kg/m ³	380	ตร.ม.	200.00	76,000.00	25.00	9,500.00	85,500.00	
	ด้านบนหุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีดำ ด้านล่างหุ้มด้วยอลูมิเนียมพอยล์								
	- ลวดตะแกรงเหล็ก เบอร์ 18 เคลือบ PVC สีขาว ขนาดช่อง 25x25 มม.	420	ตร.ม.	80.00	33,600.00			33,600.00	
	- ฟันเซรามิกโคตติ้ง CERAMIC COATING ผิวบนของแผ่นหลังคาเหล็กฯ	380	ตร.ม.	170.00	64,600.00	40.00	15,200.00	79,800.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,721,206.71		417,515.32	2,138,722.03	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 6
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,721,206.71		417,515.32	2,138,722.03	
	6.2 หลังคา กันสาด ที่ระดับ +4.60 ม. แนว A ช่วง 1-2, แนว D ช่วง 1-4, แนว 1 ช่วง A-D (T3, T4, T5)								
	- แปเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	588.48	กก.	55.28	32,531.17	14.00	8,238.72	40,769.89	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	672.96	กก.	50.47	33,964.61	14.00	9,421.44	43,386.05	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	31.29	กก.	36.46	1,140.83	14.00	438.06	1,578.89	
	- PL. หนา 12 มม. (SUPPORT)	178.77	กก.	33.74	6,031.70	14.00	2,502.78	8,534.48	
	- J - Bolt & Double Nut Ø 19 มม. x 0.55 ม.	44	ชุด	120.00	5,280.00	20.00	880.00	6,160.00	
	- ชูบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	112	ตร.ม.	15.00	1,680.00	11.50	1,288.00	2,968.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	86	ตร.ม.	46.00	3,956.00	23.50	2,021.00	5,977.00	
	- วัสดุบุหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 29 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบสกรู	58	ตร.ม.	380.00	22,040.00	70.00	4,060.00	26,100.00	
	- FLASHING G-400	28	เมตร	185.00	5,180.00	50.00	1,400.00	6,580.00	
	- FLASHING G-600	8	เมตร	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
	- FLASHING G-900	2	เมตร	330.00	660.00	50.00	100.00	760.00	
	6.3 หลังคา กันสาด ที่ระดับ +4.20 ม. แนว A ช่วง 3-8, แนว 8 ช่วง A-C								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	647.64	กก.	50.47	32,686.70	14.00	9,066.96	41,753.66	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 42.7 มม.หนา 2.3 มม. (2.29 กก./ม.)	41.22	กก.	31.60	1,302.56	14.00	577.08	1,879.64	
	- PL. หนา 6 มม. (เชื่อมเหล็กยึดกับโครงสร้างหลังคา)	11.64	กก.	33.74	392.73	14.00	162.96	555.69	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 5 มม. (3.77 กก./ม.)	135.72	กก.	40.53	5,501.09	14.00	1,900.08	7,401.17	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,875,554.12		459,972.40	2,335,526.52	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 7
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,875,554.12		459,972.40	2,335,526.52	
	- Expansion Bolt Ø 3/8"	66	ชุด	10.00	660.00	15.00	990.00	1,650.00	
	- ชูบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	86	ตร.ม.	15.00	1,290.00	11.50	989.00	2,279.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	46	ตร.ม.	46.00	2,116.00	23.50	1,081.00	3,197.00	
	- วัสดุผนังหลังคาด้วยเหล็กกริดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 29 มม. หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบสกรู	52	ตร.ม.	380.00	19,760.00	70.00	3,640.00	23,400.00	
	- FLASHING G-400	31	เมตร	185.00	5,735.00	50.00	1,550.00	7,285.00	
	- FLASHING G-600	33	เมตร	250.00	8,250.00	50.00	1,650.00	9,900.00	
	6.4 หลังคาทำขนถ่าย								
	- แปเหล็กตัว C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	487.20	กก.	68.29	33,268.50	14.00	6,820.80	40,089.30	
	- จันทันเหล็ก H - 200 x 150 x 6 x 9 มม. (30.6 กก./ม.)	918	กก.	36.20	33,231.60	14.00	12,852.00	46,083.60	
	- ยึดระหว่างจันทันเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	110.34	กก.	55.28	6,099.60	14.00	1,544.76	7,644.36	
	- ค้ำยันท่อเหล็กดำ Ø 76.3 มม.หนา 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	138.48	กก.	31.60	4,375.96	14.00	1,938.72	6,314.68	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	35.66	กก.	36.46	1,300.16	14.00	499.24	1,799.40	
	- PL. หนา 9 มม. (ค้ำยันปีกจันทัน)	9.22	กก.	33.74	311.08	14.00	129.08	440.16	
	- PL. หนา 15 มม. (ยึดค้ำยันและSUPPORT)	195.42	กก.	33.74	6,593.47	14.00	2,735.88	9,329.35	
	- RB Ø 19 มม. (Bracing, 2.226 กก./ม.)	133.56	กก.	29.38	3,923.99	14.00	1,869.84	5,793.83	
	- เกลียวเร่ง Ø 19 มม. (ยึด Bracing)	8	ตัว	150.00	1,200.00	15.00	120.00	1,320.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				2,003,669.49		498,382.72	2,502,052.20	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 8
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				2,003,669.49		498,382.72	2,502,052.20	
	- J - Bolt & Double Nut Ø 19 มม. x 0.60 ม. พร้อมแหวนสปริง	20	ชุด	140.00	2,800.00	20.00	400.00	3,200.00	
	- Bolt & Nut Ø 28 มม. (ยึดค้ำยัน)	10	ชุด	130.00	1,300.00	15.00	150.00	1,450.00	
	- ชูบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	119	ตร.ม.	15.00	1,785.00	11.50	1,368.50	3,153.50	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	112	ตร.ม.	46.00	5,152.00	23.50	2,632.00	7,784.00	
	- วัสดุผนังหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 39 มม. หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบไร้สลัก (Clip-lock)	104	ตร.ม.	380.00	39,520.00	70.00	7,280.00	46,800.00	
	- FLASHING G-300	18	เมตร	135.00	2,430.00	50.00	900.00	3,330.00	
	- FLASHING G-400	18	เมตร	185.00	3,330.00	50.00	900.00	4,230.00	
	- FLASHING G-600	40	เมตร	250.00	10,000.00	50.00	2,000.00	12,000.00	
	- FLASHING G-900	14	เมตร	330.00	4,620.00	50.00	700.00	5,320.00	
	- ขาคอนเนคเตอร์	168	ตัว	35.00	5,880.00			5,880.00	
7	ค่าโครงเหล็กรับผนัง ALUMINIUM COMPOSITE, โครงรับฝ้าเพดาน ฝ4 (ชายคา), ฝ6 และโครงเหล็กรับรางระบายน้ำสแตนเลส								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	1,755	กก.	49.83	87,458.51	10.00	17,550.00	105,008.51	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	3,466.92	กก.	49.83	172,770.17	10.00	34,669.20	207,439.37	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 5 มม. (3.77 กก./ม.)	67.86	กก.	40.53	2,750.54	10.00	678.60	3,429.14	
	- Expansion Bolt Ø 3/8"	183	ชุด	10.00	1,830.00	15.00	2,745.00	4,575.00	
	- ชูบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	546	ตร.ม.	15.00	8,190.00	11.50	6,279.00	14,469.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	290	ตร.ม.	46.00	13,340.00	23.50	6,815.00	20,155.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				2,366,825.70		583,450.02	2,950,275.72	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 9
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				2,366,825.70		583,450.02	2,950,275.72	
8	ค่าวางระบายน้ำสแตนเลส								
	- วางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 0.27 x 0.40 x 0.40 ม.	31	เมตร	2,000.00	62,000.00	รวมค่าแรง		62,000.00	
	- วางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 0.44 x 0.37 x 0.40 ม.	26	เมตร	2,000.00	52,000.00	รวมค่าแรง		52,000.00	
	- วางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 0.27 x 0.18 x 0.40 ม.	6	เมตร	2,000.00	12,000.00	รวมค่าแรง		12,000.00	
	- วางน้ำตะเข้สแตนเลส หน้า 1 มม. ขนาด 0.20 x 0.15 x 0.20 ม.	5	เมตร	1,000.00	5,000.00	รวมค่าแรง		5,000.00	
	- กริดผนังลึก 1 ซม. แนวเอียง 45 องศา พร้อมอุดรอยต่อซิลิโคน	5.20	เมตร	30.00	156.00	รวมค่าแรง		156.00	
9	ค่าโครงเหล็กรับงานระบบไฟฟ้า (ตามแบบ A - 02)								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	1,042.08	กก.	49.83	51,930.92	10.00	10,420.80	62,351.72	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	126.67	ตร.ม.	15.00	1,900.05	11.50	1,456.71	3,356.76	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	63.34	ตร.ม.	46.00	2,913.64	23.50	1,488.49	4,402.13	
1.1	รวมราคางานโครงสร้างอาคาร เป็นเงิน				2,554,726.31		596,816.01	3,151,542.32	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นยางมีส์ อำเภอต้นยางมีส์ จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 10
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ค้ำผนังและงานตกแต่งผนัง								
ผ1	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 x 20 x 60 ซม.	355	ตร.ม	241.00	85,555.00	56.00	19,880.00	105,435.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบภายใน	285	ตร.ม	48.00	13,680.00	82.00	23,370.00	37,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบภายนอก	327	ตร.ม	48.00	15,696.00	95.00	31,065.00	46,761.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายใน	58	ตร.ม	66.00	3,828.00	100.00	5,800.00	9,628.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	55	ตร.ม	66.00	3,630.00	115.00	6,325.00	9,955.00	
ผ2	- ก่ออิฐสามัญ ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	76	ตร.ม	541.00	41,116.00	89.00	6,764.00	47,880.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายใน	62	ตร.ม	66.00	4,092.00	82.00	5,084.00	9,176.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายนอก	26	ตร.ม	66.00	1,716.00	95.00	2,470.00	4,186.00	
	- ผนังฉิวบุกระเบื้องเคลือบปูผนัง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	41	ตร.ม	301.00	12,341.00	236.00	9,676.00	22,017.00	
ผ3	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดขอบลาด หนา 8 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	111	ตร.ม	371.00	41,181.00	120.00	13,320.00	54,501.00	
ผ4	- ผนัง SIDING METAL SHEET ฉิวเคลือบ ALUZINC	117	ตร.ม	430.00	50,310.00	70.00	8,190.00	58,500.00	
	- FLASHING G-400	126	เมตร	220.00	27,720.00	50.00	6,300.00	34,020.00	
ผ5	- ผนังปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีเทา METALIC) พร้อมโครงขอย	146	ตร.ม	1,250.00	182,500.00	1,400.00	204,400.00	386,900.00	
	- เสาด้านหน้า ปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีขาว) พร้อมโครงขอย	21	ตร.ม	1,250.00	26,250.00	1,400.00	29,400.00	55,650.00	
	- บริเวณทางลาดด้านหน้า ผนังปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีขาว) พร้อมโครงขอย	60	ตร.ม	1,250.00	75,000.00	1,400.00	84,000.00	159,000.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				584,615.00		456,044.00	1,040,659.00	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 11
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				584,615.00		456,044.00	1,040,659.00	
ผ6	- ก่ออิฐสามัญ ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	16	ตร.ม	541.00	8,656.00	89.00	1,424.00	10,080.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายใน	32	ตร.ม	66.00	2,112.00	82.00	2,624.00	4,736.00	
ห้องนิรภัย	- ผนังโครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม. กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดขอบลาด หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	25	ตร.ม	1,324.00	33,100.00	471.00	11,775.00	44,875.00	
	- เชาะร่องฝังเส้น PVC สำเร็จรูปขนาด 1" @ 0.90 ม.	28	เมตร	15.00	420.00	10.00	280.00	700.00	
	- เอ็นและทับหลัง คสล. ขนาดความหนาก่ออิฐ x 0.15 ม. @ 3.00 x 3.00 # เสริมเหล็ก 2-RB9 มม. ปลอกลูกโซ่ RB6 มม. @ 0.20 ม.	265	เมตร	140.00	37,100.00	44.00	11,660.00	48,760.00	
	- ตะแกรงเหล็กตาขนาด 3/4 " กว้าง 0.30 ม. พร้อมตะปูยึด	180	เมตร	15.00	2,700.00	10.00	1,800.00	4,500.00	
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายใน) ACRYLIC 100 % ประเภทยาภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	605	ตร.ม.	56.00	33,880.00	30.00	18,150.00	52,030.00	
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายนอก) ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	353	ตร.ม.	56.00	19,768.00	34.00	12,002.00	31,770.00	
2	ค่าพื้นที่และตกแต่งผิวพื้น								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	120	ตร.ม	427.00	51,240.00	222.00	26,640.00	77,880.00	
พ2	- พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	180	ตร.ม.	643.00	115,740.00	183.00	32,940.00	148,680.00	
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42	ตร.ม	473.00	19,866.00	222.00	9,324.00	29,190.00	
พ4	- พื้นผิวขัดเรียบ (รวมอยู่ในทางเท้า ค.ส.ล.รอบ ปณ.แล้ว)								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				909,197.00		584,663.00	1,493,860.00	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 12
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				909,197.00		584,663.00	1,493,860.00	
	- ทางลาด RAMP ทำผิวขัดเรียบเซาะร่องลายก้างปลากว้าง 1 ซ.ม. ลึก 1 ซ.ม. @ 0.20 ม. (ตามแบบ)	22	ตร.ม.	108.00	2,376.00	106.00	2,332.00	4,708.00	
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 8 มม. สีเทา	159	เมตร	100.00	15,900.00	40.00	6,360.00	22,260.00	
3	ค่าฝ้าเพดาน								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	55	ตร.ม.	166.00	9,130.00	75.00	4,125.00	13,255.00	
	- ยกขอบโดยรอบสูงประมาณ 0.20 ม.	33.50	ม.	100.00	3,350.00	รวมค่าแรง		3,350.00	
ฝ2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีอบสี แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดสีสำเร็จรูป)	230	ตร.ม.	230.00	52,900.00	52.00	11,960.00	64,860.00	
ฝ3	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีอบสี แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดสีสำเร็จรูป)	24	ตร.ม.	267.00	6,408.00	52.00	1,248.00	7,656.00	
ฝ4	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมเคลือบสี ตัวสี หนา กว้าง 85 มม. ติดแบบเว้นร่อง 5 มม.	91	ตร.ม.	900.00	81,900.00	300.00	27,300.00	109,200.00	
	- โครงฝ้าเหล็กกล่องสีเหลี่ยมกลางขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. (3.34 กก./ม.) @ 1.00x1.00 ม. # บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า	300.60	กก.	49.83	14,980.07	10.00	3,006.00	17,986.07	
	- ชูบหรือทาสีกันสนิม RED - OXIDE 1 ครั้ง	36.54	ตร.ม.	15.00	548.10	11.50	420.21	968.31	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	18.27	ตร.ม.	46.00	840.42	23.50	429.35	1,269.77	
	- อุปกรณ์อื่นๆในการยึด	1	งาน	เหมาจ่าย	1,500.00			1,500.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,099,029.59		641,843.56	1,740,873.15	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 13
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,099,029.59		641,843.56	1,740,873.15	
ฝ6	- ฝ้าเพดานชายคา METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	26	ตร.ม.	460.00	11,960.00	70.00	1,820.00	13,780.00	
	- FLASHING G-300	40	เมตร	140.00	5,600.00	50.00	2,000.00	7,600.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (ภายใน) ACRYLIC 100 % ประเภทยาภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เทียวก (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	62	ตร.ม.	56.00	3,472.00	30.00	1,860.00	5,332.00	
4	ค่าประตูพร้อมอุปกรณ์และทาสี (ขนาดประตูเป็นขนาดโดยประมาณ)								
	- ป1 ประตูบานเลื่อนคู่ระบบอัตโนมัติ ช่องแสง, วงกบ, กรอบบาน อลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 3.30 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม.	1	ชุด	64,000.00	64,000.00	11,878.00	11,878.00	75,878.00	
	- ป2 ประตูบานเหล็กม้วน ตอนล่างทึบสูง 1.00 ม. ตอนบนบานโปร่ง ลายเส้นตรง สูง 1.60 ม. ขนาดกว้าง 3.30 ม. x สูง 2.90 ม. เปิด - ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (มีรอกโซ่กรณีฉุกเฉิน)	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	รวมค่าแรง		49,000.00	
มี มอก.	- ป3 ประตูไม้อัดยาง ชนิดภายนอกบานเปิดคู่ ช่องแสง ขนาดกว้าง 1.70 ม x สูง 2.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี) บานมีช่องกระจกใส หนา 4 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็งช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 0.60 ม.	2	ชุด	7,074.00	14,148.00	2,351.00	4,702.00	18,850.00	
	- ป4 ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 4.00 ม. x สูง 2.05 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)	1	ชุด	16,291.00	16,291.00	รวมค่าแรง		16,291.00	
	- ป5 ประตูบานสวิงเดี่ยว ช่องแสง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 1.10 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม.	1	ชุด	15,388.00	15,388.00	รวมค่าแรง		15,388.00	
	- ป6 ประตูบานเหล็กม้วน บานทึบ มีช่องระบายอากาศ (ตามแบบ) ขนาดกว้าง 3.85 ม. x สูง 3.30 ม. เปิด - ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (มีรอกโซ่กรณีฉุกเฉิน)	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	รวมค่าแรง		106,000.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,384,888.59		664,103.56	2,048,992.15	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 14
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,384,888.59		664,103.56	2,048,992.15	
	- ป7 ประตูบานสวิงเดี่ยว ช่องแสง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ขนาดกว้าง 1.60 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม.	1	ชุด	18,135.00	18,135.00	รวมค่าแรง		18,135.00	
	- ป8 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ,บาน UPVC. ขนาดกว้าง 0.90 ม x สูง 2.05 ม.	2	ชุด	3,763.00	7,526.00	455.00	910.00	8,436.00	
	- ป9 ประตูบานเหล็กม้วน บานทึบ ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 3.00 ม. เปิด - ปิดด้วยระบบมือดึง	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	รวมค่าแรง		18,000.00	
มี มอก.	- ป10 ประตูไม้อัดตาย ชนิดภายนอกบานเปิดเดี่ยว ช่องแสง ขนาดกว้าง 0.90 ม x สูง 2.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี) บานมีช่องกระจกใส หนา 4 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็งช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 0.60 ม.	1	ชุด	4,450.00	4,450.00	960.00	960.00	5,410.00	
	- ประตูเหล็กห้องนิรภัย ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	9,278.00	9,278.00	2,209.00	2,209.00	11,487.00	
	- ประตูเหล็กบานเปิด ช่องบริการ ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1	ชุด	1,267.00	1,267.00	247.00	247.00	1,514.00	
5	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และทาสี (ขนาดหน้าต่างเป็นขนาดโดยประมาณ)								
	- น1 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมขอบขาว ขนาดกว้าง 1.95 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)	1	ชุด	9,577.00	9,577.00	รวมค่าแรง		9,577.00	
	- น1A หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมขอบขาว ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)	1	ชุด	7,300.00	7,300.00	รวมค่าแรง		7,300.00	
	- น2 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมขอบขาว ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	รวมค่าแรง		15,000.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว ขนาดกว้าง 1.45 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)	3	ชุด	6,316.00	18,948.00	รวมค่าแรง		18,948.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,494,369.59		668,429.56	2,162,799.15	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 15
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,494,369.59		668,429.56	2,162,799.15	
	- น4 หน้าต่างบานเลื่อนสลัก วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)	1	ชุด	7,205.00	7,205.00	รวมค่าแรง		7,205.00	
	- น5 หน้าต่างบานเลื่อนสลัก วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 2.00 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)	4	ชุด	23,177.00	92,708.00	รวมค่าแรง		92,708.00	
	- น6 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 0.70 ม. x สูง 0.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 1 ช่อง)	1	ชุด	2,881.00	2,881.00	รวมค่าแรง		2,881.00	
	- น6-2 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.50 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)	1	ชุด	6,200.00	6,200.00	รวมค่าแรง		6,200.00	
	- น7 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบคิ้วอลูมิเนียมสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.45 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม.	1	ชุด	1,967.00	1,967.00	รวมค่าแรง		1,967.00	
	- น8 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 1.20 ม. x สูง 0.90 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม.	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	รวมค่าแรง		2,800.00	
6	ค่าเหล็กคัตหน้าต่างและทาสี								
	กรอบเหล็กแบนกว้าง 3 ซม. หนา 3 มม. ซีลูกกรงเหล็กสีเหลี่ยมตัน 4 หุน ทาสีน้ำมันสีขาว ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6 มม. @ 0.30 ม. (ยกเว้น น6,น6-2 กรอบเหล็กสีเหลี่ยมกลวง 1"x1"x2.3 มม.)								
	- น3 ขนาดกว้าง 1.59 ม. x สูง 1.64 ม.	3	ชุด	1,566.00	4,698.00	555.00	1,665.00	6,363.00	
	- น5 ขนาดกว้าง 3.34 ม. x สูง 2.14 ม.	4	ชุด	3,971.00	15,884.00	1,382.00	5,528.00	21,412.00	
	- น6 ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 0.55 ม.	1	ชุด	395.00	395.00	150.00	150.00	545.00	
	- น6-2 ขนาดกว้าง 1.55 ม. x สูง 0.55 ม.	1	ชุด	702.00	702.00	260.00	260.00	962.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,629,809.59		676,032.56	2,305,842.15	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 16
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,629,809.59		676,032.56	2,305,842.15	
7	ค่าสุขภัณฑ์เคลื่อนขาพร้อมอุปกรณ์								
	- ส2 โถส้วมนั่งราบ หม้อน้ำซักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	2,617.00	7,851.00	450.00	1,350.00	9,201.00	
	- ส3,ส9 อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,496.00	10,488.00	450.00	1,350.00	11,838.00	
	- ส5 ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์วปิด-เปิด และที่เสียบฝักบัว	3	ชุด	615.00	1,845.00	70.00	210.00	2,055.00	
	- ส7,ส8 โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	4,545.00	13,635.00	450.00	1,350.00	14,985.00	
ห้องน้ำหญิง	- ส10 กระจกเงา สูง 0.80 ม. ความยาวเท่าเคาน์เตอร์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	รวมค่าแรง		2,200.00	
ห้องน้ำชาย	- ส10 กระจกเงา สูง 0.80 ม. ความยาวเท่าเคาน์เตอร์	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	รวมค่าแรง		1,300.00	
	- ส13 ก๊อกน้ำชนิดสำหรับเสียบสายยางได้ ติดสูงจากพื้น 0.60 ม.	2	ชุด	848.00	1,696.00	25.00	50.00	1,746.00	
	- ส14 ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตูดและอุปกรณ์ต่างๆ (แผ่นผนัง PU FOAM 25 มม. MFF)	3	ห้อง	11,900.00	35,700.00	800.00	2,400.00	38,100.00	
	- ส15 แผงกั้นโถปัสสาวะชายเซรามิค	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	170.00	340.00	6,340.00	
FD.	- ระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันผงและกันกลิ่น Ø 2"								ติดตั้งในงานสุขาภิบาล
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.60 x 1.80 ม.	1	ชุด	6,134.00	6,134.00	3,840.00	3,840.00	9,974.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.60 x 1.12 ม.	1	ชุด	3,817.00	3,817.00	2,389.00	2,389.00	6,206.00	
	- ขอบเหนือโถปัสสาวะชายบุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.125 ม.	2.50	เมตร	383.00	957.50	100.00	250.00	1,207.50	
8	ค่าบันไดและตกแต่งบันได								
โถงทางเข้า	- บันได 1 ชั้นบันได พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลูกนอนกว้าง 0.30 ม. x ลูกตั้งสูง 0.141 ม.	48	เมตร	236.50	11,352.00	158.00	7,584.00	18,936.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,732,785.09		697,145.56	2,429,930.65	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 17
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,732,785.09		697,145.56	2,429,930.65	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ	48	เมตร	190.00	9,120.00	40.00	1,920.00	11,040.00	
	- ราวกันตกบันได 1 มือจับท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm. ตอนล่างท่อสแตนเลส Ø 1" x 1.5 mm. (3 แถบ)	5.20	เมตร	3,300.00	17,160.00	รวมค่าแรง		17,160.00	
ทางลาด ด้านหน้า	- ราวกันตก 1 มือจับท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm. ตอนล่างท่อสแตนเลส Ø 1" x 1.5 mm. (3 แถบ)	2.50	เมตร	3,300.00	8,250.00	รวมค่าแรง		8,250.00	
	- ราวกันตก 2 มือจับท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm. ตอนล่างท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm.	2.75	เมตร	2,000.00	5,500.00	รวมค่าแรง		5,500.00	
ด้านหลัง	- บันได 3 ขั้นบันได พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. x ลูกตั้งสูง 0.17 ม.	5.25	เมตร	236.50	1,241.63	158.00	829.50	2,071.13	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ	5.25	เมตร	190.00	997.50	40.00	210.00	1,207.50	
	- ราวกันตก 2 มือจับท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm. ตอนล่างท่อสแตนเลส Ø 2" x 1.5 mm.	2.90	เมตร	2,000.00	5,800.00	รวมค่าแรง		5,800.00	
	- ยางกันกระแทกแบบ "D" SECTION พร้อมเจาะรู 9.5 ซม. x 11 ซม. x 0.80 ม. ติดแนวตั้ง @0.60 ม. เจาะรูยึดแต่ละท่อนไม่น้อยกว่า 3 จุด ยึดด้วยพุกเหล็ก Ø 16 มม. @0.25 ม.	13	ท่อน	1,000.00	13,000.00	300.00	3,900.00	16,900.00	
	- เหล็กฉาก 3" x 3" หนา 6 มม. ยาวตลอดแนวขอบชานชนถ่ายกันบันพร้อมทาสี	8	เมตร	306.00	2,448.00	83.00	664.00	3,112.00	
	- แผงระแนงเหล็ก (บริเวณทางลาดด้านหน้า) เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม. สูง 3.30 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดและทาสี	3.75	เมตร	3,801.00	14,253.75	976.00	3,660.00	17,913.75	
1.2	รวมราคางานสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นเงิน				1,810,555.97		708,329.06	2,518,885.02	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 18
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ								
	- Panel Board 30 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.	1	ชุด	14,050.00	14,050.00	1,000.00	1,000.00	15,050.00	
	- Panel Board 36 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.	1	ชุด	14,700.00	14,700.00	1,000.00	1,000.00	15,700.00	
	- Panel Board 10 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 2Pole IC>=10 kA.	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	500.00	500.00	3,450.00	
	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=6 kA.	25	ตัว	255.00	6,375.00	15.00	375.00	6,750.00	
	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=10 kA.	5	ตัว	400.00	2,000.00	15.00	75.00	2,075.00	
	- Miniature Circuit Breaker 3 Pole IC>=10 kA.	6	ตัว	2,000.00	12,000.00	45.00	270.00	12,270.00	
	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=6 kA. ชนิด ELCB	17	ตัว	2,050.00	34,850.00	30.00	510.00	35,360.00	
	- ชุดป้องกันแรงดันแลร์จ (TN-S) พร้อมชุดฟิวส์และอุปกรณ์การติดตั้งที่ตู้ CA POS	1	ชุด	10,360.00	10,360.00	1,000.00	1,000.00	11,360.00	
	- สายไฟ IEC01 1.5 ตร.มม.	656	เมตร	6.35	4,165.60	5.00	3,280.00	7,445.60	
	- สายไฟ IEC01 2.5 ตร.มม.	3,400	เมตร	9.40	31,960.00	7.00	23,800.00	55,760.00	
	- สายไฟ IEC01 4 ตร.มม.	1,700	เมตร	14.18	24,106.00	10.00	17,000.00	41,106.00	
	- สายไฟ IEC01 6 ตร.มม.	40	เมตร	23.34	933.60	12.00	480.00	1,413.60	
	- สายไฟ IEC01 10 ตร.มม.	20	เมตร	40.67	813.40	16.00	320.00	1,133.40	
	- สายไฟ IEC01 16 ตร.มม.	30	เมตร	63.11	1,893.30	20.00	600.00	2,493.30	
	- สายไฟ IEC01 25 ตร.มม.	30	เมตร	99.00	2,970.00	25.00	750.00	3,720.00	
	- สายไฟ IEC53/VCT 2x2.5/2.5(E) ตร.มม.	40	เมตร	57.96	2,318.40	13.00	520.00	2,838.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	1,300	เมตร	31.03	40,339.00	22.00	28,600.00	68,939.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	75	เมตร	44.80	3,360.00	24.00	1,800.00	5,160.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว	5	เมตร	65.80	329.00	26.00	130.00	459.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				210,473.30		82,010.00	292,483.30	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 19
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				210,473.30		82,010.00	292,483.30	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	20	เมตร	87.47	1,749.40	28.00	560.00	2,309.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว	8	เมตร	152.36	1,218.88	38.00	304.00	1,522.88	
	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/2 นิ้ว	9	เมตร	187.13	1,684.17	42.00	378.00	2,062.17	
	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX ขนาด 1/2 นิ้ว	300	เมตร	12.00	3,600.00	11.00	3,300.00	6,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	2	เมตร	61.00	122.00	13.00	26.00	148.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว	8	เมตร	80.00	640.00	14.00	112.00	752.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 1 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR/ฝังฝ้าพร้อมกรอบ)	12	ชุด	3,550.00	42,600.00	150.00	1,800.00	44,400.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 2 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR/ฝังฝ้าพร้อมกรอบ)	12	ชุด	2,450.00	29,400.00	150.00	1,800.00	31,200.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 3 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR)	31	ชุด	2,950.00	91,450.00	150.00	4,650.00	96,100.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 4 (2x9 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR)	3	ชุด	2,150.00	6,450.00	135.00	405.00	6,855.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 5 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบเปลือย)	1	ชุด	1,250.00	1,250.00	150.00	150.00	1,400.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 6 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบโรงงานมีแผ่นสะท้อนแสง)	19	ชุด	1,450.00	27,550.00	150.00	2,850.00	30,400.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				418,187.75		98,345.00	516,532.75	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 20
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				418,187.75		98,345.00	516,532.75	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 7 (2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบกันฝน IP 65)	5	ชุด	2,650.00	13,250.00	150.00	750.00	14,000.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 8 (14 WATT LED. COOLWHITE DOWNLIGHT)	19	ชุด	1,200.00	22,800.00	115.00	2,185.00	24,985.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 9 (2x6 WATT LED. MR16 COOLWHITE DOWNLIGHT)	8	ชุด	1,800.00	14,400.00	115.00	920.00	15,320.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 10 (1x100 WATT WILD BEAM LED FLOODLIGHT)	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	300.00	600.00	17,600.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 11 (35 WATT LED. LAMP FLOOD LIGHT)	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 12 แสงสว่างฉุกเฉิน	10	ชุด	2,750.00	27,500.00	165.00	1,650.00	29,150.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 13 ป้ายทางออกพร้อมลูกศร	6	ชุด	2,590.00	15,540.00	165.00	990.00	16,530.00	
	- SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 1P. 2W. 30A. 240V. ใช้ภายนอกอาคาร	1	ตู้	3,750.00	3,750.00	300.00	300.00	4,050.00	
	- SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 3P. 4W. 30A. 600V. ใช้ภายนอกอาคาร	4	ตู้	8,700.00	34,800.00	600.00	2,400.00	37,200.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมฝา	16	ชุด	110.00	1,760.00	90.00	1,440.00	3,200.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมฝา	41	ชุด	160.00	6,560.00	90.00	3,690.00	10,250.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	64	ชุด	60.00	3,840.00	80.00	5,120.00	8,960.00	
	- พัดลมโคจรติดเพดาน	17	ชุด			400.00	6,800.00	6,800.00	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				588,387.75		125,790.00	714,177.75	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 21
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				588,387.75		125,790.00	714,177.75	
	- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์และราง PVC ระบบ CA-POS	4	ชุด	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00	
	- กล่องโลหะสำหรับบรรจุสวิตซ์ไฟฟ้า และสวิตซ์พัดลม	4	ใบ	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	
	- อุปกรณ์สำหรับชุดแขวน-ห้อยโคมไฟและพัดลมเพดาน	17	ชุด	350.00	5,950.00	100.00	1,700.00	7,650.00	
	- ชุด TIMER SWITCH แสงสว่างไฟฟ้าอาคาร	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	110.00	110.00	1,910.00	
	- CABLE CONNECTION และ FITTING ต่างๆ	1	งาน	6,916.00	6,916.00	2,074.80	2,074.80	8,990.80	
	- SUPPORT และ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	9,449.00	9,449.00	2,834.70	2,834.70	12,283.70	
2	ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
	- เต้ารับโทรศัพท์	6	ชุด	164.00	984.00	90.00	540.00	1,524.00	
	- สายโทรศัพท์ ขนาด 4x0.65 มม. TIEV.	112	เมตร	8.00	896.00	6.00	672.00	1,568.00	
	- ตู้ MDF พร้อมอุปกรณ์ Connector และอุปกรณ์กันฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	76	เมตร	31.03	2,358.28	22.00	1,672.00	4,030.28	
	- CABLE CONNECTION และ FITTING ต่างๆ และ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	1,147.66	1,147.66	346.30	346.30	1,493.96	
1.3	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร เป็นเงิน				626,588.69		137,739.80	764,328.49	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 22
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ระบบประปาภายในอาคาร								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 1/2"	42	เมตร	11.72	492.24	30.00	1,260.00	1,752.24	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 3/4"	10	เมตร	14.21	142.10	30.00	300.00	442.10	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 1"	21	เมตร	22.33	468.93	30.00	630.00	1,098.93	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	530.56	530.56	159.16	159.16	689.72	
	- อุปกรณ์ VALVE	1	เหมา	5,402.00	5,402.00	2,700.00	2,700.00	8,102.00	
	- AUTOMATIC BOOSTER PUMP	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	318.33	318.33	95.49	95.49	413.82	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	106.11	106.11	31.83	31.83	137.94	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง ขนาด 1,500 ลิตร	1	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
	- ฐาน คสล. ถังเก็บน้ำ หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม. ชนิดตอกเสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม. จำนวน 5 ต้น	1	ฐาน	4,801.00	4,801.00	2,090.00	2,090.00	6,891.00	
2	ระบบระบายน้ำทิ้ง โสโครกและอากาศ ภายในอาคาร								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1-1/2"	32	เมตร	25.28	808.96	30.00	960.00	1,768.96	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 2"	42	เมตร	39.86	1,674.12	40.00	1,680.00	3,354.12	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3"	14	เมตร	87.49	1,224.86	75.00	1,050.00	2,274.86	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 4"	13	เมตร	141.75	1,842.75	100.00	1,300.00	3,142.75	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	2,135.99	2,135.99	640.79	640.79	2,776.78	
	- PVC P - Trap Ø 2"	6	อัน	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
	- FLOOR DRAIN ขนาด 2"	6	อัน	675.00	4,050.00	200.00	1,200.00	5,250.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				25,197.95		16,017.27	41,215.22	

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 23
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				25,197.95		16,017.27	41,215.22	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 3"	3	อัน	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 4"	2	อัน	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	1,601.99	1,601.99	480.00	480.00	2,081.99	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	533.99	533.99	160.19	160.19	694.18	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	37,100.00	37,100.00	2,000.00	2,000.00	39,100.00	
	- ฐาน คสล. ถังบำบัดน้ำเสีย หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม. ชนิดตอกเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม. จำนวน 5 ต้น	1	ฐาน	7,640.00	7,640.00	2,397.00	2,397.00	10,037.00	
3	ระบบระบายน้ำฝนอาคาร								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 4"	24	เมตร	141.75	3,402.00	100.00	2,400.00	5,802.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3"	26	เมตร	87.49	2,274.74	75.00	1,950.00	4,224.74	
	- ROOF DRAIN ขนาด 3"	4	อัน	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ROOF DRAIN ขนาด 4"	4	อัน	600.00	2,400.00	400.00	1,600.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	2,184.41	2,184.41	655.32	655.32	2,839.73	
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	1,638.00	1,638.00	491.40	491.40	2,129.40	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	546.00	546.00	163.80	163.80	709.80	
4	ระบบดับเพลิงในอาคาร								
	- เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lb, 6A:20B พร้อมตู้เก็บ	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
1.4	รวมราคางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร เป็นเงิน				99,019.08		32,114.98	131,134.06	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 24
รายการ	2. งานครุภัณฑ์สิ่งทำ แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- F1 เคาน์เตอร์บริการ CA POS ขนาดกว้าง 1.10 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.85 ม.	4	ชุด	27,000.00	108,000.00		รวมค่าแรง	108,000.00	
	- เคาน์เตอร์ข้างบริการ ขนาดกว้าง 1.70 ม. x สูง 0.70 ม. x ลึก 0.50 ม.	4	ชุด	14,000.00	56,000.00		รวมค่าแรง	56,000.00	
	- F2 ผนัง BACK DROP (กรุ PASTWOOD 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) (ติดพร้อมภาพ INKJET STICKER ขนาดกว้าง 7.00 ม. x สูง 3.00 ม.) รวมบัวไม้เนื้อแข็งพ่นสีขาวโดยรอบ	1	ชุด	44,000.00	44,000.00		รวมค่าแรง	44,000.00	
	- รวากันชนเดี่ยวทอสเตนเลส Ø 38 x 1.0 มม. ตัวค้ำยันห่างจากผนัง 0.15 ม. ทอสเตนเลส Ø 25 x 1.0 มม. @ 1.00 ม. พร้อมฝาครอบและอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	8,800.00	8,800.00		รวมค่าแรง	8,800.00	
	- F3 เคาน์เตอร์จ่าย ณ ที่ทำการ / จำหน่ายกล่องซอง ขนาดกว้าง 2.30 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.70 ม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00		รวมค่าแรง	23,000.00	
	- F4 โต๊ะหุ้มท่อพัสดุ ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.80 ม. x ลึก 0.80 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00		รวมค่าแรง	15,000.00	
	- F5-1 โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ ขนาดกว้าง 1.70 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.40 ม.	1	ชุด	17,500.00	17,500.00		รวมค่าแรง	17,500.00	
	- F5-2 โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.40 ม.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00		รวมค่าแรง	33,000.00	
	- F6 ตู้แสดงสินค้า ขนาดกว้าง 1.20 ม. x สูง 2.05 ม. x ลึก 0.50 ม.	1	ชุด	26,400.00	26,400.00		รวมค่าแรง	26,400.00	
	- F7 ตู้ไปรษณีย์เข้า STAINLESS STEEL ขนาด 24 ช่อง ขนาดกว้าง 0.85 ม. x สูง 1.60 ม. x ลึก 0.55 ม.	2	ชุด	38,000.00	76,000.00		รวมค่าแรง	76,000.00	
	- F8-1 ชั้นวางกล่องซอง ขนาดกว้าง 2.60 ม. x สูง 2.00 ม. x ลึก 0.60 ม.	1	ชุด	13,000.00	13,000.00		รวมค่าแรง	13,000.00	
	- F8-2 ชั้นวางกล่องซอง ขนาดกว้าง 5.00 ม. x สูง 2.00 ม. x ลึก 0.60 ม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00		รวมค่าแรง	25,000.00	
	- ป้ายที่ทำการฯ อลูมิเนียม 4" พร้อมตราสัญลักษณ์ ปณท ตามแบบรายการ	1	ชุด	84,000.00	84,000.00		รวมค่าแรง	84,000.00	
	- กล่องผ้าติดภาพ INKJET STICKER เหนือเคาน์เตอร์ (แผ่น PASTWOOD 6 มม. โครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 1"x1"x1.6 มม. ตามแบบ)	12	ม.	1,500.00	18,000.00		รวมค่าแรง	18,000.00	
	- F11 PARTITION บานสวิงและส่วนติดตาย ขนาดตามแบบ รวมอุปกรณ์และอื่นๆในการยึด	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
2	รวมราคางานครุภัณฑ์สิ่งทำ เป็นเงิน				552,200.00		-	552,200.00	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นยางมัส อำเภอต้นยางมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 25
รายการ	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานป้าย และมูลี่ปรับแสง แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ครุภัณฑ์งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
	- F9 แก้วอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง	4	ชุด	9,800.00	39,200.00			39,200.00	
	- F10 แก้วอี้พนักงาน บุหนังเทียม+ไฮโดรลิก	5	ชุด	3,360.00	16,800.00			16,800.00	
	- B1 ป้ายบอกบริการ ขนาดกว้าง 0.95 ม. x สูง 1.20 ม.	1	ชุด	6,650.00	6,650.00			6,650.00	
	- B2 แผงอะคริลิกใสโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 0.60 ม.x สูง 0.80 ม.	3	ชุด	1,700.00	5,100.00			5,100.00	
	- B3 แผงอะคริลิกใสรหัสไปรษณีย์ ขนาดกว้าง 1.40 ม. x สูง 0.95 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	- B4 ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 1.20 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	- B5 ป้าย STICKER INKJET เวลาทำการ ขนาดกว้าง 0.40 ม. x สูง 0.30 ม.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- B6 ป้าย STICKER INKJET "ยินดีต้อนรับ" ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 0.40 ม. (แผ่น PASTWOOD 10 มม. ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ INKJET)	1	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
	- B7 ป้าย STICKER INKJET "ขอบคุณที่ใช้บริการ" ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 0.40 ม (แผ่น PASTWOOD 10 มม. ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ INKJET)	1	ชุด	3,100.00	3,100.00			3,100.00	
	- B8 ป้าย"จ่าย ณ ที่ทำการ/จำหน่ายกล่องซอง"ขนาดกว้าง 2.30 x สูง 0.40 ม. (แผ่น PASTWOOD 10 มม. ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ INKJET)	1	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	- B9 ป้าย "บริการตู้ไปรษณีย์เช่า" ขนาดกว้าง 1.65 x สูง 0.35 ม. (แผ่น PASTWOOD 10 มม. ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ INKJET)	1	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	- ป้ายทองเหลือง "สร้างเมื่อ....." ติดอาคารที่ทำการฯ	1	ป้าย	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ครุภัณฑ์งานระบบประปาภายในอาคาร								
	- AUTOMATIC BOOSTER PUMP	1	ชุด	6,700.00	6,700.00			6,700.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง ขนาด 1,500 ลิตร	1	ชุด	10,560.00	10,560.00			10,560.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				118,710.00		-	118,710.00	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 26
รายการ	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานป้าย และมูลี่ปรับแสง แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				118,710.00			118,710.00	
	ครุภัณฑ์งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ								
	- พัดลมโคมจรติดเพดาน	17	ชุด	1,400.00	23,800.00			23,800.00	
	ครุภัณฑ์งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
	- เครื่องบันทึกสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด พร้อม Hard Disk ไม่น้อยกว่า 8 TB	1	ชุด	28,214.00	28,214.00			28,214.00	
	- ตู้ RACK 9U ขนาดประมาณ 60x50x45 ซม. พร้อมรางสายไฟอย่างดี และพัดลมระบายความร้อนชนิดใช้งานหนัก	1	ตู้	5,900.00	5,900.00			5,900.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA.	1	เครื่อง	7,142.00	7,142.00			7,142.00	
	- จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมสายสัญญาณสื่อสาร	1	เครื่อง	10,935.00	10,935.00			10,935.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบติดตั้งอยู่กับที่ ชนิดทรงโดม (Day/Night)	10	กล้อง	4,250.00	42,500.00			42,500.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบติดตั้งอยู่กับที่ ชนิดทรงกระบอก (Day/Night)	6	กล้อง	4,250.00	25,500.00			25,500.00	
	- ADAPTER 12 Vdc.	5	อัน	150.00	750.00			750.00	
	- อุปกรณ์เก็บหน่วยความจำ (Memory Card) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB	5	อัน	330.00	1,650.00			1,650.00	
3	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ และ งานป้าย เป็นเงิน				265,101.00		-	265,101.00	บาท

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหยงมัส อำเภอต้นหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 27
รายการ	4. งานระบบปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4.1	ค่าเครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 20,000 BTUH	1	เครื่อง	28,878.00	28,878.00		รวมค่าแรง	28,878.00	
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 36,000 BTUH	4	เครื่อง	42,523.00	170,092.00		รวมค่าแรง	170,092.00	
	รวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน				198,970.00		-	198,970.00	บาท
4.2	ค่าพัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์								
	- พัดลมระบายอากาศ CEILING TYPE ขนาด 200 CFM	1	เครื่อง	7,500.00	7,500.00	650.00	650.00	8,150.00	
	- พัดลมระบายอากาศ WALL TYPE ขนาด 170 CFM	1	เครื่อง	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	1,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ WALL TYPE ขนาด 300 CFM	3	เครื่อง	1,200.00	3,600.00	400.00	1,200.00	4,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ	1	เหมา	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	
	- วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศอากาศส่วนเกิน 4 เมตร ทั้งหมด	1	เหมา	24,843.00	24,843.00	10,198.00	10,198.00	35,041.00	
	- ระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมระบายอากาศทั้งหมด	1	เหมา	6,203.00	6,203.00	5,200.00	5,200.00	11,403.00	
	รวมราคาค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน				50,246.00		19,648.00	69,894.00	บาท
4.3	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าบำรุงรักษา	1	เหมา			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคาค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน						20,000.00	20,000.00	บาท

[illegible]

[illegible]

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นยางมีส อำเภอดันตังมีส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 31
รายการ	8. งานฝังบริเวณ								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานเตรียมพื้นที่, รื้อถอน และถมดิน (วัสดุที่ใช้ได้ให้กองเก็บคืน ปณท และส่วนที่ใช้ไม่ได้ให้ขนทิ้งภายนอก)								
	- กำจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1,381	ตร.ม.			5.00	6,905.00	6,905.00	
	- เสาคานรั้ว คสล. ด้านหน้าเดิมทุบทิ้งออก1ช่วง ตามแบบ	2.63	เมตร			115.00	302.45	302.45	
	- รื้อทุบท่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้ทางเชื่อมของเดิม	9	เมตร			205.00	1,845.00	1,845.00	
	- รื้อทุบทางเชื่อม คสล. ของเดิม	18	ตร.ม.			70.00	1,260.00	1,260.00	
	- ดินถม พร้อมบดอัดแน่น	352	ลบ.ม.	280.37	98,690.24	99.00	34,848.00	133,538.24	
	งานลาน ค.ส.ล. และถนนทางเชื่อม								
	- จัดทำลาน คสล.และถนนทางเชื่อม คสล. (ตามแบบมาตรฐาน ปณ.จังหวัด) หนา 0.15 ม.แบบทดสอบความแน่นดิน เสริมเหล็ก WIRE MESH (ตัดชั้นลูกรังออก)	795	ตร.ม.	619.00	492,105.00	121.00	96,195.00	588,300.00	
	- ตีเส้นเจาะร่อง @ 0.20 ม. (ทางเชื่อม)	30	ตร.ม.			45.00	1,350.00	1,350.00	
	- ตีเส้นผิวจราจรพร้อมทาสี ความกว้างเส้น 0.10 ม.	110	เมตร	10.00	1,100.00	15.00	1,650.00	2,750.00	
	- ทางเท้า คสล. รอบอาคาร (ตามผังบริเวณเฉพาะแห่ง)	134	ตร.ม.	493.00	66,062.00	115.00	15,410.00	81,472.00	
	- ขอบกั้นล้อรถยนต์ ขนาดกว้าง 0.10 x สูง 0.15 ม. x ยาว 1.80 ม. (ตามแบบขยาย 9)	15	ท่อน	267.00	4,005.00	73.00	1,095.00	5,100.00	
	- ขอบคัน คสล. ทางเชื่อมทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.15 ม. สูง 0.15 ม.	10	เมตร	209.00	2,090.00	76.00	760.00	2,850.00	
	- ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.ทำใหม่ตามแบบขยาย 14 (งานฝังบริเวณ)	11	เมตร	2,110.00	23,210.00	828.00	9,108.00	32,318.00	
	- ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 ม.พร้อม slope ไหล่ทาง1:1.5	8	ลบ.ม.	327.10	2,616.80	99.00	792.00	3,408.80	
	งานรั้วและประตู								
	- ปรับปรุงรั้วลูกกรงเหล็กด้านหน้าของเดิม (ลูกกรงเหล็กโปร่ง,ผนังคสล. ทำใหม่)	23.80	เมตร	1,897.00	45,148.60	716.00	17,040.80	62,189.40	
	- รั้วเหล็กโปร่งตามแบบมาตรฐานรั้วลูกกรง(ทำใหม่)เสริมข้างประตูความสูงของลูกกรงเหล็กตามแบบ (ความยาวประมาณ 0.98 ม.)	1	งาน	4,964.00	4,964.00	1,704.00	1,704.00	6,668.00	
	- รั้วเหล็กโปร่งมาตรฐานทำใหม่ ปิดช่องประตูเดิมตามแบบมาตรฐานรั้วลูกกรงเหล็ก (ดูแบบขยาย)	4.29	เมตร	3,041.00	13,045.89	1,052.00	4,513.08	17,558.97	
	รวมเป็นเงิน ยกยอดไป				753,037.53		194,778.33	947,815.86	

[illegible]

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นยางมีส อำเภอดันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผ่นที่ 33
รายการ	9. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 3/4 นิ้ว (ระบบโทรศัพท์)	20	เมตร	87.47	1,749.40	28.00	560.00	2,309.40	
	- สายโทรศัพท์ 10P x 0.65 มม. TPEV. (ระบบโทรศัพท์)	25	เมตร	47.00	1,175.00	16.00	400.00	1,575.00	
	- Ground Rod & Ground Accessories (ระบบโทรศัพท์)	1	งาน	700.00	700.00	250.00	250.00	950.00	
	- สาย Ground WIRE 10 ตร.มม. (ระบบโทรศัพท์)	10	เมตร	40.67	406.70	16.00	160.00	566.70	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 3/4 นิ้ว (ระบบแสงสว่าง)	35	เมตร	87.47	3,061.45	28.00	980.00	4,041.45	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1 นิ้ว	25	เมตร	118.06	2,951.50	32.00	800.00	3,751.50	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว	6	เมตร	152.36	914.16	38.00	228.00	1,142.16	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 2-1/2 นิ้ว	20	เมตร	443.00	8,860.00	55.00	1,100.00	9,960.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 - 4 ตร.มม.	25	เมตร	14.18	354.50	10.00	250.00	604.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01 - 6 ตร.มม.	50	เมตร	23.34	1,167.00	12.00	600.00	1,767.00	
	- สาย Ground WIRE 35 ตร.มม.	15	เมตร	131.42	1,971.30	30.00	450.00	2,421.30	
	- Ground Rod & Ground Accessories	3	ชุด	700.00	2,100.00	300.00	900.00	3,000.00	
	- Ground Test Box	1	หน่วย	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- แผงสวิทช์แสงสว่างภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	- กล่องต่อสายไฟชนิดโลหะ (8"x8"x6")	1	ใบ	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	- Main Distribution Board (MDB) แบบติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ และMetering	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	3,000.00	3,000.00	51,000.00	
	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 100-AT.IC>=50-kA.	1	ตัว	6,600.00	6,600.00	500.00	500.00	7,100.00	
	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 50-AT.IC>=50-kA.	3	ตัว	6,600.00	19,800.00	500.00	1,500.00	21,300.00	
	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 60-AT.IC>=50-kA.	1	ตัว	6,600.00	6,600.00	500.00	500.00	7,100.00	
	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 1-Pole 20-AT.IC>=25-kA.	1	ตัว	2,350.00	2,350.00	300.00	300.00	2,650.00	
รวมเป็นเงิน ยอดยกไป					123,011.01		15,028.00	138,039.01	

[illegible]

[illegible]

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นยางมัส อำเภอต้นยางมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)								แผนที่ 37
รายการ	11. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่มีวัสดุในท้องถิ่น (วัสดุ SPEC และอื่นๆ)								ระยะทางจาก
	- ค่าขนส่งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	1	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	ปนท - ปณ. ต้นยางมัส
	- ค่าขนส่งแผ่นหลังคา METAL SHEET	1	งาน	40,000.00	40,000.00			40,000.00	ประมาณ 1,164 กม.
	- ค่าขนส่งเซรามิกโคตติ้ง CERAMIC COATING	1	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- ค่าขนส่งประตูบานเหล็กม้วน	1	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- ค่าขนส่งแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE	1	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
2	- ค่าขนส่งและรอกยกงานไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
3	- ค่าขนส่งและรถเครนยกโครง TRUSS	1	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
11	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				160,000.00		-	160,000.00	บาท

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ต้นหมงมัส อำเภอต้นหมงมัส จังหวัดนราธิวาส (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)

$$\text{ค่า Factor ของงาน} = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$$

(A)	ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา Factor	=	9,324,045.00	(A)	บาท
(B)	ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	5,000,000.00	(B)	บาท
(C)	ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	10,000,000.00	(C)	บาท
(D)	ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	21.5257	(D)	%
(E)	ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	20.9669	(E)	%

$$\text{สรุปค่า Factor ของงาน} = \underline{\underline{21.0424}} \quad (\%)$$

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว 1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565
ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

7 มีนาคม 2566