งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคาค่าก่อสร้างฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 21.0459%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2	6,115,584.00	1,287,080.00	7,402,664.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2 - 25
	เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 ม. x ยาว 28.00 ม.				
2	ค่างานครุภัณฑ์สั่งทำ	545,700.00	114,848.00	660,548.00	รายละเอียดแผ่นที่ 26
3	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ,งานป้าย และมูลี่ปรับแสง			117,808.00	รายละเอียดแผ่นที่ 27
4	ค่างานระบบปรับอากาศ				
	4.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ			204,298.00	รายละเอียดแผ่นที่ 28
	4.2 ค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ	245,879.00	51,747.00	297,626.00	รายละเอียดแผ่นที่ 28
	4.3 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000.00	4,209.00	24,209.00	รายละเอียดแผ่นที่ 28
5	ค่างานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	95,677.00	20,136.00	115,813.00	รายละเอียดแผ่นที่ 29
6	ค่างานระบบป้องกันฟ้าผ่า	173,519.00	36,519.00	210,038.00	รายละเอียดแผ่นที่ 30
7	ค่างานผังบริเวณ	1,420,671.00	298,993.00	1,719,664.00	รายละเอียดแผ่นที่ 31 - 32
8	ค่างานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	288,185.00	60,651.00	348,836.00	รายละเอียดแผ่นที่ 33 - 34
9	ค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	387,813.00	81,619.00	469,432.00	รายละเอียดแผ่นที่ 35- 36
10	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			94,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 37
หมายเหตุ	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559				เกินงบจริง
งบปี 62	ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				2,016,700
10,464,800.00	- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				เป็น %
เพิ่มงบ	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				19.2713
3,114,300.00	- รายละเอียดประมาณราคา 37 แผ่น+ตารางคำนวณ Factor F 1 แผ่น รวม = 38 แผ่น				ผู้คำนวณราคา
รวม	- ยกเลิกประมาณการเดิม 18 มิย.2562				
13,579,100.00					(นายขวัญชัย สมเกษม)
เหลือ/เกินงบ					งนร.นชง.7
1,097,600.00					24 กค.62
เป็น %					
10,976.00	รวมราคาค่าก่อสร้างฯ เป็นเงิน	9,293,028.00	1,955,802.00	11,664,936.00	(นายพงศ์พันธ์ วรมังครัตน์)
11	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % เป็นเงิน	816,545.52	คิดให้เป็นเงิน	816,564.00	หนส.นร.
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น			12,481,500.00	24 กค.62
	ตัวหนังสือ	(สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)			P 1

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 2
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	สรุปค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	งานโครงสร้างอาคาร	1	งาน		2,014,523.03		610,303.82	2,624,826.85	รายละเอียดแผ่นที่ 3 - 10
1.2	งานสถาปัตยกรรมอาคาร	1	งาน		1,840,734.71		658,593.65	2,499,328.36	รายละเอียดแผ่นที่ 11 - 19
1.3	งานระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ภายในอาคาร	1	งาน		695,362.44		141,715.59	837,078.03	รายละเอียดแผ่นที่ 20 - 23
1.4	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร	1	งาน		122,529.61		31,821.00	154,350.61	รายละเอียดแผ่นที่ 24 - 25
	ระดับความสูงของอาคารให้ยึดถือระดับลาน ค.ส.ล.ก่อสร้างใหม่เป็นเกณฑ์ = +/- 0.00								
									พื้นที่คำนวณได้
									345.00
									ราคาต่อตารางเมตร
									17,726.33
									คิดให้เป็นเงิน
									17,700.00
									บาท / ตารางเมตร
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 เป็นเงิน				4,673,149.79		1,442,434.06	6,115,583.85	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2 คิดให้เป็นเงิน							6,115,584.00	P 2

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 3
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	**ค่าขุดดิน,ถมดินและถมทราย**								กองสารสนเทศและ
	- ค่าวางผังตัวอาคาร	377.50	ตร.ม.			10.00	3,775.00	3,775.00	ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	- ค่าขุดดิน พร้อมถมกลับ	28	ลบ.ม.			125.00	3,500.00	3,500.00	สำนักงานนโยบายและ
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	2	ลบ.ม.	168.22	336.44	91.00	182.00	518.44	ยุทธศาสตร์การค้า
	- ขุดเจาะสำรวจวิเคราะห์ - วิจัยดิน	1	จุด	15,000.00	15,000.00	รวมค่าแรง		15,000.00	กระทรวงพาณิชย์
									พค. 2562
2	**ค่าเสาเข็มและชิ้นส่วนสำเร็จรูป**								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 x 18.00 ม.	49	ต้น	6,120.00	299,880.00	1,243.00	60,907.00	360,787.00	
	สองท่อนต่อเชื่อม รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น ชนิด มี มอก.								
	- ตัดหัวเสาเข็ม เดินแนวด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์	49	ต้น			250.00	12,250.00	12,250.00	
	- พื้นสำเร็จรูป แบบ PLANK กว้าง 0.30-0.35 ม. หนา 0.05 ม.	312	ตร.ม.	280.00	87,360.00	25.00	7,800.00	95,160.00	
	สามารถรับ นน.ตัวเอง,คอนกรีตทับหน้า และ นน.จร 400 กก/ตร.ม.								
	ที่ SPAN 4.00 ม. ชนิด มี มอก.								
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด dia.4มม. @ 0.20 ม.#	325	ตร.ม.	27.00	8,775.00	5.00	1,625.00	10,400.00	
3	**ค่าคอนกรีตต่างๆ**								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	1	ลบ.ม	1,308.00	1,308.00	398.00	398.00	1,706.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 1.5 : 3 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์ + ผสมน้ำยากันซึม)	3.20	ลบ.ม	2,240.07	7,168.22	391.00	1,251.20	8,419.42	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	89	ลบ.ม	2,056.07	182,990.23	391.00	34,799.00	217,789.23	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**602,817.89**		**126,487.20**	**729,305.09**	**P 3**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 4
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				602,817.89		126,487.20	729,305.09	
4	ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตต่างๆ								
	- RB 6 (0.222 กก./ม.)	1,283.16	กก.	20.19	25,907.00	4.10	5,260.96	31,167.96	5%
	- RB 9 (0.499 กก./ม.)	1,691.61	กก.	20.19	34,153.61	4.10	6,935.60	41,089.21	7%
	- DB 12 (0.888 กก./ม.)	1,491.84	กก.	19.63	29,284.82	3.30	4,923.07	34,207.89	9%
	- DB 16 (1.58 กก./ม.)	3,739.86	กก.	19.63	73,413.45	3.30	12,341.54	85,754.99	11%
	- DB 20 (2.47 กก./ม.)	2,761.92	กก.	19.63	54,216.49	2.90	8,009.57	62,226.06	13%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	329.05	กก.	60.75	19,989.89			19,989.89	3%
5	ค่าไม้แบบต่างๆของอาคาร								
	- ไม้แบบฐานราก	65	ตร.ม	220.00	14,300.00	133.00	8,645.00	22,945.00	
	- ไม้แบบเสาตอม่อและเสาทั้งหมด	159	ตร.ม	220.00	34,980.00	133.00	21,147.00	56,127.00	
	- ไม้แบบคานและครีบทั้งหมด	626	ตร.ม	220.00	137,720.00	133.00	83,258.00	220,978.00	
	- ไม้แบบพื้นและบันไดทั้งหมด	103	ตร.ม	220.00	22,660.00	133.00	13,699.00	36,359.00	
	- ตะปูตีแบบทั้งหมด	238.25	กก.	43.23	10,299.55			10,299.55	25%
	- ไม้ค้ำยันกลางแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั่วคราว	76	เมตร	10.00	760.00			760.00	
	- ปูนทรายหนา 0.03 ม. เทลีนท้องคานคอดิน	13	ตร.ม.	66.00	858.00	61.00	793.00	1,651.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,061,360.70		291,499.94	1,352,860.63	P 4

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 5
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,061,360.70**		**291,499.94**	**1,352,860.63**	
6	**ค่าโครงหลังคาเหล็ก พร้อมวัสดุมุงหลังคา** (โครงหลังคาใช้ลวดเชื่อม E70 ทั้งหมด)								
6.1	**หลังคาบนสุด (T1, T1', T2, T2A)**								
	- แปเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	2,648.16	กก.	21.84	57,840.36	14.00	37,074.24	94,914.60	
Ø 3"	- ท่อเหล็กดำ dia 89.1 มม.หนา 3.2 มม. (6.78 กก./ม.)	1,830.60	กก.	22.15	40,555.60	14.00	25,628.40	66,184.00	
Ø 2"	- ท่อเหล็กดำ dia 60.5 มม.หนา 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	1,383.12	กก.	22.15	30,642.24	14.00	19,363.68	50,005.92	
Ø 1-1/2"	- ท่อเหล็กดำ dia 48.6 มม.หนา 2.3 มม. (2.63 กก./ม.)	410.28	กก.	22.67	9,303.03	14.00	5,743.92	15,046.95	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	59.13	กก.	21.73	1,285.19	14.00	827.82	2,113.01	
	- PL. หนา 9 มม. (ยึดเสริม TRUSS)	12.84	กก.	22.79	292.65	14.00	179.76	472.41	
	- PL. หนา 12 มม. (FIXED & FREE SUPPORT) เสริมใต้ TRUSS	175.19	กก.	22.79	3,993.00	14.00	2,452.66	6,445.66	
	- J - Bolt & Double Nut dia. 19 มม. x 0.60 ม. พร้อมแหวนสปริง	64	ชุด	100.00	6,400.00	20.00	1,280.00	7,680.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	538	ตร.ม.	16.00	8,608.00	11.50	6,187.00	14,795.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	394	ตร.ม.	53.00	20,882.00	23.50	9,259.00	30,141.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	368	ตร.ม.	273.00	100,464.00	70.00	25,760.00	126,224.00	
	ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 39 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบไร้สลัก เป็นแผ่นเดียวตลอดความยาว ห้ามต่อแผ่น								
	- FLASHING G-457	26	เมตร	124.00	3,224.00	50.00	1,300.00	4,524.00	
	- FLASHING G-600	17	เมตร	199.00	3,383.00	50.00	850.00	4,233.00	
	- ขาคอนเนคเตอร์	580	ตัว	25.00	14,500.00			14,500.00	
	- ปิดกันนก END CLOSER	29	เมตร	112.00	3,248.00			3,248.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,365,981.77**		**427,406.42**	**1,793,388.18**	P 5

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 6
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,365,981.77**		**427,406.42**	**1,793,388.18**	
	- ใต้แผ่นหลังคาเหล็กติดฉนวนกันความร้อนชนิด PE. FOAM หนา 5 มม.	368	ตร.ม.	80.00	29,440.00			29,440.00	
	ปิดผิวด้านล่างด้วยแผ่นเมทัลไลซ์ฟอยล์								
	- พ่นเซรามิกโคตติ้ง CERAMIC COATING ผิวบนของแผ่นหลังคาเหล็กฯ	368	ตร.ม.	170.00	62,560.00	40.00	14,720.00	77,280.00	
6.2	**หลังคากันสาดที่ระดับ +4.60 ม. แนว A ช่วง 1-2, แนว D ช่วง 1-4, แนว 1 ช่วง A-D (T3, T4, T5)**								
	- แปเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	588.48	กก.	21.84	12,853.41	14.00	8,238.72	21,092.13	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	672.96	กก.	22.15	14,908.97	14.00	9,421.44	24,330.41	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	31.29	กก.	21.73	680.09	14.00	438.06	1,118.15	
	- PL. หนา 12 มม. (SUPPORT)	178.77	กก.	22.79	4,074.60	14.00	2,502.78	6,577.38	
	- J - Bolt & Double Nut dia. 19 มม. x 0.55 ม.	44	ชุด	100.00	4,400.00	20.00	880.00	5,280.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	112	ตร.ม.	16.00	1,792.00	11.50	1,288.00	3,080.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	86	ตร.ม.	53.00	4,558.00	23.50	2,021.00	6,579.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	49	ตร.ม.	262.00	12,838.00	70.00	3,430.00	16,268.00	
	ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 29 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบสกรู เป็นแผ่นเดียวตลอดความยาว ห้ามต่อแผ่น								
	- FLASHING G-457	34	เมตร	124.00	4,216.00	50.00	1,700.00	5,916.00	
	- FLASHING G-600	4	เมตร	199.00	796.00	50.00	200.00	996.00	
	- ปิดกันนก END CLOSER	28	เมตร	112.00	3,136.00			3,136.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,522,234.84**		**472,246.42**	**1,994,481.26**	**P 6**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 7
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,522,234.84**		**472,246.42**	**1,994,481.26**	
6.3	**หลังคากันสาดที่ระดับ +4.20 ม. แนว A ช่วง 3-8, แนว 8 ช่วง A-C**								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	647.64	กก.	24.15	15,642.29	14.00	9,066.96	24,709.25	
Ø 1-1/4"	- ท่อเหล็กดำ dia 42.7 มม.หนา 2.3 มม. (2.29 กก./ม.)	41.22	กก.	22.68	934.70	14.00	577.08	1,511.78	
	- PL. หนา 6 มม. (เชื่อมเหล็กยึดกับโครงสร้างหลังคา)	11.64	กก.	22.79	265.30	14.00	162.96	428.26	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 5 มม. (3.77 กก./ม.)	135.72	กก.	21.21	2,878.01	14.00	1,900.08	4,778.09	
	- Expansion Bolt Ø 3/8"	66	ชุด	10.00	660.00	15.00	990.00	1,650.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	86	ตร.ม.	16.00	1,376.00	11.50	989.00	2,365.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	46	ตร.ม.	53.00	2,438.00	23.50	1,081.00	3,519.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	48	ตร.ม.	262.00	12,576.00	70.00	3,360.00	15,936.00	
	ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 29 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบสกรู เป็นแผ่นเดียวตลอดความยาว ห้ามต่อแผ่น								
	- FLASHING G-300	30	เมตร	98.00	2,940.00	50.00	1,500.00	4,440.00	
	- FLASHING G-457	25	เมตร	124.00	3,100.00	50.00	1,250.00	4,350.00	
	- FLASHING G-600	6	เมตร	199.00	1,194.00	50.00	300.00	1,494.00	
6.4	**หลังคาท่าขนถ่าย**								
	- แปเหล็กตัว C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	487.20	กก.	21.84	10,641.31	14.00	6,820.80	17,462.11	
	- จันทันเหล็กตัว I - 200 x 150 x 6 x 9 มม. (30.6 กก./ม.)	918.00	กก.	29.24	26,838.88	14.00	12,852.00	39,690.88	
	- ยึดระหว่างจันทันเหล็กตัว C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ม.)	110.34	กก.	21.84	2,410.01	14.00	1,544.76	3,954.77	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,606,129.35**		**514,641.06**	**2,120,770.41**	P 7

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 8
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,606,129.35**		**514,641.06**	**2,120,770.41**	
Ø 2-1/2"	- ค้ำยันท่อเหล็กดำ dia 76.3 มม.หนา 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	138.48	กก.	22.15	3,067.91	14.00	1,938.72	5,006.63	
	- PL. หนา 4.5 มม. (ยึดแปและต่อแป)	35.66	กก.	21.73	775.07	14.00	499.24	1,274.31	
	- PL. หนา 9 มม. (ค้ำยันปีกจันทัน)	9.22	กก.	21.73	200.40	14.00	129.08	329.48	
	- PL. หนา 15 มม. (ยึดค้ำยันและSUPPORT)	195.42	กก.	21.73	4,247.45	14.00	2,735.88	6,983.33	
	- RB Ø 19 มม. (Bracing, 2.226 กก./ม.)	133.56	กก.	20.19	2,696.58	14.00	1,869.84	4,566.42	
	- เกลียวเร่ง Ø 19 มม. (ยึด Bracing)	8	ตัว	105.00	840.00	15.00	120.00	960.00	
	- J - Bolt & Double Nut dia. 19 มม. x 0.60 ม. พร้อมแหวนสปริง	20	ชุด	100.00	2,000.00	20.00	400.00	2,400.00	
	- Bolt & Nut dia. 28 มม. (ยึดค้ำยัน)	10	ชุด	130.00	1,300.00	15.00	150.00	1,450.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	119	ตร.ม.	16.00	1,904.00	11.50	1,368.50	3,272.50	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	112	ตร.ม.	53.00	5,936.00	23.50	2,632.00	8,568.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ ALUZINC	100	ตร.ม.	262.00	26,200.00	70.00	7,000.00	33,200.00	
	ขนาดความกว้างแผ่นไม่น้อยกว่า 700 มม. ลอนสูงไม่น้อยกว่า 29 มม. หนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การติดตั้งด้วยระบบสกรู เป็นแผ่นเดียวตลอดความยาว ห้ามต่อแผ่น								
	- FLASHING G-300	17	เมตร	98.00	1,666.00	50.00	850.00	2,516.00	
	- FLASHING G-457	31	เมตร	124.00	3,844.00	50.00	1,550.00	5,394.00	
	- FLASHING G-600	13	เมตร	199.00	2,587.00	50.00	650.00	3,237.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,663,393.76**		**536,534.32**	**2,199,928.07**	P 8

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 9
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,663,393.76		536,534.32	2,199,928.07	
7	ค่าโครงเหล็กรับผนัง ALUMINIUM COMPOSITE, โครงรับฝ้าเพดาน ฝ4 (ชายคา), ฝ5, ฝ6 และโครงเหล็กรับรางระบายน้ำสแตนเลส								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	1,755	กก.	22.15	38,881.03	10.00	17,550.00	56,431.03	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	3,466.92	กก.	22.15	76,807.44	10.00	34,669.20	111,476.64	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 5 มม. (3.77 กก./ม.)	67.86	กก.	21.21	1,439.00	10.00	678.60	2,117.60	
	- Expansion Bolt Ø 3/8"	183	ชุด	10.00	1,830.00	15.00	2,745.00	4,575.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	546	ตร.ม.	16.00	8,736.00	11.50	6,279.00	15,015.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	290	ตร.ม.	53.00	15,370.00	23.50	6,815.00	22,185.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				1,806,457.23		605,271.12	2,411,728.35	P 9

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 10
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				1,806,457.23		605,271.12	2,411,728.35	
8	ค่ารางระบายน้ำสแตนเลส								
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 0.17 x 0.38 x 0.30 ม.	30.40	เมตร	2,900.00	88,160.00	รวมค่าแรง		88,160.00	
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 0.44 x 0.36 x 0.36 ม.	25.60	เมตร	3,100.00	79,360.00	รวมค่าแรง		79,360.00	
	- รางน้ำสเตนแลส หนา 1 มม. ขนาด 0.17 x 0.18 x 0.29 ม.	5.20	เมตร	3,000.00	15,600.00	รวมค่าแรง		15,600.00	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 0.25 x 0.33 x 0.25 ม.	4.14	เมตร	3,500.00	14,490.00	รวมค่าแรง		14,490.00	
	- กรีดผนังลึก 1 ซม. แนวเอียง 45 องศา พร้อมอุดรอยต่อซิลิโคน	5.20	เมตร	30.00	156.00	รวมค่าแรง		156.00	
9	ค่าโครงเหล็กรับงานระบบไฟฟ้า (ตามแบบ A - 02)								
	- เหล็กรูปตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (6.13 กก./ ม.)	177.77	กก.	21.84	3,882.80	10.00	1,777.70	5,660.50	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	93	ตร.ม.	16.00	1,488.00	11.50	1,069.50	2,557.50	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	93	ตร.ม.	53.00	4,929.00	23.50	2,185.50	7,114.50	
1.1	รวมราคางานโครงสร้างอาคาร เป็นเงิน				2,014,523.03		610,303.82	2,624,826.85	P 10

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 11
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	**ค่าผนังและงานตกแต่งผนัง**								
ผ1	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 x 20 x 60 ซ.ม.	355	ตร.ม	174.00	61,770.00	56.00	19,880.00	81,650.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบาภายใน	285	ตร.ม	48.00	13,680.00	82.00	23,370.00	37,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบาภายนอก	327	ตร.ม	48.00	15,696.00	95.00	31,065.00	46,761.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายใน	58	ตร.ม	37.00	2,146.00	100.00	5,800.00	7,946.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	55	ตร.ม	37.00	2,035.00	115.00	6,325.00	8,360.00	
ผ2	- ก่ออิฐสามัญ ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	76	ตร.ม	174.00	13,224.00	89.00	6,764.00	19,988.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายใน	62	ตร.ม	37.00	2,294.00	82.00	5,084.00	7,378.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายนอก	26	ตร.ม	37.00	962.00	95.00	2,470.00	3,432.00	
	- ผนังผิวบุกระเบื้องเคลือบบุผนัง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	41	ตร.ม	270.00	11,070.00	236.00	9,676.00	20,746.00	
ผ3	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดขอบลาด	115	ตร.ม	563.00	64,745.00	รวมค่าแรง		64,745.00	
	หนา 8 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ								
ผ4	- ผนัง SIDING METAL SHEET ชนิดเคลือบสี	108	ตร.ม	367.00	39,636.00	70.00	7,560.00	47,196.00	
	- FLASHING G-300	56	เมตร	117.00	6,552.00	50.00	2,800.00	9,352.00	
	- FLASHING G-457	10	เมตร	156.00	1,560.00	50.00	500.00	2,060.00	
	- FLASHING G-600	39	เมตร	215.00	8,385.00	50.00	1,950.00	10,335.00	
ผ5	- ผนังปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีเทา METALIC) พร้อมโครงซอย	146	ตร.ม	1,250.00	182,500.00	1,200.00	175,200.00	357,700.00	
	- เสาด้านหน้า ปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีขาว) พร้อมโครงซอย	16	ตร.ม	1,250.00	20,000.00	1,200.00	19,200.00	39,200.00	
	- บริเวณทางลาดด้านหน้า ผนังปิดแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE (สีขาว)	60	ตร.ม	1,250.00	75,000.00	1,200.00	72,000.00	147,000.00	
	พร้อมโครงซอย								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**521,255.00**		**389,644.00**	**910,899.00**	P 11

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 12
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**521,255.00**		**389,644.00**	**910,899.00**	
ผ6	- ก่ออิฐสามัญ ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	16	ตร.ม	174.00	2,784.00	89.00	1,424.00	4,208.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐสามัญภายใน	32	ตร.ม	37.00	1,184.00	82.00	2,624.00	3,808.00	
ห้องนิรภัย	- ผนังโครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	25	ตร.ม	835.00	20,875.00	413.00	10,325.00	31,200.00	
	กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดขอบลาด หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	- เซาะร่องฝังเส้น PVC สำเร็จรูปขนาด 1" @ 0.90 ม.	28	เมตร	15.00	420.00	10.00	280.00	700.00	
	- เอ็นและทับหลัง คสล. ขนาดความหนาก่ออิฐ x 0.15 ม.	265	เมตร	93.00	24,645.00	44.00	11,660.00	36,305.00	
	@ 3.00 x 3.00 # เสริมเหล็ก 2-RB9 มม. ปลอกลูกโซ่ RB6 มม. @ 0.20 ม.								
	- ตะแกรงเหล็กตาขนาด 3/4 " กว้าง 0.30 ม. พร้อมตะปูยึด	180	เมตร	15.00	2,700.00	10.00	1,800.00	4,500.00	
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายใน) ACRYLIC 100 % ประเภททาภายนอก	609	ตร.ม.	49.00	29,841.00	30.00	18,270.00	48,111.00	
	จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)								
	- ทาสีผนังอาคาร (ภายนอก) ACRYLIC 100 %	353	ตร.ม.	49.00	17,297.00	34.00	12,002.00	29,299.00	
	จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)								
2	**ค่าพื้นและตกแต่งผิวพื้น**								
พ1	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	120	ตร.ม	421.00	50,520.00	222.00	26,640.00	77,160.00	
พ2	- พื้นผิวกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	180	ตร.ม.	592.00	106,560.00	183.00	32,940.00	139,500.00	
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42	ตร.ม	467.00	19,614.00	222.00	9,324.00	28,938.00	
พ4	- พื้นผิวขัดเรียบ (รวมอยู่ในทางเท้า ค.ส.ล.รอบ ปณ.แล้วที่ผังบริเวณ)								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**797,695.00**		**516,933.00**	**1,314,628.00**	P 12

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 13
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**797,695.00**		**516,933.00**	**1,314,628.00**	
	- ทางลาด RAMP ทำผิวขัดเรียบเซาะร่องลายก้างปลากว้าง 1 ซ.ม. ลึก 1 ซ.ม.	22	ตร.ม.	78.00	1,716.00	106.00	2,332.00	4,048.00	
	@ 0.10 ม. (ตามแบบ)								
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 8 มม. สีเทา	159	เมตร	100.00	15,900.00	40.00	6,360.00	22,260.00	
3	**ค่าฝ้าเพดาน**								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	55	ตร.ม.	336.00	18,480.00	รวมค่าแรง		18,480.00	
	- ยกขอบโดยรอบสูงประมาณ 0.20 ม.	33.50	เมตร	200.00	6,700.00	รวมค่าแรง		6,700.00	
ฝ2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีอบสี	230	ตร.ม.	354.00	81,420.00	รวมค่าแรง		81,420.00	
	แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดสีสำเร็จรูป)								
ฝ3	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีอบสี	26	ตร.ม.	390.00	10,140.00	รวมค่าแรง		10,140.00	
	แบบ T - BAR ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ชนิดสีสำเร็จรูป)								
ฝ4	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมหน้ากว้าง 85 มม. เว้นร่อง 5 มม.พร้อมติดตั้ง	100	ตร.ม.	1,950.00	195,000.00	250.00	25,000.00	220,000.00	
	- ตาข่ายกันแมลง	100	ตร.ม.	15.00	1,500.00	10.00	1,000.00	2,500.00	
	- โครงฝ้าเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.3 มม.	358.22	กก.	22.15	7,936.14	10.00	3,582.20	11,518.34	
	(3.34 กก./ม.) @ 1.00x1.00 ม. # บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าและบริเวณหน้าห้องน้ำชาย-หญิง								
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 ครั้ง	44	ตร.ม.	16.00	704.00	11.50	506.00	1,210.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	23	ตร.ม.	53.00	1,219.00	23.50	540.50	1,759.50	
	- อุปกรณ์อื่นๆในการยึด	1	งาน	เหมาจ่าย	1,500.00			1,500.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,139,910.14**		**556,253.70**	**1,696,163.84**	P 13

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 14
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,139,910.14**		**556,253.70**	**1,696,163.84**	
ฝ5	- ฝ้าเพดานชายคา ตะแกรงเหล็กฉีก 22 x 50.8 x 2.3 มม. รวมทาสี	15	ตร.ม.	260.00	3,900.00	44.00	660.00	4,560.00	XS-42
ฝ6	- ฝ้าเพดานชายคา METAL SHEET ชนิดเคลือบสี	11	ตร.ม.	367.00	4,037.00	70.00	770.00	4,807.00	
	- FLASHING G-300	17	เมตร	117.00	1,989.00	50.00	850.00	2,839.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (ภายใน) ACRYLIC 100 % ประเภททาภายนอก	62	ตร.ม.	49.00	3,038.00	30.00	1,860.00	4,898.00	
	จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว (รองพื้นปูนใหม่ 1 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)								
4	**ค่าประตูพร้อมอุปกรณ์และทาสี**								
	- ป1 ประตูบานเลื่อนคู่ระบบอัตโนมัติ ช่องแสง, วงกบ, กรอบบาน	1	ชุด	79,045.00	79,045.00	11,878.00	11,878.00	90,923.00	
	อลูมิเนียมอบขาว ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม.								
	- ป2 ประตูบานเหล็กม้วน ตอนล่างทึบสูง 1.00 ม. ตอนบนบานโปร่ง	1	ชุด	30,860.00	30,860.00	รวมค่าแรง		30,860.00	
	ลายเส้นตรง สูง 1.60 ม. ขนาดกว้าง 3.30 ม. x สูง 2.60 ม.								
	เปิด - ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (มีรอกโซ่กรณีฉุกเฉิน)								
มี มอก.	- ป3 ประตูไม้อัดยาง ชนิดภายนอกบานเปิดคู่ ช่องแสง	2	ชุด	8,249.00	16,498.00	2,351.00	4,702.00	21,200.00	
	ขนาดกว้าง 1.70 ม x สูง 2.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี)								
	บานมีช่องกระจกใส หนา 4 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็งช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 0.60 ม.								
	- ป4 ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	23,645.00	23,645.00	3,572.00	3,572.00	27,217.00	
	ขนาดกว้าง 4.00 ม. x สูง 2.05 ม. กระจกสีชาหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)								
	- ป5 ประตูบานสวิงเดี่ยว ช่องแสง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	13,668.00	13,668.00	2,057.00	2,057.00	15,725.00	
	ขนาดกว้าง 0.90 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม.								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,316,590.14**		**582,602.70**	**1,899,192.84**	P 14

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 15
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,316,590.14**		**582,602.70**	**1,899,192.84**	
	- ป6 ประตูบานเหล็กม้วน บานทึบ ขนาดกว้าง 3.75 ม. x สูง 3.00 ม.	2	ชุด	31,400.00	62,800.00	รวมค่าแรง		62,800.00	
	เปิด - ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (มีรอกโซ่กรณีฉุกเฉิน)								
	- ป7 ประตูบานสวิงเดี่ยว ช่องแสง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	15,813.00	15,813.00	2,383.00	2,383.00	18,196.00	
	ขนาดกว้าง 1.60 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม.								
	- ป8 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ,บาน PVC. ขนาดกว้าง 0.90 ม x สูง 2.05 ม.	2	ชุด	2,838.00	5,676.00	455.00	910.00	6,586.00	
	- ป9 ประตูบานเหล็กม้วน บานทึบ ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 2.60 ม.	1	ชุด	22,220.00	22,220.00	รวมค่าแรง		22,220.00	
	เปิด - ปิดด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (มีรอกโซ่กรณีฉุกเฉิน)								
มี มอก.	- ป10 ประตูไม้อัดยาง ชนิดภายนอกบานเปิดเดี่ยว ช่องแสง	1	ชุด	4,732.00	4,732.00	960.00	960.00	5,692.00	
	ขนาดกว้าง 0.90 ม x สูง 2.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (บานประตูพ่นสี)								
	บานมีช่องกระจกใส หนา 4 มม. พร้อมคิ้วไม้เนื้อแข็งช่องขนาดกว้าง 0.20 ม. x สูง 0.60 ม.								
	- ประตูเหล็กห้องนิรภัย ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	6,243.00	6,243.00	2,209.00	2,209.00	8,452.00	
	- ประตูเหล็กบานเปิด ช่องบริการ ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	1	ชุด	911.00	911.00	247.00	247.00	1,158.00	
5	**งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และทาสี**								
	- น1 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมอบขาว	2	ชุด	9,968.00	19,936.00	1,508.00	3,016.00	22,952.00	
	ขนาดกว้าง 1.95 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)								
	- น2 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบ,อลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	18,693.00	18,693.00	2,829.00	2,829.00	21,522.00	
	ขนาดกว้าง 3.75 ม. x สูง 2.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)								
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	3	ชุด	9,209.00	27,627.00	1,387.00	4,161.00	31,788.00	
	ขนาดกว้าง 1.45 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,501,241.14**		**599,317.70**	**2,100,558.84**	P 15

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 16
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,501,241.14**		**599,317.70**	**2,100,558.84**	
	- น4 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	10,251.00	10,251.00	1,544.00	1,544.00	11,795.00	
	ขนาดกว้าง 1.80 ม. x สูง 1.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)								
	- น5 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ เกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียมอบขาว Z 4"	4	ชุด	27,271.00	109,084.00	4,104.00	16,416.00	125,500.00	
	หนา 0.4 มม. วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว								
	ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 2.00 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 4 ช่อง)								
	- น6 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	2,166.00	2,166.00	326.00	326.00	2,492.00	
	ขนาดกว้าง 0.70 ม. x สูง 0.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 1 ช่อง)								
	- น6-2 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว	1	ชุด	4,348.00	4,348.00	654.00	654.00	5,002.00	
	ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.50 ม. กระจกใสเขียวหนา 6 มม. (จำนวน 2 ช่อง)								
	- น7 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบคิ้วอลูมิเนียมสามเหลี่ยม	1	ชุด	917.00	917.00	152.00	152.00	1,069.00	
	ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.45 ม. กระจกใสเหนา 4 มม.								
6	**ค่าเหล็กดัดหน้าต่างและทาสี**								
	กรอบเหล็กแบนกว้าง 3 ซม. หนา 3 มม. ซี่ลูกกรงเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 4 หุน ทาสีน้ำมันสีขาว ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6 มม.@ 0.30 ม.(ยกเว้นน6,น6-2กรอบสี่เหลี่ยมกลวง1"x1"x2.3มม.)								
	- น3 ขนาดกว้าง 1.59 ม. x สูง 1.64 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	555.00	1,665.00	5,265.00	
	- น5 ขนาดกว้าง 3.34 ม. x สูง 2.14 ม.	4	ชุด	2,994.00	11,976.00	1,382.00	5,528.00	17,504.00	
	- น6 ขนาดกว้าง 0.75 ม. x สูง 0.55 ม.	1	ชุด	305.00	305.00	150.00	150.00	455.00	
	- น6-2 ขนาดกว้าง 1.55 ม. x สูง 0.55 ม.	1	ชุด	533.00	533.00	260.00	260.00	793.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,644,421.14**		**626,012.70**	**2,270,433.84**	P 16

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 17
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,644,421.14**		**626,012.70**	**2,270,433.84**	
7	**ค่าสุขภัณฑ์เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์**								
	- ส2 โถส้วมนั่งราบ หม้อน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	3,165.00	9,495.00	450.00	1,350.00	10,845.00	
	- ส3,ส9 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	4,450.00	13,350.00	450.00	1,350.00	14,700.00	
	- ส5 ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์วปิด-เปิด และที่เสียบฝักบัว	3	ชุด	721.00	2,163.00	70.00	210.00	2,373.00	
	- ส7,ส8 โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	9,515.00	28,545.00	450.00	1,350.00	29,895.00	
ห้องน้ำหญิง	- ส10 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม สูง 0.80 ม. ความยาวเท่าเคาน์เตอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
ห้องน้ำชาย	- ส10 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม สูง 0.80 ม. ความยาวเท่าเคาน์เตอร์	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- ส13 ก๊อกน้ำชนิดสำหรับเสียบสายยางได้ ติดสูงจากพื้น 0.60 ม.	2	ชุด	623.00	1,246.00	25.00	50.00	1,296.00	
	- ส14 ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตูและอุปกรณ์ต่างๆ	3	ห้อง	11,800.00	35,400.00	600.00	1,800.00	37,200.00	
	(แผ่นผนัง PU FOAM 25 มม. MFF)								
	- ส15 แผงกั้นโถปัสสาวะชาย สำเร็จรูป	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	170.00	340.00	7,340.00	
FD.	- รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันผงและกันกลิ่น dia 2 " (คิดอยู่ในงานสุขาภิบาล)								
ตามแบบ	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.60 x 1.80 ม.	1	ชุด	6,224.00	6,224.00	3,840.00	3,840.00	10,064.00	
A-09	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.60 x 1.12 ม.	1	ชุด	3,873.00	3,873.00	2,389.00	2,389.00	6,262.00	
	- ขอบเหนือโถปัสสาวะชายบุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขนาดกว้าง 0.125 ม.	2.50	เมตร	370.00	925.00	100.00	250.00	1,175.00	
8	**ค่าบันไดและตกแต่งบันได**								
โถงทางเข้า	**- บันได 1** ขั้นบันได พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ	48	เมตร	233.50	11,208.00	158.00	7,584.00	18,792.00	
	ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลูกนอนกว้าง 0.30 ม. x ลูกตั้งสูง 0.141 ม.								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,765,800.14**		**646,665.70**	**2,412,465.84**	P 17

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 18
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,765,800.14**		**646,665.70**	**2,412,465.84**	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ	48	เมตร	190.00	9,120.00	40.00	1,920.00	11,040.00	
	- ราวกันตกบันได 1 มือจับท่อสเตนเลส dia Ø 2" x 1.5 mm.	5.20	เมตร	3,571.00	18,569.20	รวมค่าแรง		18,569.20	
	ตอนล่างท่อสเตนเลส Ø dia 1" x 1.5 mm. (3 แถว)								
ทางลาด	- ราวกันตก 1 มือจับท่อสเตนเลส dia Ø 2" x 1.5 mm.	2.50	เมตร	3,571.00	8,927.50	รวมค่าแรง		8,927.50	
ด้านหน้า	ตอนล่างท่อสเตนเลส Ø dia 1" x 1.5 mm. (3 แถว)								
	- ราวกันตก 2 มือจับท่อสเตนเลส dia Ø 2" x 1.5 mm.	2.75	เมตร	1,425.00	3,918.75	รวมค่าแรง		3,918.75	
	ตอนล่างท่อสเตนเลส Ø dia 1" x 1.5 mm.								
ทางขึ้น	**- บันได 2** ขั้นบันได พ4 พื้นผิวขัดเรียบ	4.80	เมตร	48.00	230.40	61.00	292.80	523.20	
ท่าขนถ่าย	ลูกนอนกว้าง 0.30 ม. x ลูกตั้งสูง 0.20 ม.								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ	6	เมตร	190.00	1,140.00	40.00	240.00	1,380.00	
	- ราวกันตกบันได 1 มือจับท่อสเตนเลส dia Ø 2" x 1.5 mm.	1.20	เมตร	3,571.00	4,285.20	รวมค่าแรง		4,285.20	
	ตอนล่างท่อสเตนเลส Ø dia 1" x 1.5 mm. (3 แถว)								
ด้านหลัง	**- บันได 3** ขั้นบันได พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวหยาบ	5.25	เมตร	233.50	1,225.88	158.00	829.50	2,055.38	
	ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลูกนอนกว้าง 0.25 ม. x ลูกตั้งสูง 0.17 ม.								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 " ชนิดอัดด้วยแร่กากเพชร 3 แถบ	5.25	เมตร	190.00	997.50	40.00	210.00	1,207.50	
	- ราวกันตก 2 มือจับท่อสเตนเลส dia Ø 2" x 1.5 mm.	2.90	เมตร	1,425.00	4,132.50	รวมค่าแรง		4,132.50	
	ตอนล่างท่อสเตนเลส Ø dia 1" x 1.5 mm.								
	- ยางกันกระแทกแบบ "D" SECTION พร้อมเจาะรู 9.5 ซม.x 11 ซม.x 0.80 ม.	11	ท่อน	1,000.00	11,000.00	300.00	3,300.00	14,300.00	
	ติดแนวตั้ง @0.60 ม. เจาะรูยึดแต่ละท่อนไม่น้อยกว่า 3 จุด ยึดด้วยพุกเหล็ก Ø 16 มม. @0.25 ม.								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**1,829,347.06**		**653,458.00**	**2,482,805.06**	P 18

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 19
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**1,829,347.06**		**653,458.00**	**2,482,805.06**	
	- เหล็กฉาก 3" x 3" หนา 6 มม. ยาวตลอดแนวขอบชานขนถ่ายกันบิ่นพร้อมทาสี	6.80	เมตร	173.00	1,176.40	83.00	564.40	1,740.80	
	- แผงระแนงเหล็ก (บริเวณทางลาดด้านหน้า)	3.75	เมตร	2,723.00	10,211.25	1,219.00	4,571.25	14,782.50	
1.2	**รวมราคางานสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นเงิน**				**1,840,734.71**		**658,593.65**	**2,499,328.36**	**P 19**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 20
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ								
1	- Panel Board 30 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.	1	ชุด	14,050.000	14,050.000	1,000.000	1,000.000	15,050.000	
2	- Panel Board 36 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC>=25 kA.	1	ชุด	14,700.000	14,700.000	1,000.000	1,000.000	15,700.000	
3	- Panel Board 10 Circuit พร้อม Main Circuit Breaker 2Pole IC>=10 kA.	1	ชุด	2,950.000	2,950.000	500.000	500.000	3,450.000	
4	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=6 kA.	27	ตัว	190.000	5,130.000	15.000	405.000	5,535.000	
5	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=10 kA.	5	ตัว	400.000	2,000.000	15.000	75.000	2,075.000	
6	- Miniature Circuit Breaker 3 Pole IC>=10 kA.	6	ตัว	2,000.000	12,000.000	45.000	270.000	12,270.000	
7	- Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC>=6 kA. ชนิด ELCB	15	ตัว	2,050.000	30,750.000	30.000	450.000	31,200.000	
8	- ชุดป้องกันแรงดันเสิร์จ(TN-S)พร้อมชุดฟิวส์และอุปกรณ์การติดตั้งที่ตู้ CA POS	1	ชุด	10,360.000	10,360.000	1,000.000	1,000.000	11,360.000	
9	- สายไฟ IEC01 1.5 ตร.มม.	656	เมตร	5.505	3,611.280	5.000	3,280.000	6,891.280	
10	- สายไฟ IEC01 2.5 ตร.มม.	3,382	เมตร	8.155	27,580.210	7.000	23,674.000	51,254.210	
11	- สายไฟ IEC01 4 ตร.มม.	1,719	เมตร	12.295	21,135.105	10.000	17,190.000	38,325.105	
12	- สายไฟ IEC01 6 ตร.มม.	62	เมตร	20.235	1,254.570	12.000	744.000	1,998.570	
13	- สายไฟ IEC01 10 ตร.มม.	17	เมตร	35.250	599.250	16.000	272.000	871.250	
14	- สายไฟ IEC01 16 ตร.มม.	32	เมตร	54.700	1,750.400	20.000	640.000	2,390.400	
15	- สายไฟ IEC01 25 ตร.มม.	36	เมตร	85.800	3,088.800	25.000	900.000	3,988.800	
16	- สายไฟ IEC53 2x2.5/2.5(E) ตร.มม.	38	เมตร	57.170	2,172.460	13.000	494.000	2,666.460	
17	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	1,246	เมตร	25.493	31,764.278	22.000	27,412.000	59,176.278	
18	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	81	เมตร	36.800	2,980.800	24.000	1,944.000	4,924.800	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**187,877.153**		**81,250.000**	**269,127.153**	P 20

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 21
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**187,877.153**		**81,250.000**	**269,127.153**	
19	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว	5	เมตร	54.050	270.250	26.000	130.000	400.250	
20	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	20	เมตร	71.877	1,437.540	28.000	560.000	1,997.540	
21	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว	8	เมตร	125.160	1,001.280	38.000	304.000	1,305.280	
22	- ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/2 นิ้ว	9	เมตร	153.716	1,383.444	42.000	378.000	1,761.444	
23	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX ขนาด 1/2 นิ้ว	299	เมตร	12.000	3,588.000	11.000	3,289.000	6,877.000	
24	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	2	เมตร	61.000	122.000	13.000	26.000	148.000	
25	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว	8	เมตร	80.000	640.000	14.000	112.000	752.000	
26	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 1	12	ชุด	3,550.000	42,600.000	150.000	1,800.000	44,400.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR/ฝังฝ้าพร้อมกรอบ)								
27	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 2	12	ชุด	2,450.000	29,400.000	150.000	1,800.000	31,200.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR/ฝังฝ้าพร้อมกรอบ)								
28	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 3	31	ชุด	2,950.000	91,450.000	150.000	4,650.000	96,100.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR)								
29	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 4	3	ชุด	2,150.000	6,450.000	135.000	405.000	6,855.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบฝังฝ้า T-BAR)								
30	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 5	1	ชุด	1,250.000	1,250.000	150.000	150.000	1,400.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบเปลือย)								
31	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 6	19	ชุด	1,450.000	27,550.000	150.000	2,850.000	30,400.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบโรงงานมีแผ่นสะท้อนแสง)								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**395,019.667**		**97,704.000**	**492,723.667**	P 21

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 22
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**395,019.667**		**97,704.000**	**492,723.667**	
32	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 7	5	ชุด	2,650.000	13,250.000	150.000	750.000	14,000.000	
	(2x18 WATT LED. LAMP T8 แบบกันฝน IP 65)								
33	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 8	19	ชุด	1,460.000	27,740.000	115.000	2,185.000	29,925.000	
	(14 WATT LED. COOLWHITE DOWNLIGHT)								
34	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 9	8	ชุด	2,250.000	18,000.000	115.000	920.000	18,920.000	
	(2x6 WATT LED. MR16 WARMWHITE DOWNLIGHT)								
35	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 10	2	ชุด	10,000.000	20,000.000	300.000	600.000	20,600.000	
	(1x100 WATT WILD BEAM LED FLOODLIGHT)								
36	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 12 แสงสว่างฉุกเฉิน	10	ชุด	2,950.000	29,500.000	165.000	1,650.000	31,150.000	
37	- โคมไฟฟ้าแบบที่ 13 ป้ายทางออกพร้อมลูกศร	6	ชุด	2,790.000	16,740.000	165.000	990.000	17,730.000	
38	- SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 1P. 2W. 30A. 240V. ใช้ภายนอกอาคาร	1	ตู้	3,750.000	3,750.000	300.000	300.000	4,050.000	
39	- SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 3P. 4W. 30A. 600V. ใช้ภายนอกอาคาร	4	ตู้	8,700.000	34,800.000	600.000	2,400.000	37,200.000	
40	- ตู้ควบคุมพัดลมระบายอากาศบนหลังคา	1	ตู้	44,000.000	44,000.000	1,000.000	1,000.000	45,000.000	
41	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมฝา	19	ชุด	112.000	2,128.000	90.000	1,710.000	3,838.000	
42	- เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมฝา	39	ชุด	162.000	6,318.000	90.000	3,510.000	9,828.000	
43	- สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	67	ชุด	62.000	4,154.000	80.000	5,360.000	9,514.000	
44	- พัดลมโคจรติดเพดาน	17	ชุด	1,400.000	23,800.000	400.000	6,800.000	30,600.000	
45	- พัดลมติดผนัง ขนาดประมาณ 24 นิ้ว	3	ชุด	2,990.000	8,970.000	400.000	1,200.000	10,170.000	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**648,169.667**		**127,079.000**	**775,248.667**	P 22

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 23
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.3 งานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				648,169.667		127,079.000	775,248.667	
46	- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์และราง PVC ระบบ CA-POS	4	ชุด	800.000	3,200.000	200.000	800.000	4,000.000	
47	- กล่องโลหะสำหรับบรรจุสวิตซ์ไฟฟ้า และสวิตซ์พัดลม	3	ใบ	1,000.000	3,000.000	200.000	600.000	3,600.000	
48	- อุปกรณ์สำหรับชุดแขวน-ห้อยโคมไฟและพัดลมเพดาน	1	งาน	7,500.000	7,500.000	1,500.000	1,500.000	9,000.000	
49	- ชุด TIMER SWITCH แสงสว่างไฟป้ายอาคาร	1	ชุด	1,600.000	1,600.000	400.000	400.000	2,000.000	
50	- CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆ	1	งาน	17,275.203	17,275.203	5,182.561	5,182.561	22,457.764	
51	- SUPPORTและ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	8,637.601	8,637.601	2,591.280	2,591.280	11,228.881	
2	**ระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร**								
1	- เต้ารับโทรศัพท์	6	ชุด	164.000	984.000	90.000	540.000	1,524.000	
2	- สายโทรศัพท์ ขนาด 4x0.65 มม. TIEV.	112	เมตร	8.000	896.000	6.000	672.000	1,568.000	
3	- ตู้ MDF พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,000.000	1,000.000	330.000	330.000	1,330.000	
4	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	76	เมตร	25.493	1,937.468	22.000	1,672.000	3,609.468	
5	- CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆ	1	งาน	774.997	774.997	232.499	232.499	1,007.496	
6	- SUPPORTและ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	387.499	387.499	116.250	116.250	503.749	
1.3	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร เป็นเงิน				695,362.435		141,715.590	837,078.025	P 23

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 24
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	**ระบบประปาภายในอาคาร**								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1/2"	42	เมตร	11.39	478.38	30.00	1,260.00	1,738.38	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	10	เมตร	13.76	137.60	30.00	300.00	437.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 dia 1"	21	เมตร	21.71	455.91	30.00	630.00	1,085.91	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	553.00	553.00	166.00	166.00	719.00	
	- อุปกรณ์ VALVE	1	เหมา	5,402.00	5,402.00	2,700.00	2,700.00	8,102.00	
	- AUTOMATIC BOOSTER PUMP	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	111.00	111.00	33.00	33.00	144.00	
	- ถังเก็บน้ำสเตนเลสพร้อมขาตั้ง ขนาด 1,500 ลิตร	1	ชุด	11,300.00	11,300.00	1,000.00	1,000.00	12,300.00	
	- ฐาน คสล. ถังเก็บน้ำ หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม.	1	ฐาน	4,727.00	4,727.00	1,855.00	1,855.00	6,582.00	
	ชนิดตอกเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม. จำนวน 5 ต้น								
2	**ระบบระบายน้ำทิ้ง โสโครกและอากาศ ภายในอาคาร**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 1-1/2"	32	เมตร	24.51	784.32	30.00	960.00	1,744.32	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 2"	42	เมตร	38.70	1,625.40	40.00	1,680.00	3,305.40	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 3"	14	เมตร	84.92	1,188.88	75.00	1,050.00	2,238.88	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 4"	13	เมตร	137.60	1,788.80	100.00	1,300.00	3,088.80	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	4,512.00	4,512.00	1,064.00	1,064.00	5,576.00	
	- PVC P - Trap dia 2"	6	อัน	222.00	1,332.00	70.00	420.00	1,752.00	
	- FLOOR DRAIN ขนาด 2"	6	อัน	675.00	4,050.00	200.00	1,200.00	5,250.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**46,278.29**		**16,218.00**	**62,496.29**	P 24

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 25
รายการ	1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แบบมาตรฐาน ปณ.113/2								
หมวด	1.4 งานสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**46,278.29**		**16,218.00**	**62,496.29**	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 3"	3	อัน	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด 4"	2	อัน	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	1,659.00	1,659.00	100.00	100.00	1,759.00	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	553.00	553.00	165.00	165.00	718.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	
	- ฐาน คสล. ถังบำบัดน้ำเสีย หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00 ม. x ยาว 2.00 ม.	1	ฐาน	6,872.00	6,872.00	2,162.00	2,162.00	9,034.00	
	ชนิดตอกเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม. จำนวน 5 ต้น								
3	**ระบบระบายน้ำฝนอาคาร**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 4"	24	เมตร	137.60	3,302.40	100.00	2,400.00	5,702.40	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 dia 3"	26	เมตร	84.92	2,207.92	75.00	1,950.00	4,157.92	
	- ROOF DRAIN ขนาด 3"	4	อัน	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- ROOF DRAIN ขนาด 4"	4	อัน	600.00	2,400.00	400.00	1,600.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ FITTINGS	1	เหมา	2,378.00	2,378.00	713.00	713.00	3,091.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	เหมา	1,784.00	1,784.00	535.00	535.00	2,319.00	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	595.00	595.00	178.00	178.00	773.00	
4	**ระบบดับเพลิงในอาคาร**								
	- เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lb, 6A:20B	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
1.4	**รวมราคางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร เป็นเงิน**				**122,529.61**		**31,821.00**	**154,350.61**	P 25

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 26
รายการ	2. งานครุภัณฑ์สั่งทำ แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- F1 เคาน์เตอร์บริการ CA POS	4	ชุด	25,000.00	100,000.00			100,000.00	ตามแบบ F -03
	ขนาดกว้าง 1.10 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.80 ม.								
	- เคาน์เตอร์ข้างบริการ ขนาดกว้าง 1.75 ม. x สูง 0.75 ม. x ลึก 0.50 ม.	4	ชุด	16,000.00	64,000.00			64,000.00	ตามแบบ F -03
2	- F2 ผนังป้าย BACK DROP	1	ชุด	44,000.00	44,000.00			44,000.00	ตามแบบ F -04
	(ติดพร้อมภาพ INKJET STICKER ขนาดกว้าง 7.00 ม. x สูง 3.00 ม.) รวมผนังกรุไม้ฉาบเรียบทำสีพ่น								
	- ราวกันชนเดี่ยวท่อสเตนเลส dia 1 1/2" ตัวค้ำยันห่างจากผนัง 0.15 ม.	1	ชุด	8,800.00	8,800.00			8,800.00	
	ท่อสเตนเลส dia 1" ความหนา 1.0 มม.ทุกระยะ @ 1.00 ม. ยาว 7 ม.								
3	- F3 เคาน์เตอร์จ่าย ณ ที่ทำการ / จำหน่ายกล่องซอง	1	ชุด	23,000.00	23,000.00			23,000.00	ตามแบบ F -05
	ขนาดกว้าง 2.30 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.70 ม.								
4	- F4 โต๊ะหุ้มห่อพัสดุ ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 0.80 ม. x ลึก 0.80 ม.	1	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	ตามแบบ F -05
5	- F5-1 โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ	1	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	ตามแบบ F -05
	ขนาดกว้าง 1.95 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.40 ม.								
6	- F5-2 โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ	1	ชุด	38,000.00	38,000.00			38,000.00	ตามแบบ F -05
	ขนาดกว้าง 3.75 ม. x สูง 1.10 ม. x ลึก 0.40 ม.								
7	- F6 ตู้แสดงสินค้า ขนาดกว้าง 1.20 ม. x สูง 2.05 ม. x ลึก 0.50 ม.	1	ชุด	26,400.00	26,400.00			26,400.00	ตามแบบ F -06
8	- F7 ตู้ไปรษณีย์เช่า STAINLESS STEEL ขนาด 24 ช่อง	2	ชุด	38,000.00	76,000.00			76,000.00	ตามแบบ F -07
	ขนาดกว้าง 0.85 ม. x สูง 1.60 ม. x ลึก 0.55 ม.								
9	- F8-1 ชั้นวางกล่องซอง ขนาดกว้าง 2.60 ม. x สูง 2.00 ม. x ลึก 0.80 ม.	1	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	ตามแบบ F -08
10	- F8-2 ชั้นวางกล่องซอง ขนาดกว้าง 5.00 ม. x สูง 2.00 ม. x ลึก 0.80 ม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00			25,000.00	ตามแบบ F -08
11	- ป้ายกล่องไฟชื่อที่ทำการฯ พร้อมตราสัญลักษณ์ ปณท ตามแบบรายการ	1	ชุด	70,000.00	70,000.00			70,000.00	ตามแบบ F -11
	- กล่องฝ้าติดภาพ INKJET STICKER เหนือเคาน์เตอร์	12	เมตร	1,500.00	18,000.00			18,000.00	ตามแบบ F -02
12	- ประตูบานสวิงข้างเคาน์เตอร์ ขนาดกว้าง 0.90 ม. x สูง 1.10 ม.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	ตามแบบ F -02
2	**รวมราคางานครุภัณฑ์สั่งทำ เป็นเงิน**				**545,700.00**			**545,700.00**	**P 26**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 27
รายการ	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานป้าย และมู่ลี่ปรับแสง แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- F9 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	4	ชุด	4,500.00	18,000.00			18,000.00	ตามแบบ F -08
2	- F10 เก้าอี้พนักงาน	5	ชุด	2,500.00	12,500.00			12,500.00	ตามแบบ F -08
3	- F11 PARTITION สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.90 ม. x สูง 1.10 ม. ตามแบบ	1	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	ตามแบบ F -01
	ด้านล่างหุ้มผ้าทึบ ด้านบนเป็นกระจกใส สลับฝ้า รวมอุปกรณ์และอื่นๆในการยึด								
4	- B1 ป้ายบอกบริการ ขนาดกว้าง 1.00 ม. x สูง 1.20 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	ตามแบบ F -09
5	- B2 แผงอะคริลิคใส่โปสเตอร์ ขนาดกว้าง 0.60 ม.x สูง 0.80 ม.	3	ชุด	4,000.00	12,000.00			12,000.00	ตามแบบ F -09
6	- B3 แผงอะคริลิคใส่รหัสไปรษณีย์ ขนาดกว้าง 1.40 ม. x สูง 0.95 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	ตามแบบ F -09
7	- B4 ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 1.50 ม. x สูง 1.20 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	ตามแบบ F -10
8	- B5 ป้าย STICKER INKJET เวลาทำการ ขนาดกว้าง 0.40 ม. x สูง 0.30 ม.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00			2,000.00	ตามแบบ F -02
9	- B6 ป้าย STICKER INKJET ยินดีต้อนรับ ขนาดกว้าง 3.10 ม. x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
10	- B7 ป้าย STICKER INKJET ขอบคุณที่ใช้บริการ ขนาดกว้าง 3.10 ม. x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	ตามแบบ F -02
11	- B8 ป้ายจ่าย ณ ที่ทำการ / จำหน่ายกล่องซอง ขนาดกว้าง 2.30 x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	ตามแบบ F -02
12	- ป้ายทองเหลือง "สร้างเมื่อ....." ติดอาคารที่ทำการฯ	1	ป้าย	1,500.00	1,500.00			1,500.00	แบบมาตรฐาน
13	- มู่ลี่ปรับแสงแนวตั้ง ความหนาประมาณ 0.50 มม. แสงผ่านได้ 5%								ตามแบบ A - 01
	- น3 ขนาดกว้าง 1.45 ม. x สูง 1.50 ม.	2	ชุด	2,366.00	4,732.00			4,732.00	
	- น5 ขนาดกว้าง 3.20 ม. x สูง 2.00 ม.	4	ชุด	6,144.00	24,576.00			24,576.00	
3	**รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานป้าย และมู่ลี่ปรับแสง เป็นเงิน**				**117,808.00**			**117,808.00**	**P 27**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 28
รายการ	4. งานระบบปรับอากาศ แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
4.1	ค่าเครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 20,000 btu/hr	1	เครื่อง	28,598	28,598.00	รวมค่าแรง		28,598.00	
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 36,000 btu/hr	4	เครื่อง	43,925	175,700.00	รวมค่าแรง		175,700.00	
	รวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน				**204,298.00**	รวมค่าแรง		**204,298.00**	
4.2	ค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศ CEILING TYPE ขนาด 200 CFM	1	เครื่อง	7,500	7,500.00	650	650.00	8,150.00	
	- พัดลมระบายอากาศ WALL TYPE ขนาด 170 CFM	1	เครื่อง	1,100	1,100.00	400	400.00	1,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ WALL TYPE ขนาด 300 CFM	3	เครื่อง	1,200	3,600.00	400	1,200.00	4,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ HIGH PRESSUURELNDUSTRIAL TYPE 5,500 CFM	4	เครื่อง	37,000	148,000.00	1,500	6,000.00	154,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ, สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย, ท่อน้ำยา,	1	เหมา	56,031	56,031.00	21,398	21,398.00	77,429.00	
	ท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ Fitting Support & Hanger								
	รวมราคาค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน				**216,231.00**		**29,648.00**	**245,879.00**	
4.3	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าบำรุงรักษา	1	เหมา			20,000	20,000.00	20,000.00	
	รวมราคาค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน						**20,000.00**	**20,000.00**	P 28

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 29
รายการ	5. งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP) 1 โซน	1	หน่วย	17,250.000	17,250.000	2,000.000	2,000.000	19,250.000	
2	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	2	หน่วย	650.000	1,300.000	115.000	230.000	1,530.000	
3	- อุปกรณ์ตรวจจับความควัน	13	หน่วย	2,500.000	32,500.000	115.000	1,495.000	33,995.000	
4	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณแจ้งด้วยมือ	3	หน่วย	2,400.000	7,200.000	80.000	240.000	7,440.000	
5	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณแจ้งด้วยเสียง (BELL)	5	หน่วย	940.000	4,700.000	90.000	450.000	5,150.000	
6	- อุปกรณ์ไฟ FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	84	เมตร	81.000	6,804.000	12.000	1,008.000	7,812.000	
7	- สายไฟ IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	402	เมตร	5.505	2,213.010	5.000	2,010.000	4,223.010	
8	- สายไฟ IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	8	เมตร	8.155	65.240	7.000	56.000	121.240	
9	- สายไฟ IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	16	เมตร	12.295	196.720	10.000	160.000	356.720	
10	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	104	เมตร	25.493	2,651.272	22.000	2,288.000	4,939.272	
11	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	84	เมตร	36.800	3,091.200	24.000	2,016.000	5,107.200	
12	- ท่อร้อยสายไฟ FLEX ขนาด 1/2 นิ้ว	30	เมตร	12.000	360.000	11.000	330.000	690.000	
13	- CABLE CONNECTION และFITTING ต่างๆ	1	งาน	2,594.800	2,594.800	779.340	779.340	3,374.140	
14	- SUPPORTและCLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	1,298.900	1,298.900	389.670	389.670	1,688.570	
	รวมราคางานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นเงิน				**82,225.142**		**13,452.010**	**95,677.152**	
5	**รวมราคางานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คิดให้เป็นเงิน**							**95,677.00**	**P 29**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 30
รายการ	6. ค่างานระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบมาตรฐาน ปณ. 113/2								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- สายอลูมิเนียมแบนเปลือย ขนาด 25 x 3 มม.	240	เมตร	120.000	28,800.000	45.000	10,800.000	39,600.000	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 ตร.มม.	147	เมตร	163.875	24,089.625	40.000	5,880.000	29,969.625	
	- ALUMINIUM TAPE SUPPORT พร้อม INSULATOR SUPPORT	1	งาน	30,240.000	30,240.000	6,000.000	6,000.000	36,240.000	
	- อุปกรณ์ CLAMP ยึดหลังคา METAL SHEET	1	งาน	7,020.000	7,020.000	1,950.000	1,950.000	8,970.000	
	- ALUMINIUM SQUARE SUPPORT	1	งาน	5,062.200	5,062.200	625.000	625.000	5,687.200	
	- ALUMINIUM AIR TERMINAL สูง 60 ซม. พร้อมฐานแบบปรับได้	6	ชุด	1,340.000	8,040.000	400.000	2,400.000	10,440.000	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1-1/4"	24	เมตร	29.625	711.000	27.000	648.000	1,359.000	
	- ALUMINIUM TO COPPER CONDUCTOR (Bi-Metallic Connector)	6	ชุด	900.000	5,400.000	300.000	1,800.000	7,200.000	
	- CONCRETE INSPECTION PIT	6	ชุด	975.000	5,850.000	350.000	2,100.000	7,950.000	
	- COPPER LUG	6	ชุด	108.000	648.000	50.000	300.000	948.000	
	- GROUND ROD 5/8" x 300 มม.& GROUND ACCESSORIES	6	ชุด	700.000	4,200.000	300.000	1,800.000	6,000.000	
	- CABLE CONNECTION, ชุดเชื่อมประสาน และ FITTING ต่างๆ	1	งาน	10,216.000	10,216.000	2,554.125	2,554.125	12,770.125	
	- SUpPORT และ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	5,108.250	5,108.250	1,277.063	1,277.063	6,385.313	
	รวมราคางานระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นเงิน				**135,385.075**		**38,134.188**	**173,519.263**	
6	**รวมราคางานระบบป้องกันฟ้าผ่า คิดให้เป็นเงิน**							**173,519.00**	**P 30**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 31
รายการ	7. งานผังบริเวณ								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	งานเตรียมพื้นที่, รื้อถอน และถมดิน วัสดุที่ใช้ได้ให้กองเก็บให้ ปณท ส่วนที่ใช้ไม่ได้ให้ขนไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง								
	- ตัดต้นไม้-ขุดตอ, กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้งภายนอกฯ และปรับพื้นที่ก่อสร้าง	2,400	ตร.ม.			10.00	24,000.00	24,000.00	
	- รื้อลาน ค.ส.ล.ของเดิมรวมทางเชื่อมและทางเดิน ค.ส.ล.	598	ตร.ม.			70.00	41,860.00	41,860.00	598
	- รื้อรั้วเหล็กด้านหน้าพร้อมโครงสร้าง	2.85	เมตร			100.00	285.00	285.00	
	- รื้อรั้วเหล็กด้านหน้าเพื่อปรับปรุง	36.47	เมตร			40.00	1,458.80	1,458.80	
	- รื้อประตูเหล็กของเดิมกว้างประมาณ 4.82 - 3.86 ม.	2	ชุด			260.00	520.00	520.00	
	- รื้อรั้วลวดหนามพร้อมโครงสร้าง	148	เมตร			15.00	2,220.00	2,220.00	
	- รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างใต้ดิน	1	งาน			1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	งานลาน คสล. และถนนทางเชื่อม								
	- จัดทำลาน คสล.และถนนทางเชื่อม (ตามแบบมาตรฐาน ปณ.จังหวัด)	1,033	ตร.ม.	530.00	547,490.00	162.00	167,346.00	714,836.00	1033
	หนา 0.15 ม. แบบทดสอบความหนาแน่นดิน เสริมเหล็ก WIRE MESH								
	- ไหล่ดินถมกว้าง 1.00 ม.ลูกรังหนา 0.30 ม.	7.50	ลบ.ม.	121.50	911.25	99.00	742.50	1,653.75	
	- ตีเส้นผิวจราจรพร้อมทาสี ความกว้างเส้น 0.10 ม.	136	เมตร	10.00	1,360.00	15.00	2,040.00	3,400.00	
	- ทางเท้า คสล. รอบอาคาร (ตามผังบริเวณเฉพาะแห่ง)หักฐานถังน้ำ,บำบัด	152	ตร.ม.	365.00	55,480.00	115.00	17,480.00	72,960.00	
	- ขอบกั้นล้อรถยนต์ ยาวช่องละ 1.80 ม. 2-RB9 ฝังตัวยูในลาน RB6 @ 0.20	9	ท่อน	442.00	3,978.00	120.00	1,080.00	5,058.00	
	ขนาดสูง 0.10 ม.กว้าง 0.15 ม.แบบขยาย 9 แบบขยายงานผังบริเวณ								
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**609,219.25**		**260,632.30**	**869,851.55**	P 31

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 32
รายการ	7. งานผังบริเวณ								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**609,219.25**		**260,632.30**	**869,851.55**	
	งานรั้วและประตู								
	- รั้วเหล็กด้านหน้าปิดช่องประตูเหล็กเปิดของเดิมทำใหม่พร้อมทาสี	4.82	เมตร	2,143.00	10,329.26	963.00	4,641.66	14,970.92	
	ตามแบบ L-A-05								
	- รั้วเหล็กด้านหน้าของเดิมปรับปรุงใหม่พร้อมทาสีตามแบบรูปตัดA L-A-03	36.47	เมตร	784.00	28,592.48	857.00	31,254.79	59,847.27	
	ผังบริเวณขยาย 8 ต่อผนังและขยาย 7 ต่อเสา (เหล็กเดิม เสริมเฉพาะท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 " ล่าง)								
	- รั้วคอนกรีตบล็อคชนิดไม่ถมดิน ตามแบบมาตรฐาน	148	เมตร	1,205.00	178,340.00	697.00	103,156.00	281,496.00	
	- ครีบใต้ท้องคานรั้วคอนกรีตบล็อคขนาดหนา 0.10 ม.ลึกใต้คานเฉลี่ย	148	เมตร	161.00	23,828.00	105.00	15,540.00	39,368.00	
	ประมาณ 0.35 ม. เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 #								
	- รั้วคอนกรีตบล็อคทาสีภายใน บริเวณก่อสร้างใหม่	148	เมตร	116.00	17,168.00	76.00	11,248.00	28,416.00	
	- จัดทำประตูเหล็กบานเลื่อนเดียว ตามแบบมาตรฐานช่องกว้าง 6.71 ม.	1	ชุด	15,961.00	15,961.00	5,580.00	5,580.00	21,541.00	
	ชนิดมีขาท่อเหล็กค้ำยัน พร้อมติดล้อยาง 6" เพิ่มอีก1ชุดและกุญแจคล้อง								
	- แท่น ค.ส.ล. รับประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้างประมาณ 0.75 ม.	10	เมตร	554.00	5,540.00	132.00	1,320.00	6,860.00	
	หนา 0.15 ม. RB 9 @ 0.15 #								
	อื่นๆ								
	- ถมดินตามระดับ (ใต้อาคารปณ.ถมดินเท่ากับลาน ค.ส.ล.สร้างใหม่)	551	ลบ.ม.	79.44	43,771.44	99.00	54,549.00	98,320.44	
	รวมราคางานผังบริเวณ เป็นเงิน				**932,749.43**		**487,921.75**	**1,420,671.18**	
7	**รวมราคางานผังบริเวณ คิดให้เป็นเงิน**							**1,420,671.00**	P 32

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 33
รายการ	8. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 3/4 นิ้ว (ระบบโทรศัพท์)	32	เมตร	71.877	2,300.064	28.000	896.000	3,196.064	
2	- สายโทรศัพท์ 10P x 0.65 มม. TPEV. (ระบบโทรศัพท์)	25	เมตร	47.000	1,175.000	16.000	400.000	1,575.000	
3	- Ground Rod & Ground Accessories (ระบบโทรศัพท์)	1	งาน	700.000	700.000	250.000	250.000	950.000	
4	- สาย Ground WIRE 10 ตร.มม. (ระบบโทรศัพท์)	9	เมตร	35.250	317.250	16.000	144.000	461.250	
5	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 3/4 นิ้ว (ระบบแสงสว่าง)	52	เมตร	71.877	3,737.604	28.000	1,456.000	5,193.604	
6	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1 นิ้ว	6	เมตร	96.983	581.898	32.000	192.000	773.898	
7	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว	6	เมตร	125.160	750.960	38.000	228.000	978.960	
8	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC ขนาด 2-1/2 นิ้ว	22	เมตร	331.667	7,296.674	55.000	1,210.000	8,506.674	
9	- สายไฟฟ้า IEC01 - 4 ตร.มม.	10	เมตร	12.295	122.950	10.000	100.000	222.950	
10	- สายไฟฟ้า IEC01 - 6 ตร.มม.	20	เมตร	20.235	404.700	12.000	240.000	644.700	
11	- สาย Ground WIRE 35 ตร.มม.	18	เมตร	113.900	2,050.200	30.000	540.000	2,590.200	
12	- Ground Rod & Ground Accessories	1	งาน	2,100.000	2,100.000	900.000	900.000	3,000.000	
13	- Ground Test Box	1	หน่วย	2,000.000	2,000.000	500.000	500.000	2,500.000	
14	- แผงสวิตช์แสงสว่างภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1	ชุด	12,000.000	12,000.000	2,000.000	2,000.000	14,000.000	
15	- กล่องต่อสายไฟชนิดโลหะ (8"x8"x6")	1	ใบ	250.000	250.000	50.000	50.000	300.000	
16	- Main Distribution Board (MDB) แบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	48,000.000	48,000.000	3,000.000	3,000.000	51,000.000	
	และMetering								
17	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 100-AT.IC>=50-KA.	1	ตัว	6,600.000	6,600.000	500.000	500.000	7,100.000	
18	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 50-AT.IC>=50-KA.	3	ตัว	6,600.000	19,800.000	500.000	1,500.000	21,300.000	
19	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 3-Pole 60-AT.IC>=50-KA.	1	ตัว	6,600.000	6,600.000	500.000	500.000	7,100.000	
20	- Circuit Breaker (MCCB) ขนาด 1-Pole 20-AT.IC>=25-KA.	1	ตัว	2,350.000	2,350.000	300.000	300.000	2,650.000	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**119,137.300**		**14,906.000**	**134,043.300**	P 33

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 34
รายการ	8. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**119,137.300**		**14,906.000**	**134,043.300**	
21	- ชุดป้องกันแรงดันเสิร์จ พร้อมชุดฟิวส์ และอุปกรณ์การติดตั้ง	1	ชุด	37,500.000	37,500.000	1,000.000	1,000.000	38,500.000	
22	- สายไฟ NYY 1Cx50-ตร.มม.	224	เมตร	186.985	41,884.640	55.000	12,320.000	54,204.640	
23	- สายไฟฟ้า IEC01-10-ตร.มม.	188	เมตร	35.250	6,627.000	16.000	3,008.000	9,635.000	
24	- โคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2x18 W. LED T8 ฟิวส์	3	ชุด	3,900.000	11,700.000	300.000	900.000	12,600.000	
	และกิ่งขาจับยึดโคมไฟถนน								
25	- สายไฟฟ้า IEC53 - 2Cx2.5 ตร.มม.	9	เมตร	40.100	360.900	12.000	108.000	468.900	
26	- เสาไฟฟ้า คอร. สูง 9 เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	3	ชุด	2,250.000	6,750.000	700.000	2,100.000	8,850.000	
27	- STUB 0.25x0.25x3.50 ม. + น๊อตร้อยยึดเสาไฟฟ้ากับ STUB พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	1,900.000	5,700.000	760.000	2,280.000	7,980.000	
28	- งานขุดดินและเทคอนกรีตหุ้มเสา	3	หลุม	500.000	1,500.000	100.000	300.000	1,800.000	
29	- RACK อย่างหนา 5 มม. และลูกถ้วย มอก. พร้อม PREFORMED	1	งาน	2,064.000	2,064.000	763.680	763.680	2,827.680	
	และอุปกรณ์สำหรับงานสายประธาน								
30	- RACK อย่างหนา 5 มม. และลูกถ้วย มอก. พร้อม PREFORMED	1	งาน	1,965.000	1,965.000	727.050	727.050	2,692.050	
	และอุปกรณ์สำหรับงานไฟถนน								
31	- ค่าขนส่ง และรถยก (ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม)								
32	- Cable Connectionและ Fitting ต่างๆ	1	งาน	7,478.467	7,478.467	2,243.540	2,243.540	9,722.007	
33	- SupportและClamp ยึดท่อ และอื่นๆ	1	งาน	3,739.233	3,739.233	1,121.770	1,121.770	4,861.003	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร เป็นเงิน				**246,406.540**		**41,778.040**	**288,184.580**	
8	**รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร คิดให้เป็นเงิน**							**288,185.00**	**P 34**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 35
รายการ	9. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ประปา								
1	PVC ชั้น 13.5 dia 1/2"	7	เมตร	11.39	79.73	30.00	210.00	289.73	
2	HDPE PN 10 dia 40 mm.	157	เมตร	35.20	5,526.40	30.00	4,710.00	10,236.40	
3	อุปกรณ์ VALVE	1	เหมา	1,400.00	1,400.00	700.00	700.00	2,100.00	
4	อุปกรณ์ FITTINGS,SUPPORT,ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	645.00	645.00	268.00	268.00	913.00	
	ระบายน้ำ								
1	PVC ชั้น 8.5 dia 4"	10	เมตร	137.60	1,376.00	100.00	1,000.00	2,376.00	
2	PVC ชั้น 8.5 dia 6"	16	เมตร	291.32	4,661.12	200.00	3,200.00	7,861.12	
3	PVC ชั้น 8.5 dia12"	6	เมตร	956.75	5,740.50	500.00	3,000.00	8,740.50	
4	อุปกรณ์ FITTINGS,SUPPORT,ค่าทดสอบท่อ	1	เหมา	2,470.00	2,470.00	904.00	904.00	3,374.00	
	รวมเป็นเงิน ยอดยกไป				**21,898.75**		**13,992.00**	**35,890.75**	P 35

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 36
รายการ	9. งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมเป็นเงิน ยอดยกมา				**21,898.75**		**13,992.00**	**35,890.75**	
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพักชนิดต่างๆ L-SN-02, SN-06								
	- รางระบายน้ำ คสล. หนา 0.08 พร้อมฝา คสล. หนา 0.10 ม	164.10	เมตร	1,180.00	193,638.00	588.00	96,490.80	290,128.80	
	กว้างภายใน 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40x40x4mm.)								
	- รางระบายน้ำ คสล. หนา 0.08 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หนา 0.05 ม.	7.20	เมตร	2,074.00	14,932.80	1,158.00	8,337.60	23,270.40	
	กว้างภายใน 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย **0.32** ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40x40x4mm.)								
	- บ่อพักน้ำ คสล. MH.1 หนา 0.08 ม. พร้อมฝา คสล. หนา 0.08 ม	6	บ่อ	900.00	5,400.00	461.00	2,766.00	8,166.00	
	กว้างภายใน 0.40 x 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40x40x4mm.) ท่อ PVC dia 6 "								
	- บ่อพักน้ำ คสล. MH.2 หนา 0.08 ม. พร้อมฝา คสล. หนา 0.08 ม	3	บ่อ	1,421.00	4,263.00	802.00	2,406.00	6,669.00	
	กว้างภายใน 0.40 x 0.40 ม. ลึกเฉลี่ยไม่เกิน 0.54 ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40x40x4mm.)								
	- บ่อดักขยะ คสล. หนา 0.08 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หนา 0.05 ม.	2	บ่อ	2,699.00	5,398.00	1,391.00	2,782.00	8,180.00	
	กว้างภายใน 0.50 x 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.67 ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40x40x4mm.)								
	- บ่อกระจายน้ำทิ้ง ฐาน ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. RB 6 @ 0.10 ม. # dia1.40 ม.	1	บ่อ	11,070.00	11,070.00	4,438.00	4,438.00	15,508.00	
	จำนวน 2 ฐาน ถังซีเมนต์สำเร็จรูปตามท้องตลาด dia 1.00 ม.สูง 0.40 ม.จำนวน 4 ขอบ (ตามแบบ SN-01)								
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร เป็นเงิน				**256,600.55**		**131,212.40**	**387,812.95**	
9	**รวมราคางานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร คิดให้เป็นเงิน**							**387,813.00**	**P 36**

งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)								แผ่นที่ 37
รายการ	10. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
หมวด									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่มีวัสดุในท้องถิ่น (วัสดุ SPEC และอื่นๆ)								ระยะทางจากปณท
	- ค่าขนส่งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	1	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	กทม.ถึงปณ.
	- ค่าขนส่งแผ่นหลังคา METAL SHEET	1	งาน	18,000.00	18,000.00			18,000.00	โพธิ์ประทับช้าง
	- ค่าขนส่งเซรามิกโคตติ้ง CERAMIC COATING	1	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	จ.พิจิตร
	- ค่าขนส่งประตูบานเหล็กม้วน	1	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	310 กม.
	- ค่าขนส่งอลูมิเนียมคอมโพสิต	1	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	- ค่าขนส่งและรถยกงานไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	- ค่าขนส่งและรถเครนยกโครง TRUSS	1	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
10	**รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน**				**94,000.00**		**-**	**94,000.00**	**P 37**

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร (สร้างบนที่ดินเดิม ที่ ปณท)

	ค่า Factor ของงาน	=	D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)}		
(A)	**ค่างานต้นทุน**ที่ต้องการหา Factor	=	**9,293,028.00**	(A)	บาท
(B)	**ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	5,000,000.00	(B)	บาท
(C)	**ค่างานต้นทุนขั้นสูง**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	10,000,000.00	(C)	บาท
(D)	**ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	21.5257	(D)	%
(E)	**ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูง**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	20.9669	(E)	%
		=			
	สรุปค่า Factor ของงาน	=	**21.0459**	(%)	

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559 ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

(นายขวัญชัย สมเกษม)

24 กค.62