โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)				แผ่นที่ 1
รายการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ				
งาน	สรุปราคาค่าก่อสร้างฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 17.9280%	รวมเป็นเงิน คิดให้	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์แบบมาตรฐานสองชั้น	9,229,659.00	1,654,693.00	10,884,352.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
	ปณ. 234 (ขนาดกว้างประมาณ 14.00 ม. X ยาว 36.00 ม.)				
2	ค่าระบบปรับอากาศ 2.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ			650,620.00	รายละเอียดแผ่นที่ 48
	ค่าระบบปรับอากาศ 2.2 ค่าพัดลมดูดอากาศและอุปกรณ์	158,600.00	28,434.00	187,034.00	รายละเอียดแผ่นที่ 48
	ค่าระบบปรับอากาศ 2.3 ค่าบำรุงรักษา	60,000.00	10,757.00	70,757.00	รายละเอียดแผ่นที่ 48
3	ค่าระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	735,145.00	131,797.00	866,942.00	รายละเอียดแผ่นที่ 49 - 50
4	ค่าผังบริเวณ	2,710,704.00	485,975.00	3,196,679.00	รายละเอียดแผ่นที่ 51
5	ค่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	186,001.00	33,346.00	219,347.00	รายละเอียดแผ่นที่ 64
6	ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	522,226.00	93,625.00	615,851.00	รายละเอียดแผ่นที่ 65 - 66
7	ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	553,700.00	99,267.00	652,967.00	รายละเอียดแผ่นที่ 71 - 72
8	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			355,400.00	รายละเอียดแผ่นที่ 73 - 74
9	ค่าระบบลิฟต์ขนถุงไปรษณีย์ขนาด 1,000 กก.	420,000.00	75,298.00	495,298.00	รายละเอียดแผ่นที่ 75
10	ค่าตู้และถังดับเพลิง	16,500.00	2,958.00	19,458.00	รายละเอียดแผ่นที่ 75
11	ค่าระบบโทรศัพท์	60,617.00	10,867.00	71,484.00	รายละเอียดแผ่นที่ 76
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			75,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 77
หมายเหตุ	- ปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 04053.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559				
	- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				ผู้ประมาณราคา
	- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				
	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา , แยกตามค่าแรงใหม่				(นายขวัญชัย สมเกษม)
	- รายละเอียดประมาณราคา 77 แผ่น+ตารางคำนวณFactor F 1 แผ่น + ตารางค่า Factor F 1 แผ่น รวม = 79 แผ่น (เครื่องคำนวณเอง ROUND)				งนร. นชง.6
งบปี 60	18,998,000.00				18 กค. 2560
เกินงบ	- 648,500.00				
%	- 3.41				(นายเลอศักดิ์ สินธุสาร)
	รวมราคาค่าก่อสร้างฯ เป็นเงิน	14,653,152.00	2,627,017.00	18,361,189.00	หนส.นร.
13	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %	1,285,283.23	เป็นเงิน คิดให้	1,285,311.00	18 กค. 2560
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น			19,646,500.00	P 1

ตัวหนังสือ (สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 2
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	สรุปค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1	ค่าโครงสร้างอาคารฯ				3,497,347.56		1,026,939.82	4,524,287.38	รายละเอียดแผ่นที่ 3 - 12
1.2	ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ				2,374,040.68		728,577.69	3,102,618.37	รายละเอียดแผ่นที่ 13 - 22
1.3	ค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ				1,115,375.75		260,029.00	1,375,404.75	รายละเอียดแผ่นที่ 40 - 43
1.4	ค่าระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร				187,983.00		39,365.00	227,348.00	รายละเอียดแผ่นที่ 44 - 45
									ราคาต่อตารางเมตร
									พื้นที่คำนวณได้
									1,172.00
									ราคาต่อตารางเมตร
									7,875.14
									คิดให้เป็นเงิน
									7,880.00
									บาท / ตารางเมตร
	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สุวินทวงศ์ เป็นเงิน				7,174,747.00		2,054,911.51	9,229,658.50	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สุวินทวงศ์เป็นเงินคิดให้							9,229,659.00	P 2

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 3
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	**ค่าขุดดิน,ถมดินและถมทราย**								สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	- ค่าวางผังตัวอาคาร	677.00	ตร.ม.			10.00	6,770.00	6,770.00	สำนักงานปลัดกระทรวง
	- ค่าขุดดิน พร้อมถมกลับ	51.00	ลบ.ม.			125.00	6,375.00	6,375.00	พาณิชย์
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	9.00	ลบ.ม.	451.67	4,065.03	91.00	819.00	4,884.03	เดือน มิ.ย.2560
	- ขุดเจาะสำรวจวิเคราะห์ - วิจัยดิน	2.00	จุด	เหมาจ่าย	30,000.00	รวมค่าแรง		30,000.00	
2	**ค่าเสาเข็มและชิ้นส่วนสำเร็จรูป**								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	73.00	ต้น	6250	456,250.00	1340	97,820.00	554,070.00	กทม.
	สองท่อนต่อเชื่อม รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 26 ตัน/ต้น (F.S. = 2.5) ชนิด มี มอก.								
	- ตัดหัวเสาเข็ม 0.40 ม.โผล่เหล็กเข้าฐานราก (ก่อนทุบเดินแนวด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์)	73.00	ต้น			250.00	18,250.00	18,250.00	
P1	- พื้นคอนกรีตคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ(PLANK) หนา 0.05 ม.	265.00	ตร.ม.	260.00	68,900.00	25.00	6,625.00	75,525.00	POUND
	รับน้ำหนักตัวเอง,คอนกรีตทับหน้า,วัสดุตกแต่งผิวพร้อมปูนทรายปรับระดับ								
	และน้ำหนักบรรทุกจรอีก 300 กก./ตร.ม.ที่ SPAN ไม่เกิน 4.00 ม.ได้อย่างปลอดภัย ชนิด มี มอก. มีค้ำยันชั่วคราวกลางแผ่นพื้น								
P2	- พื้นคอนกรีตคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ(PLANK) หนา 0.05 ม.	645.00	ตร.ม.	290.00	187,050.00	25.00	16,125.00	203,175.00	POUND
	รับน้ำหนักตัวเอง,คอนกรีตทับหน้า,วัสดุตกแต่งผิวพร้อมปูนทรายปรับระดับ								
	และน้ำหนักบรรทุกจรอีก 500 กก./ตร.ม.ที่ SPAN ไม่เกิน 4.00 ม.ได้อย่างปลอดภัย ชนิด มี มอก. มีค้ำยันชั่วคราวกลางแผ่นพื้น								
	- มีค้ำยันชั่วคราวกลางแผ่นพื้น (S - 02)	190.00	เมตร	20.00	3,800.00	10.00	1,900.00	5,700.00	
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด dia.4มม. @ 0.20 ม.#	910.00	ตร.ม.	24.50	22,295.00	5.00	4,550.00	26,845.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				772,360.03		159,234.00	931,594.03	P 3

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 4
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				772,360.03		159,234.00	931,594.03	
3	**ค่าคอนกรีตต่าง ๆ**								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	3.50	ลบ.ม	1,418.00	4,963.00	398.00	1,393.00	6,356.00	วัสดุมวลรวมข้อ 1.2
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 1.5 : 3 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)ผสมน้ำยากันซึม	12.00	ลบ.ม	2,245.00	26,940.00	485.00	5,820.00	32,760.00	สองชั้น
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	226.00	ลบ.ม	2,193.00	495,618.00	485.00	109,610.00	605,228.00	
4	**ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตต่าง ๆ**								
	- SD 30 DB dia 25 มม. (3.853 กก.ต่อ ม.)	3,490.00	กก.	16.50	57,585.00	2.90	10,121.00	67,706.00	15%
	- SD 30 DB dia 20 มม. (2.47 กก.ต่อ ม.)	12,160.00	กก.	16.50	200,640.00	2.90	35,264.00	235,904.00	13%
	- SD 30 DB dia 16 มม. (1.58 กก.ต่อ ม.)	3,750.00	กก.	16.50	61,875.00	3.30	12,375.00	74,250.00	11%
	- SD 30 DB dia 12 มม. (0.888 กก.ต่อ ม.)	2,660.00	กก.	16.70	44,422.00	3.30	8,778.00	53,200.00	9%
	- SR 24 RB dia.9 มม. (0.499 กก.ต่อ ม.)	4,190.00	กก.	17.27	72,361.30	4.10	17,179.00	89,540.30	7%
	- SR 24 RB dia.6 มม. (0.222 กก.ต่อ ม.)	2,590.00	กก.	18.10	46,879.00	4.10	10,619.00	57,498.00	5%
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	865.00	กก.	22.75	19,678.75			19,678.75	0.03
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,803,322.08		370,393.00	2,173,715.08	P 4

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 5
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,803,322.08		370,393.00	2,173,715.08	
5	**ค่าไม้แบบต่าง ๆของอาคาร**								
	- ไม้แบบฐานราก	93.00	ตร.ม	213.00	19,809.00	133.00	12,369.00	32,178.00	วัสดุมวลรวมข้อ 7.3 แผ่นที่ 1
	- ไม้แบบเสาทั้งหมด	285.00	ตร.ม	213.00	60,705.00	133.00	37,905.00	98,610.00	
	- ไม้แบบคานและครีบทั้งหมด	1,305.00	ตร.ม	213.00	277,965.00	133.00	173,565.00	451,530.00	
	- ไม้แบบพื้นและบันไดทั้งหมด	178.00	ตร.ม	213.00	37,914.00	133.00	23,674.00	61,588.00	
	- ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม. คาน RB1,RB2	101.00	ตร.ม	213.00	21,513.00	180.00	18,180.00	39,693.00	
	- ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม. พื้น S6	5.00	ตร.ม	213.00	1,065.00	180.00	900.00	1,965.00	
	- ตะปูตีแบบทั้งหมด	492.00	กก.	22.13	10,885.59			10,885.59	0.25
	- ปูนทรายหนา 0.03 ม.รองพื้นเฉพาะที่ติดดินพร้อมบดอัดทรายแน่น	28.00	ตร.ม	90.00	2,520.00	30.00	840.00	3,360.00	
	(2.2.1 แบบหล่อคอนกรีตหน้า 10 ตามรายการก่อสร้างด้านวิศวกรรมแบบมาตรฐาน ก.)								
6	**หมวดงานหลังคา METAL SHEET โครงสร้างตามแบบ (S-05 , A-03)**								
6.1	**ชั้นหลังคาบนสุด**								
	- โครงเหล็ก TRUSS ท่อเหล็กดำขนาด dia 3 " x 3.2 มม.(6.78 กก.ต่อ ม.)	2,685.00	กก.	23.30	62,560.50	12.00	32,220.00	94,780.50	
	OUT SIDE DIAMETER = 89.1 MM.								
	- โครงเหล็ก TRUSS ท่อเหล็กดำขนาด dia 2 " x 3.2 มม.(4.52 กก.ต่อ ม.)	2,820.00	กก.	22.7	64,014.00	12.00	33,840.00	97,854.00	
	OUT SIDE DIAMETER = 60.5 MM.								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,362,273.17		703,886.00	3,066,159.17	P 5

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 6
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,362,273.17		703,886.00	3,066,159.17	
	- แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,468.00	กก.	18.10	44,670.80	8.5	20,978.00	65,648.80	
	(6.13 กก.ต่อ ม.)								
	- แผ่นเหล็กขนาดต่างๆความหนา 12 มม.โดยประมาณ (94.28 กก.ต่อ ตร.ม.)								
	- รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.30 x 0.30 ม.	305.00	กก.	19.50	5,947.50	14.00	4,270.00	10,217.50	
	- รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.105 x 0.076 ม.	54.00	กก.	19.50	1,053.00	14.00	756.00	1,809.00	
	- แผ่นเหล็กขนาดต่างๆความหนา 3.2 มม.โดยประมาณ (25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)								
	- รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.075 x 0.20 ม.	25.00	กก.	19.50	487.50	8.50	212.50	700.00	
	- รูปสามเหลี่ยมขนาดฐาน 0.075 x สูง 0.075 ม.	4.00	กก.	19.50	78.00	8.50	34.00	112.00	
	- SR 24 RB dia.12 มม. (SAG ROD)	80.00	กก.	16.93	1,354.40	8.50	680.00	2,034.40	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	435.00	ตร.ม.	14.00	6,090.00	12.00	5,220.00	11,310.00	ตามแบบ SN - 15
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	223.00	ตร.ม.	14.00	3,122.00	12.00	2,676.00	5,798.00	วัสดุมวลรวมข้อ 13.5 แผ่นที่ 8
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	451.00	ตร.ม.	49.00	22,099.00	23.00	10,373.00	32,472.00	
	- NON - SHRIN COMPOUND หนา 0.05 ม.ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	18.00	ฐาน	120.00	2,160.00	50.00	900.00	3,060.00	72 ถุง = 1 ลบ.ม.
	- BOLT&NUTdia19มม. X ความยาวไม่น้อยกว่า 0.65 ม.พร้อมอุปกรณ์	72.00	ชุด	70.00	5,040.00	30.00	2,160.00	7,200.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,454,375.37		752,145.50	3,206,520.87	P 6

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 7
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,454,375.37		752,145.50	3,206,520.87	
โค้ง	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบ	545.00	ตร.ม.	350.00	190,750.00	80.00	43,600.00	234,350.00	SP GROUP
	ALUZINC (AZ150)ไม่เคลือบสีความหนาแผ่นรวมชั้นเคลือบประมาณ 0.47 มม.								
	ขนาดแผ่นกว้างประมาณ 75 ซ.ม. การติดตั้งแบบ BOLTLESS TYPE								
	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นหลังคาต้องเป็นแผ่นเดียว								
	ตลอดความยาว ห้ามต่อแผ่น (รายการประกอบแบบมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แผ่นที่ 5 ข้อ 3.4)								
	- ชุดคลิ๊ปล๊อค	802.00	ชุด	25.00	20,050.00			20,050.00	
	- ปิดนก (EAVE FLASING)	74.00	เมตร	130.00	9,620.00	45.00	3,330.00	12,950.00	
	- CERAMIC COATING กันความร้อนที่หลังคาเหล็กเฉพาะส่วนบนสุด	545.00	ตร.ม.	170.00	92,650.00	40.00	21,800.00	114,450.00	
6.2	**หลังคา METAL SHEET เคลือบสีขาว ด้านรางน้ำ,ผนังเหล็ก METAL SHEET SIDING เคลือบสีขาว,ฝ้าชายคาชนิดเดียวกับหลังคา พร้อมโครงเหล็กและรางน้ำสเตนเลส (S - 16)**								
	- โครงเหล็ก TRUSS ท่อเหล็กดำขนาด dia 2 " x 3.2 มม.(4.52 กก.ต่อ ม.)	1,710.00	กก.	22.70	38,817.00	12.00	20,520.00	59,337.00	A/1a-9 , D/1a-9
	OUT SIDE DIAMETER = 60.5 MM.								
	- แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	920.00	กก.	17.20	15,824.00	8.50	7,820.00	23,644.00	
	(5.50 กก.ต่อ ม.)								
	- โครงเหล็กกล่องท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	2,200.00	กก.	19.30	42,460.00	8.50	18,700.00	61,160.00	
	(2.47 กก.ต่อ ม.)ตามแบบและคร่าวซอยทุกระยะ @ 0.50 ม.								
	- แผ่นเหล็กขนาดต่างๆความหนา 3.2 มม.โดยประมาณ (25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)								
	- รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.075 x 0.20 ม.	9.00	กก.	19.50	175.50	8.50	76.50	252.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,864,721.87		867,992.00	3,732,713.87	P 7

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 8
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,864,721.87		867,992.00	3,732,713.87	
	- รูปสามเหลี่ยมขนาดฐาน 0.075 x สูง 0.075 ม.	3.00	กก.	19.50	58.50	8.50	25.50	84.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	399.00	ตร.ม.	14.00	5,586.00	12.00	4,788.00	10,374.00	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	80.00	ตร.ม.	14.00	1,120.00	12.00	960.00	2,080.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	288.00	ตร.ม.	49.00	14,112.00	23.00	6,624.00	20,736.00	
	- รางระบายน้ำฝน STAINLESS หนา 0.4 มม.พับขึ้นรูปและเชื่อมตามแบบ	73.00	เมตร	2,500.00	182,500.00	500.00	36,500.00	219,000.00	สุวินทวงค์
	รอยต่อตามแบบ รวมความกว้างได้ไม่น้อยกว่า 1.925 ม.								
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบสีขาวฯ	91.00	ตร.ม.	410.00	37,310.00	70.00	6,370.00	43,680.00	
	- ชุดคลิ๊ปล๊อค	137	ชุด	25.00	3,425.00			3,425.00	
	- ปิดนก (EAVE FLASING) เคลือบสีขาว	147.00	เมตร	165.00	24,255.00	45.00	6,615.00	30,870.00	
	- ผนังข้าง 2 ข้าง SIDING เคลือบสีขาว	40.00	ตร.ม.	410.00	16,400.00	70.00	2,800.00	19,200.00	
	- ฝ้าชายคาชนิดเดียวกับหลังคา เคลือบสีขาว	92.00	ตร.ม.	480.00	44,160.00	70.00	6,440.00	50,600.00	
	- BOTTOM FLASHING เคลือบสีขาว	74.00	เมตร	165.00	12,210.00	45.00	3,330.00	15,540.00	
	- END WALL FLASHING เคลือบสีขาว	67.00	เมตร	165.00	11,055.00	45.00	3,015.00	14,070.00	
6.3	**ผนังโครงเหล็กรับผนัง METAL SHEET เคลือบสีขาวด้านข้างและฝ้าชายคาชนิดเดียวกับหลังคา เคลือบสีขาว พร้อมโครงเหล็ก (S - 16) , แนว 1a/A - B + 9/A - B**								
	- เหล็ก LIGHT LIP CHANNEL ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,221.00	กก.	17.20	21,001.20	8.50	10,378.50	31,379.70	
	(5.50 กก.ต่อ ม.)								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				3,237,914.57		955,838.00	4,193,752.57	P 8

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 9
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				3,237,914.57		955,838.00	4,193,752.57	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	107.00	ตร.ม.	14.00	1,498.00	12.00	1,284.00	2,782.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	107.00	ตร.ม.	49.00	5,243.00	23.00	2,461.00	7,704.00	
	- พุกเหล็ก dia 9 มม. @ 1.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	30.00	ชุด	15.00	450.00	10.00	300.00	750.00	
	- ผนังข้าง 2 ข้าง SIDING เคลือบสีขาว	66.00	ตร.ม.	410.00	27,060.00	70.00	4,620.00	31,680.00	
	- ฝ้าชายคาชนิดเดียวกับหลังคา เคลือบสีขาว	42.00	ตร.ม.	410.00	17,220.00	70.00	2,940.00	20,160.00	
	- GABLE FLASHING เคลือบสีขาว	36.00	เมตร	215.00	7,740.00	45.00	1,620.00	9,360.00	
	- EXCORNER FLASHING เคลือบสีขาว	3.00	เมตร	165.00	495.00	45.00	135.00	630.00	
	- BOTTOM FLASHING เคลือบสีขาว	34.00	เมตร	165.00	5,610.00	45.00	1,530.00	7,140.00	
	- END WALL FLASHING เคลือบสีขาว	29.00	เมตร	165.00	4,785.00	45.00	1,305.00	6,090.00	
6.4	**หมวดงานหลังคา METAL SHEET โครงสร้างตามแบบช่วงแปลนพื้นชั้นบนและกันสาดด้านข้าง**								(A-02 , S-04)
6.4.1	**หลังคาคลุมเฉลียงด้านหน้าและทางลาดคนพิการ**								
	- โครงเหล็ก TRUSS ท่อเหล็กดำขนาด dia 2 " x 3.2 มม.(4.52 กก.ต่อ ม.)	448.00	กก.	22.70	10,169.60	12.00	5,376.00	15,545.60	
	OUT SIDE DIAMETER = 60.5 MM.								
	- แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	116.00	กก.	17.20	1,995.20	8.50	986.00	2,981.20	
	(5.50 กก.ต่อ ม.)								
	- แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.(70.71 กก.ต่อ ตร.ม.)	17.00	กก.	19.50	331.50	12.00	204.00	535.50	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				3,320,511.87		978,599.00	4,299,110.87	P 9

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 10
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				3,320,511.87		978,599.00	4,299,110.87	
	- แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 0.20 x 0.30 หนา 6 มม.	2.80	กก.	19.50	54.60	10.00	28.00	82.60	
	- รูปสามเหลี่ยมขนาดฐาน 0.075 x สูง 0.075 ม. หนา 3.2 มม.(25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)	1.13	กก.	19.50	22.07	10.00	11.32	33.39	
	- ปิดปลายท่อเหล็ก dia 2 " หนา 3.2 มม. (25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)	0.11	กก.	19.50	2.07	10.00	1.06	3.13	
จุดยึดที่	- แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15 x 0.30 ม.หนา 6 มม.(47.14 กก.ต่อ ตร.ม.)	2.12	กก.	19.50	41.37	10.00	21.21	62.58	
ปลายTB	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (3.06 กก.ต่อ ม.) ยาว 0.15 ม.	2.15	กก.	18.00	38.66	10.00	21.48	60.14	
ผนังข้าง	- โครงเหล็กกล่องท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	178.00	กก.	19.30	3,435.40	12.00	2,136.00	5,571.40	
	(2.47 กก.ต่อ ม.)ตามแบบ								
	- พุกเคมี M12 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	90.00	540.00	30.00	180.00	720.00	
	- J-BOLT&NUTdia15มม. X ความยาวไม่น้อยกว่า 0.45 ม.พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	60.00	1,440.00	30.00	720.00	2,160.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	56.00	ตร.ม.	14.00	784.00	12.00	672.00	1,456.00	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	11.00	ตร.ม.	14.00	154.00	12.00	132.00	286.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	41.00	ตร.ม.	49.00	2,009.00	23.00	943.00	2,952.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบสีขาวฯ	28.00	ตร.ม.	410.00	11,480.00	70.00	1,960.00	13,440.00	
	- ชุดคลิ๊ปล๊อค	40.00	ชุด	25.00	1,000.00			1,000.00	
	- ผนังข้าง 2 ข้าง SIDING เคลือบสีขาว	16.00	ตร.ม.	410.00	6,560.00	70.00	1,120.00	7,680.00	
	- JUNCTION FLASHING เคลือบสีขาว	11.00	เมตร	165.00	1,815.00	45.00	495.00	2,310.00	
	- EXCORNER FLASHING เคลือบสีขาว	2.00	เมตร	165.00	330.00	45.00	90.00	420.00	
	- ปิดนก (EAVE FLASING) เคลือบสีขาว	2.50	เมตร	165.00	412.50	45.00	112.50	525.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				3,350,630.54		987,242.57	4,337,873.12	P 10.

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 11
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				3,350,630.54		987,242.57	4,337,873.12	
	- GABLE FLASHING เคลือบสีขาว	13.00	เมตร	215.00	2,795.00	45.00	585.00	3,380.00	
	- TOP COVER FLASHING เคลือบสีขาว	2.50	เมตร	215.00	537.50	45.00	112.50	650.00	
6.4.2	**หลังคากันสาดโดยรอบชั้นสองไม่มีฝ้าชายคา (TB = 11 ชุด , จุดยึดที่หน้าเสาบน - ล่าง = 10 ชุด)**								
	- โครงเหล็ก TRUSS ท่อเหล็กดำขนาด dia 2 " x 3.2 มม.(4.52 กก.ต่อ ม.)	298.00	กก.	22.70	6,764.60	12.00	3,576.00	10,340.60	
	OUT SIDE DIAMETER = 60.5 MM.								
	- แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	710.00	กก.	17.20	12,212.00	8.50	6,035.00	18,247.00	
	(5.50 กก.ต่อ ม.) รวมรับสันหลังเฉลียงและปิดข้าง								
	- แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.075 x 0.20 ม. (25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)	6.79	กก.	19.50	132.41	10.00	67.91	200.32	
	- แผ่นเหล็กรูปสามเหลี่ยมขนาดฐาน 0.075 x สูง 0.075 ม. หนา 3.2 มม.(25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)	2.55	กก.	19.50	49.81	10.00	25.54	75.35	
	- แผ่นเหล็กปิดปลายท่อเหล็ก dia 2 " หนา 3.2 มม. (25.15 กก.ต่อ ตร.ม.)	1.01	กก.	19.50	19.75	10.00	10.13	29.87	
	- แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.20 x 0.30 ม.หนา 6 มม.(47.14 กก.ต่อ ตร.ม.)	28.28	กก.	19.50	551.54	10.00	282.84	834.38	
	- แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.15 x 0.30 ม.หนา 6 มม.(47.14 กก.ต่อ ตร.ม.)	21.21	กก.	19.50	413.65	10.00	212.13	625.78	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (3.06 กก.ต่อ ตร.ม.) ยาว 0.15 ม.	21.42	กก.	18.00	385.56	10.00	214.20	599.76	
	- พุกเคมี M12 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60.00	ชุด	90.00	5,400.00	30.00	1,800.00	7,200.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	24.00	ตร.ม.	14.00	336.00	12.00	288.00	624.00	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	65.00	ตร.ม.	14.00	910.00	12.00	780.00	1,690.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				3,381,138.36		1,001,231.82	4,382,370.18	P 11

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 12
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.1 ค่าโครงสร้างอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				3,381,138.36		1,001,231.82	4,382,370.18	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	77.00	ตร.ม.	49.00	3,773.00	23.00	1,771.00	5,544.00	
	- วัสดุมุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน METAL SHEET ผิวเคลือบสีขาวฯ	85.00	ตร.ม.	410.00	34,850.00	70.00	5,950.00	40,800.00	
	- คลิ๊ปล็อค	128.00	อัน	25.00	3,200.00			3,200.00	
	- GABLE FLASHING เคลือบสีขาว	4.00	เมตร	215.00	860.00	45.00	180.00	1,040.00	
	- FLASHING เคลือบสีขาวครอบตะเฆ้รางเฉลียงหัวมุม	3.00	เมตร	165.00	495.00	45.00	135.00	630.00	
	- JUNCTION FLASHING เคลือบสีขาว	48.00	เมตร	165.00	7,920.00	45.00	2,160.00	10,080.00	
6.5	**ฝ4 ฝ้าเพดาน METAL SHEET ชนิด SPANDREL กว้าง 150 มม.เคลือบสีขาว โครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 1 1/2 " x 1 1/2 " x หนา 2.3 มม. @ 1.00 ม. # (38 x 38 x 2.3 มม.)**								
	ที่บริเวณเฉลียงทางขึ้นด้านหน้า 1 - 1a / B - D กับชานขนถ่าย C - D / 1.70 + 6 - 9								
	- โครงเหล็กกล่องท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.	534.00	กก.	19.30	10,306.20	8.50	4,539.00	14,845.20	
	(2.47 กก.ต่อ ม.) @ 1.00 ม. #								
	- พุกเหล็ก dia 9 มม. @ 1.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ (อุปกรณ์ยึด)	64.00	ชุด	15.00	960.00	10.00	640.00	1,600.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	62.00	ตร.ม.	14.00	868.00	12.00	744.00	1,612.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	33.00	ตร.ม.	49.00	1,617.00	23.00	759.00	2,376.00	
	- ฝ4 ฝ้าเพดาน METAL SHEET ชนิด SPANDREL กว้าง 150 มม.	85.00	ตร.ม.	480.00	40,800.00	70.00	5,950.00	46,750.00	
	เคลือบสีขาว								
	- FLASHING โดยรอบ2พื้นที่	64.00	เมตร	165.00	10,560.00	45.00	2,880.00	13,440.00	
1.1	**รวมราคาค่าโครงสร้างอาคารฯ เป็นเงิน (1 ถึง 6)**				3,497,347.56		1,026,939.82	4,524,287.38	P 12

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 13
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	**ค่าผนังและงานตกแต่งผนัง**								
ผ1	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 x 20 x 60 ซ.ม.	704.00	ตร.ม	164.00	115,456.00	56.00	39,424.00	154,880.00	วัสดุมวลรวมข้อ 8.9
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบา ภายใน	865.00	ตร.ม	37.00	32,005.00	82.00	70,930.00	102,935.00	วัสดุมวลรวมข้อ 8.10
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบา ภายนอก	406.00	ตร.ม	37.00	15,022.00	95.00	38,570.00	53,592.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างทั้งหมด ภายใน	106.00	ตร.ม	66.00	6,996.00	100.00	10,600.00	17,596.00	วัสดุมวลรวมข้อ 9.3
	- ฉาบปูนโครงสร้างทั้งหมด ภายนอก	248.00	ตร.ม	66.00	16,368.00	115.00	28,520.00	44,888.00	
	- เอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม. @ 3.00 x 3.00 #	554.00	เมตร	63.00	34,902.00	62.00	34,348.00	69,250.00	รายละเอียดแผ่นที่ 23
	- บัว ค.ส.ล. เหนือหน้าต่างยื่นออกด้านข้างๆละประมาณ 0.10 ม.	69.00	เมตร	90.00	6,210.00	78.00	5,382.00	11,592.00	รายละเอียดแผ่นที่ 23
	- ตะแกรงเหล็กตาขนาด 3/4 " กว้าง0.30ม.พร้อมตะปูยึด	397.00	เมตร	15.00	5,955.00	10.00	3,970.00	9,925.00	วิศวฯ.หน้า28
ผ2	- ผนังผิวบุกระเบื้องเคลือบบุผนัง ขนาด 12" x 12"	88.00	ตร.ม	220.00	19,360.00	166.00	14,608.00	33,968.00	วัสดุมวลรวมข้อ 9.15
	- คิ้วมุมกระเบื้อง PVC สำเร็จรูป	96.00	เมตร	15.00	1,440.00	รวมค่าแรง		1,440.00	
ผ3	- ผนังอลูมิเนียมอบสีขาวกระจกใส่ติดตายหนา 6 มม.ขนาด	2.00	ชุด	2,412.00	4,824.00	388.00	776.00	5,600.00	
	กว้าง 0.75 ม. x สูง 1.70 ม.(1 ช่อง)								
ผ4	- ผนังโครงเคร่าเหล็ก บุแผ่นเหล็กอลูมิเนียมคอมโพสิท								
	- กรอบประตู ป1 ผิวกรุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. (พร้อมเข้ามุม)	5.00	ตร.ม.	2,000.00	10,000.00	1,200.00	6,000.00	16,000.00	บุญถาวร
ผ5	- ผนังโครงคร่าวอาบสังกะสี กรุกระเบื้องซิเมนต์แผ่นเรียบหนา 8 มม.ทั้งสองด้าน	175.00	ตร.ม.	557.00	97,475.00	รวมค่าแรง		97,475.00	
	- ทาสีผนังอาคาร ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายใน	1,321.00	ตร.ม.	53.00	70,013.00	30.00	39,630.00	109,643.00	วัสดุมวลรวมข้อ 13.2
	(รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว + ทับหน้า 2 เที่ยว)								
	- ทาสีผนังอาคาร ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายนอก	654.00	ตร.ม.	53.00	34,662.00	34.00	22,236.00	56,898.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				470,688.00		314,994.00	785,682.00	P 13

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 14
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				470,688.00		314,994.00	785,682.00	
2	**ค่าพื้นและตกแต่งผิวพื้น**								
พ1	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	206.00	ตร.ม.	354.00	72,924.00	222.00	45,732.00	118,656.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.18
พ2	- พื้นปูหินขัดหินสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	676.00	ตร.ม	604.00	408,304.00	183.00	123,708.00	532,012.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.17
พ3	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (ใช้ในห้องน้ำ)	34.00	ตร.ม.	267.00	9,078.00	158.00	5,372.00	14,450.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.15
พ4	- พื้นหินแกรนิตผิวด้าน	46.00	ตร.ม.	730.00	33,580.00	183.00	8,418.00	41,998.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.19
	- พื้นผิวขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม (กันสาด ค.ส.ล)	70.00	ตร.ม.	95.00	6,650.00	82.00	5,740.00	12,390.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.3
	- พื้นผิวขัดเรียบ หลังคาคลุมห้องลิฟต์	5.00	ตร.ม	90.00	450.00	61.00	305.00	755.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.2
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 9 มม. สีเทา	395.00	เมตร	70.00	27,650.00	40.00	15,800.00	43,450.00	หจก.สเท็ป02-887-3351-5
	- ทางลาด RAMP 1 - 2 ทำผิวทรายล้าง แบ่งกึ่งกลางขวางพื้นขัดเซาะร่อง	19.00	ตร.ม.	369.00	7,011.00	99.00	1,881.00	8,892.00	วัสดุมวลรวมข้อ 11.5
	@ 0.10 ม.ตามแบบลายก้างปลาเอียง 45 องศา								
บันได1	- บันได 1 ทางเข้าหลัก พื้นผิวหินแกรนิตด้านลูกนอน - ลูกตั้ง	20.00	เมตร	330.00	6,600.00	220.00	4,400.00	11,000.00	
	(0.325 , 0.15)								
	- จมูกบันไดเซาะร่องกันลื่น	20.00	เมตร			130.00	2,600.00	2,600.00	
	- ราวกันตกลูกกรง-เสาสเตนเลส dia. 2" หนา 1.2 มม. 2 แถว เสาห่าง	50.00	เมตร	1,700.00	85,000.00	รวมค่าแรง		85,000.00	
	ตามแบบ 1 - 1.50 ม. รวมบันได 1,เฉลียง ,ข้างชานขนถ่าย ,RAMP 1 - 2 , ทางเดินข้าง								
บันได2	- บันได 2 ชั้นล่าง - ชั้นบน พื้นผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูปลูกนอน - ลูกตั้ง	30.00	เมตร	270.00	8,100.00	220.00	6,600.00	14,700.00	
	(0.30 , 0.175)								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2"	30.00	เมตร	112.00	3,360.00	40.00	1,200.00	4,560.00	APACE - A80
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,139,395.00		536,750.00	1,676,145.00	P 14

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 15
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,139,395.00		536,750.00	1,676,145.00	
	- ชานพักผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.30	ตร.ม.	604.00	1,389.20	183.00	420.90	1,810.10	
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 9 มม. สีเทา ขั้นบันไดตัดต่อเข้ามุม	38.00	เมตร	70.00	2,660.00	40.00	1,520.00	4,180.00	
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4" หนา 9 มม. สีเทา ชานพัก	3.00	เมตร	70.00	210.00	40.00	120.00	330.00	
	- ราวสเตนเลสเดี่ยวยึดติดผนัง dia.1 1/2" หนา 1.2 มม.	3.50	เมตร	600.00	2,100.00	รวมค่าแรง		2,100.00	
	- ราวกันตกลูกกรง 3 แถว - เสาสเตนเลส dia.1 1/2" หนา 1.2 มม.	7.00	เมตร	2,500.00	17,500.00	รวมค่าแรง		17,500.00	
บันได3	- บันได 3 ชั้นล่างข้าง RAMP2 พื้นผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูปลูกนอน - ลูกตั้ง	8.50	เมตร	270.00	2,295.00	220.00	1,870.00	4,165.00	
	(0.325 , 0.167)								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2"	8.50	เมตร	112.00	952.00	40.00	340.00	1,292.00	
	บันไดขึ้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ (A - 12)								
	- บันไดเหล็กขึ้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ สูง 3.50 ม. พร้อมทาสี	1.00	ชุด	2,678.00	2,678.00	1,480.00	1,480.00	4,158.00	รายละเอียดแผ่นที่ 24
	- ราวกันตก ท่อเหล็กดำ dia.1 1/2" หนา 3.2 มม. 2 แถว พร้อมทาสี	5.90	เมตร	342.00	2,017.80	191.00	1,126.90	3,144.70	รายละเอียดแผ่นที่ 24
	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 7.5 x 20 x 60 ซ.ม.	2.50	ตร.ม	164.00	410.00	56.00	140.00	550.00	
	- ฉาบปูนเรียบที่ผนังก่ออิฐมวลเบา ภายใน	5.50	ตร.ม	37.00	203.50	82.00	451.00	654.50	วัสดุมวลรวมข้อ 8.10
	- เอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	4.50	เมตร	63.00	283.50	62.00	279.00	562.50	
	- ทาสีผนังอาคาร ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายใน	5.50	ตร.ม.	53.00	291.50	30.00	165.00	456.50	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,172,385.50		544,662.80	1,717,048.30	P 15

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 16
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,172,385.50		544,662.80	1,717,048.30	
3	**ค่าฝ้าเพดาน**								
ฝ1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	160.00	ตร.ม.	350.00	56,000.00	รวมค่าแรง		56,000.00	0-2538-1285
ฝ2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์หนา 9 มม. โครงคร่าว T-BAR ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	603.00	ตร.ม.	300.00	180,900.00	รวมค่าแรง		180,900.00	0-2538-1285
	เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี								
ฝ3	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงคร่าว T-BAR	33.00	ตร.ม.	340.00	11,220.00	รวมค่าแรง		11,220.00	
	ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี								
ฝ4	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ (ฝ4) ภายในอาคาร	17.00	ตร.ม.	66.00	1,122.00	82.00	1,394.00	2,516.00	สูงไม่เกิน 3 ม.
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ (ฝ4) ภายนอกอาคาร	62.00	ตร.ม.	66.00	4,092.00	94.00	5,828.00	9,920.00	สูง 3 - 5 ม.
ฝ5	- ฝ้าเพดาน METAL SHEET ชนิด SPANDREL กว้าง 150 มม.เคลือบสีขาว โครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 1 1/2 " x 1 1/2 " x หนา 2.3 มม. @ 1.00 ม. # (38 x 38 x 2.3 มม.								อยู่ในโครงสร้างแผ่นที่ 11-12
	ที่บริเวณเฉลียงทางขึ้นด้านหน้า 1 - 1a / B - D กับชานขนถ่าย C - D / 1.70 + 6 - 9								
	- ทาสีฝ้าเพดาน ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายใน	813.00	ตร.ม.	53.00	43,089.00	30.00	24,390.00	67,479.00	
	(รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว + ทับหน้า 2 เที่ยว)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายนอก	62.00	ตร.ม.	53.00	3,286.00	34.00	2,108.00	5,394.00	
4	**ค่าประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และทำสี (คิดขอบนอกวงกบโดยประมาณ) ผิวของอลูมิเนียมอบสีขาว ความสูง-ความกว้างริมวงกบโดยประมาณ**								
	(ให้เสริมไม้จริงในวงกบอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแรง บริเวณที่ติดตั้งบานพับและจุดฝังเดือยล็อคกุญแจลูกปิด) กระจกใสหนา 6 มม.และ ประตูบานไม้อัดคู่ต้องบังใบเพ่								
ประตู	- ป1 ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบอลูมิเนียมฯ ลูกฟักกระจกใสหนา	1.00	ชุด	37,551.00	37,551.00	6,727.00	6,727.00	44,278.00	ตามแบบ A- 13
	6 มม. ขนาดความสูง 2.05 ม.x ความกว้าง 1.90 ม. พร้อมช่องแสงด้านข้างขนาดสูง 2.40 ม.x ความกว้าง 1.70 ม. x 2 ข้าง								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,509,645.50		585,109.80	2,094,755.30	P 16

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 17
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,509,645.50		585,109.80	2,094,755.30	
	- ป2 ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบอลูมิเนียมฯ ลูกฟักกระจกใสหนา	1.00	ชุด	17,366.00	17,366.00	2,698.00	2,698.00	20,064.00	
	6 มม. ขนาดความสูง 2.40 ม.x ความกว้าง 2.55 ม. พร้อมช่องแสงด้านบนติดตายกระจกและด้านข้างหน้าต่างบานเลื่อน ความสูง 1.50 ม. X ความกว้าง 1.60 ม.								
	- ป3 ประตูบานเปิดเดียวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ข้างเคาน์เตอร์)	2.00	ชุด	2,576.00	5,152.00	369.00	738.00	5,890.00	รายละเอียดแผ่นที่ 25
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " ขนาดความสูง 1.10 ม. x ความกว้าง 0.90 ม.								
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก	3.00	ชุด	4,710.00	14,130.00	1,075.00	3,225.00	17,355.00	รายละเอียดแผ่นที่ 26
	ใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 0.90 ม.								
	- ป5 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก	1.00	ชุด	7,149.00	7,149.00	1,263.00	1,263.00	8,412.00	รายละเอียดแผ่นที่ 27
	ใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.45 ม.								
	- ป6 ประตูบานเปิดเดียวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	2,442.00	2,442.00	17,067.00	รายละเอียดแผ่นที่ 28
	ใสหนา 6 มม.วงกบอลูมิเนียมอบสีขาวขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 0.90 ม. พร้อมหน้าต่างติดตายด้านข้างขนาดสูง 1.10 ม. X ความกว้าง 2.95 ม. (4 ช่อง)								
	- ป7 ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบอลูมิเนียมอบสีขาว ลูกฟักกระจกใสหนา	1.00	ชุด	26,692.00	26,692.00	4,172.00	4,172.00	30,864.00	
	6 มม. ขนาดความสูง 2.40 ม.x ความกว้าง 3.40 ม. พร้อมช่องแสงด้านบนและด้ายข้างกระจกติดตาย								
	- ป8 ประตูบานเปิดเดียวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก	5.00	ชุด	4,557.00	22,785.00	797.00	3,985.00	26,770.00	รายละเอียดแผ่นที่ 29
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 0.90 ม.								
	- ป9 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก	4.00	ชุด	5,357.00	21,428.00	1,297.00	5,188.00	26,616.00	รายละเอียดแผ่นที่ 30
	ตอนล่างเป็นเกล็ดไม้สักจริง วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 0.90 ม.								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,638,972.50		608,820.80	2,247,793.30	P 17

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 18
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,638,972.50		608,820.80	2,247,793.30	
	- ป10 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ในห้องน้ำชายใต้บันได2	1.00	ชุด	2,977.00	2,977.00	532.00	532.00	3,509.00	รายละเอียดแผ่นที่ 31
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " ขนาดความสูง 0.93 -1.44 ม. x ความกว้าง 0.80 ม. ห้องปั๊มน้ำใต้บันได								
	- ป11 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ช่องเดินท่อน้ำ)	1.00	ชุด	3,818.00	3,818.00	635.00	635.00	4,453.00	รายละเอียดแผ่นที่ 32
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " ขนาดความสูง 1.80 ม. x ความกว้าง 0.65 ม.								
	- ป12 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (LOGISPOST)	1.00	ชุด	5,521.00	5,521.00	1,243.00	1,243.00	6,764.00	รายละเอียดแผ่นที่ 33
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.00 ม.								
	- ป13 ประตูบานเปิดเดี่ยวประตูห้องนิรภัย วงกบเหล็กและบานเหล็ก	3.00	ชุด	5,576.00	16,728.00	1,746.00	5,238.00	21,966.00	รายละเอียดแผ่นที่ 34
	สี่เหลี่ยมกลวง 2 " x 4 " หนา 3.2 มม. ลูกกรงเหล็ก RB 15 ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กฉีก # 1/2 "ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.00 ม.								
	- ป14 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก	4.00	ชุด	8,521.00	34,084.00	1,722.00	6,888.00	40,972.00	รายละเอียดแผ่นที่ 35
	ใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.90 ม.								
	- * ให้ติดโช๊คอัพประตูแบบเปิดค้าง 90 องศาที่ด้านบนประตูทั้งคู่บาน	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
	ชั้นล่างข้างห้องเก็บกล่อง/ซอง 12-908SS								
	- ป15 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก	1.00	ชุด	8,225.00	8,225.00	1,619.00	1,619.00	9,844.00	รายละเอียดแผ่นที่ 36
	ใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.70 ม.								
	- ป16 ประตูเหล็กม้วนทึบ ระบบเปิด - ปิด (บริเวณชานขนถ่าย)	2.00	ชุด	15400	30,800.00	รวมค่าแรง		30,800.00	
	ระบบ สปริง ขนาดความสูง 2.50 ม. X ความกว้าง 3.10 ม.								
	- ช่องบริการตามรูปด้าน 2 (A - 05)	1.00	ชุด	876.00	876.00	282.00	282.00	1,158.00	รายละเอียดแผ่นที่ 37
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,743,441.50		625,457.80	2,368,899.30	P 18

โครงการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	แผ่นที่ 19
รายการ	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,743,441.50		625,457.80	2,368,899.30	
หน้าต่าง	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกติดตายหนา 6 มม.(แบ่ง 4 ช่อง)	18.00	ชุด	11,153.00	200,754.00	1,760.00	31,680.00	232,434.00	0-2463-7761-5
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.50 ม. x ความกว้าง 3.00 ม.								
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	8.00	ชุด	6,494.00	51,952.00	1,018.00	8,144.00	60,096.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.50 ม. x ความกว้าง 1.60 ม.								
	- น2.1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	1.00	ชุด	7,592.00	7,592.00	1,200.00	1,200.00	8,792.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.50 ม. x ความกว้าง 2.00 ม.								
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	2.00	ชุด	4,885.00	9,770.00	754.00	1,508.00	11,278.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 1.70 ม.								
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 4 ช่อง)	3.00	ชุด	9,011.00	27,033.00	1,387.00	4,161.00	31,194.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 3.05 ม.								
	- น5 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	2.00	ชุด	5,396.00	10,792.00	832.00	1,664.00	12,456.00	
	แนวตั้ง วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.50 ม. x ความกว้าง 0.75 ม.								
	- น6 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 1 ช่อง)	1.00	ชุด	2,433.00	2,433.00	375.00	375.00	2,808.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 0.80 ม.								
	- น7 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	4.00	ชุด	4,590.00	18,360.00	706.00	2,824.00	21,184.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 1.55 ม.								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,072,127.50		677,013.80	2,749,141.30	P 19

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 20
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,072,127.50		677,013.80	2,749,141.30	
	- น8 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 1 ช่อง)	4.00	ชุด	2,433.00	9,732.00	375.00	1,500.00	11,232.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 0.80 ม.								
	- น9 หน้าต่างบานเลื่อนสลับกระจกหนา 6 มม.(แบ่ง 2 ช่อง)	1.00	ชุด	4,074.00	4,074.00	629.00	629.00	4,703.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 1.55 ม.								
	- น10 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมติดตาย	1.00	ชุด	4,797.00	4,797.00	720.00	720.00	5,517.00	
	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.50 ม. x ความกว้าง 0.75 ม.								
	- น11 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม กระจกใส 6 มม.พร้อมเกล็ด	1.00	ชุด	7,794.00	7,794.00	1,176.00	1,176.00	8,970.00	
	อลูมิเนียมติดตาย วงกบอลูมิเนียมอบสี ขนาดความสูง 2.40 ม. x ความกว้าง 0.75 ม.								
	- น12 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม กระจกใส 6 มม.พร้อมกระจก	2.00	ชุด	5,075.00	10,150.00	796.00	1,176.00	11,326.00	
	ใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมอบสี ขนาดความสูง 2.40 ม. x ความกว้าง 0.75 ม.								
	- น13 หน้าต่างบานกระจกติดตาย	1.00	ชุด	2,828.00	2,828.00	449.00	449.00	3,277.00	
	กระจกหนา 6 มม.วงกบอลูมิเนียม ขนาดความสูง 0.60 ม. x ความกว้าง 2.00 ม.								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,111,502.50		682,663.80	2,794,166.30	P 20

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 21
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,111,502.50		682,663.80	2,794,166.30	
5	ค่าสุขภัณฑ์เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ (ชั้นล่าง - ชั้นบน)								084-751-1921,02-973-5040-54
ส2	- โถส้วมนั่งราบแบบพร้อมหม้อน้ำชักโครก (ใช้น้ำ 6 ลิตร)	8.00	ชุด	3,170.00	25,360.00	450.00	3,600.00	28,960.00	C186+CT190C6(HM)+Z402(HM)
ส3	- โถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	3,550.00	21,300.00	450.00	2,700.00	24,000.00	C307+CT475
ส1	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,580.00	21,480.00	450.00	2,700.00	24,180.00	C007+CT169(HW)+CT673(HW)+
ส7	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียมขนาดความสูง 0.75 x ความกว้าง 1.10 ม.	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	Z402(HW)+CT190C6(HM)
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียมขนาดความสูง 0.75 x ความกว้าง 1.40 ม.	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	70.00	140.00	3,540.00	
	- กล่องรางไฟหน้าเคาน์เตอร์ ทำไม้เนื้อแข็ง 1 " x 6 " ข้าง 1 " x 5 " บนทาสี								
	พร้อมแผ่นพลาสติกอัดแข็งสีขาวขุ่นหนา 2 มม.ยาวตลอดแนววางกล่องไฟ จับขอบอลูมิเนียมฉากโดยรอบกล่องไฟ								
	- ความกว้าง 1.10 ม.	2.00	ชุด	924.00	1,848.00	539.00	1,078.00	2,926.00	รายละเอียดแผ่นที่ 37
	- ความกว้าง 1.40 ม.	2.00	ชุด	1,176.00	1,372.00	686.00	1,372.00	2,744.00	รายละเอียดแผ่นที่ 37
ส5	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	8.00	ชุด	690.00	5,520.00	70.00	560.00	6,080.00	CT993#WH(HW)+CT190C6(HW)
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.พร้อมบุหินแกรนิตหนา 18 มม.ขนาดกว้าง0.45 x 1.10 ม.	1.00	ชุด	1,214.00	1,214.00	2,540.00	2,540.00	3,754.00	รายละเอียดแผ่นที่ 38
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.พร้อมบุหินแกรนิตหนา 18 มม.ขนาดกว้าง0.45 x 1.60 ม.	1.00	ชุด	1,765.18	1,765.18	3,693.89	3,693.89	5,459.07	รายละเอียดแผ่นที่ 38
ส8FD	- รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกันผงและกันกลิ่น dia 2 " อยู่ในสุขาภิบาล								
	- ขอบเหนือโถปัสสาวะชายบุหินแกรนิตหนา 18 มม. ขนาด 0.15 x 2.15 ม.	5.00	เมตร	125.00	625.00	275.00	1,375.00	2,000.00	พร้อมเจียรขอบ
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูและอุปกรณ์ต่างๆ(รวมส4,ส6)	8.00	ห้อง	11,000.00	88,000.00	600.00	4,800.00	92,800.00	MINA
									081-207-6390
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,285,786.68		707,362.69	2,993,149.37	P 21

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 22
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 สถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,285,786.68		707,362.69	2,993,149.37	
6	**ค่าเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ**								
	- ทางเท้ารอบอาคาร ค.ส.ล. หนา 0.08 ม.(GS)เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.25 #	101.00	ตร.ม.	439.00	44,339.00	121.00	12,221.00	56,560.00	รายละเอียดแผ่นที่ 39
	- ส่วนที่เพิ่มจากแบบมาตรฐานด้านข้าง	47.00	ตร.ม.	439.00	20,633.00	121.00	5,687.00	26,320.00	รายละเอียดแผ่นที่ 39
	- ติดตั้งยางกันกระแทกแบบรูป D - TYPE รุ่น YTR 941 - D	10.00	ท่อน	1,700.00	17,000.00			17,000.00	0-2892-0370-9
	ขนาดกว้าง 0.11 ม. x หนาตัวD = 0.095 ม. X ยาวท่อนละ 1 ม. เจาะรูยึดแต่ละท่อนไม่น้อยกว่า 3 ที่								0-2415-1161-2
	ชนิดยางธรรมชาติ (NR) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ยึดในแนวตั้งระยะที่ห่าง @ 0.80 (เริ่ม 0.80 = 12 ท่อน)								FAX 0-2415-2437
	- พุกเคมี M 12 x 125 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	30.00	ชุด	80.00	2,400.00			2,400.00	0-2897-2050-60
	- ค่าแรงติดตั้งประกอบและเจาะรู	10.00	ท่อน			300.00	3,000.00	3,000.00	พุกเคมี 0-2897-2050-60
	- เหล็กฉาก 75 x 75 มม. หนา 6 มม. (6.85 กก.ต่อ ม.) ขอบชานขนถ่ายกันปิ่น	10.00	เมตร	138.00	1,380.00	10.00	100.00	1,480.00	รายละเอียดแผ่นที่ 39
	พร้อมทาสี ฝังเหล็ก RB 9 @ 0.30 ม.								
	- ติดเหล็กฉาก 75 " x 75 มม.หนา 6 มม.สูง 1.50 ม.ที่มุมเสา 4 มุมพร้อมทาสี	3.00	ต้น	834.00	2,502.00	69.00	207.00	2,709.00	รายละเอียดแผ่นที่ 38
	(แนว D / 6 - 8) ฝังเหล็ก RB 9 @ 0.30 ม.								
1.2	**รวมราคาค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ เป็นเงิน (1 ถึง 6)**				2,374,040.68		728,577.69	3,102,618.37	P 22

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 23
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	คิดที่ความยาว 10 ม.เอ็น ค.ส.ล.ขนาดความหนาก่ออิฐครึ่งแผ่น x 0.15 ม.เสริมเหล็ก 2 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.15 มีทุกระยะแนวนอน + แนวตั้ง @ 3.00 ม. #								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY	4.00	จุด	10.00	40.00	รวมค่าแรง		40.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.15	ลบ.ม.	1,608.00	241.20	542.00	81.30	322.50	วัสดุมวลรวมข้อ 1.4
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็น	20.00	เมตร	5.00	100.00	5.00	100.00	200.00	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	11.00	กก.	17.27	189.97	4.10	45.10	235.07	
	- SR 24 RB dia.6 มม. @ 0.15	2.50	กก.	18.10	45.25	4.10	10.25	55.50	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.40	กก.	22.75	9.10			9.10	
	รวมราคาเป็นเงิน	10.00	เมตร		625.52		236.65	862.17	
	รวมราคาเป็นเงิน เฉลี่ย	1.00	เมตร		62.55		23.67	86.22	ตามแนวคิดน้อยกว่า
	คิดให้	1.00	เมตร		**63.00**		**62.00**	**125.00**	ตามค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	คิดที่ความยาว 10 ม.บัว ค.ส.ล.ขนาดความหนาก่ออิฐครึ่งแผ่น x 0.20 ม. X ยื่นออกผนัง 0.10 ม.เสริมเหล็ก 3 - RB9 ปลอกลูกโซ่ RB6 @ 0.20 (ยื่นออกด้านข้างๆละประมาณ 0.10 ม.)								
	- เจาะเสาหรือพื้น ค.ส.ล.พร้อมเสียบเหล็กอุด EPOXY	6.00	จุด	10.00	60.00	รวมค่าแรง		60.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.24	ลบ.ม.	1,608.00	385.92	542.00	130.08	516.00	วัสดุมวลรวมข้อ 1.4
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็น	20.00	เมตร	5.00	100.00	5.00	100.00	200.00	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	16.10	กก.	17.27	278.05	4.10	66.01	344.06	
	- SR 24 RB dia.6 มม. @ 0.15	3.60	กก.	18.10	65.16	2.90	10.44	75.60	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.60	กก.	22.75	13.65			13.65	
	รวมราคาเป็นเงิน	10.00	เมตร		902.78		306.53	1,209.31	
	รวมราคาเป็นเงิน เฉลี่ย	1.00	เมตร		90.28		30.65	120.93	ตามแนวคิดน้อยกว่า
	คิดให้	1.00	เมตร		**90.00**		**78.00**	**168.00**	ตามค่าแรงกรมบัญชีกลาง P 23

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 24
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	บันไดขึ้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ สูง 3.50 ม. (ตามแบบ A - 12)								
	- แม่บันได ท่อเหล็กดำขนาด dia 2 " x 3.2 มม.(4.52 กก.ต่อ ม.)	54.00	กก.	22.70	1,225.80	10.00	540.00	1,765.80	
	- ขั้นบันได - จุดยึด ท่อเหล็กดำขนาด dia 1 1/2 " x 3.2 มม.(3.58 กก.ต่อ ม.)	25.00	กก.	22.90	572.50	10.00	250.00	822.50	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม.รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.10 x 0.10 ม.(47.14 กก.ต่อ ตร.ม.)	4.80	กก.	19.50	93.60	10.00	48.00	141.60	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	6.70	ตร.ม.	14.00	93.80	12.00	80.40	174.20	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	0.20	ตร.ม.	14.00	2.80	12.00	2.40	5.20	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	3.45	ตร.ม.	49.00	169.05	23.00	79.35	248.40	
	- พุกเหล็ก 3/8 " BOLT DOUBLE 3/4 " DRILL พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	40.00	ชุด	10.00	400.00	10.00	400.00	800.00	
	- ยกฐานปูนทรายปรับระดับหนา 2 ซ.ม.ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	4.00	ฐาน	30.00	120.00	20.00	80.00	200.00	
	รวมราคาค่าบันไดขึ้นหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ สูง 3.50 ม.เป็นเงิน				2,677.55		1,480.15	4,157.70	
	คิดให้				**2,678.00**		**1,480.00**	**4,158.00**	
	ราวกันตก ท่อเหล็กดำ dia.1 1/2" หนา 3.2 มม. 2 แถว พร้อมทาสี								
	- ท่อเหล็กดำขนาด dia 1 1/2 " x 3.2 มม.(3.58 กก.ต่อ ม.)	57.00	กก.	22.90	1,305.30	10.00	570.00	1,875.30	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม.รูปสี่เหลี่ยมขนาด 0.10 x 0.10 ม.(47.14 กก.ต่อ ตร.ม.)	4.00	กก.	19.50	78.00	10.00	40.00	118.00	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	5.00	ตร.ม.	14.00	70.00	12.00	60.00	130.00	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	0.16	ตร.ม.	14.00	2.24	12.00	1.92	4.16	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	2.50	ตร.ม.	49.00	122.50	23.00	57.50	180.00	
	- พุกเหล็ก 3/8 " BOLT DOUBLE 3/4 " DRILL พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	32.00	ชุด	10.00	320.00	10.00	320.00	640.00	
	- ยกฐานปูนทรายปรับระดับหนา 2 ซ.ม.ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	4.00	ฐาน	30.00	120.00	20.00	80.00	200.00	
	รวมราคาค่าราวกันตก ท่อเหล็กดำ dia.1 1/2" เป็นเงิน	5.90	เมตร		2,018.04		1,129.42	3,147.46	
	เฉลี่ย	1.00	เมตร		342.04		191.43	533.47	
	คิดให้				**342.00**		**191.00**	**533.00**	P 24

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 25
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ข้างเคาน์เตอร์) วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 " ขนาดความสูง 1.10 ม. X ความกว้าง 0.90 ม.								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2 " x 4 "	0.46	ลบ.ฟ.	1,000.00	456.00			456.00	
	- ค่าแรงทำวงกบไม้	2.20	เมตร			40.00	88.00	88.00	555CPS
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	0.99	ตร.ม.			100.00	99.00	99.00	02-4637761-5
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 1.10 ม.	1.00	บาน	1,200.00	1,200.00			1,200.00	FAX 02-4637315
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	0.88	ตร.ม.			105.00	92.40	92.40	094-9261668
3	อุปกรณ์ บานพับสเตนเลสแบบประตูสวิง 2 ทาง ขนาด 4 " ของ 555 CPS	2.00	ชุด	320.00	640.00			640.00	04-4001CBS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	1.00	ชุด	33.00	33.00			33.00	14-406SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	2.35	ตร.ม.	105.00	246.75	38.00	89.30	336.05	
	รวมราคาค่า ป3 เป็นเงิน				2,575.75		368.70	2,944.45	
	คิดให้				**2,576.00**		**369.00**	**2,944.00**	P 25

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 26
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจกใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขขาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 0.80 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 0.90 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	1,342.00	1,342.00	400.00	400.00	1,742.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม. ชนิดมี มอก.	1.00	บาน	2,130.00	2,130.00			2,130.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	1.00	บาน	150.00	150.00	250.00	250.00	400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.60	ตร.ม.			105.00	168.00	168.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม.	6.00	ตร.ฟ.	18	108.00	11.00	66.00	174.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	3.00	ชุด	99.00	297.00			297.00	
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	1.00	ชุด	99.00	99.00			99.00	
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	2.40	ตร.ม.	105.00	252.00	38.00	91.20	343.20	
	รวมราคาค่า ป4 เป็นเงิน				4,710.00		1,075.20	5,785.20	
	คิดให้				**4,710.00**		**1,075.00**	**5,785.00**	P 26

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 27
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป5 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจกใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขขาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 1.45 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1.35 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	1,514.00	1,514.00	400.00	400.00	1,914.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม. ชนิดมี มอก.	1.00	บาน	2,130.00	2,130.00			2,130.00	
	- ประตูบานไม้อัดยาง 2 หน้าขนาด 0.55 x 2.00 ม.	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	1.00	บาน	150.00	150.00	250.00	250.00	400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	2.70	ตร.ม.			105.00	283.50	283.50	
	- กระจกใสหนา 6 มม.	1.50	บาน	18.00	27.00	11.00	16.50	43.50	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	6.00	ชุด	99.00	594.00			594.00	
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	2.00	ชุด	58.00	116.00			116.00	
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	2.00	ชุด	99.00	198.00			198.00	
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	5.60	ตร.ม.	105.00	588.00	38.00	212.80	800.80	
	รวมราคาค่า ป5 เป็นเงิน				7,149.00		1,262.80	8,411.80	
	คิดให้				**7,149.00**		**1,263.00**	**8,412.00**	P 27

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 28
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป6 ประตูบานเปิดเดียวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจก ใสหนา 6 มม.วงกบอลูมิเนียมอบสีขาวขนาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 0.90 ม.								บ.สยามยูเนี่ยนฯ จก.
	พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนและติดตายด้านข้างขนาดสูง 1.50 ม. X ความกว้าง 2.95 ม.(4 ช่อง)								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาวพร้อมบานประตูและหน้าต่าง	1.00	ชุด	11215	11,215.00	1,752.00	1,752.00	12,967.00	02-215-3326-7
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม. ชนิดมี มอก.	1.00	บาน	2,130.00	2,130.00			2,130.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	1.00	บาน	150.00	150.00	250.00	250.00	400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.60	ตร.ม.			105.00	168.00	168.00	
	- กระจกใสหนา 6 มม.	6.00	ฟุต	18.00	108.00	11.00	66.00	174.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	05-430SS
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	3.00	ชุด	99.00	297.00			297.00	04-4325SSS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	14-406SS
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	1.00	ชุด	99.00	99.00			99.00	13-370SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	2.80	ตร.ม.	105.00	294.00	38.00	106.40	400.40	
	รวมราคาค่า ป6 เป็นเงิน				14,625.00		2,442.40	17,067.40	
	คิดให้				**14,625.00**		**2,442.00**	**17,067.00**	P 28

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 29
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป8 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 0.90 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,342.00	1,342.00	400.00	400.00	1,742.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	บาน	2,130.00	2,130.00			2,130.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.60	ตร.ม.			105.00	168.00	168.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	05-430SS
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	3.00	ชุด	99.00	297.00			297.00	04-4325SSS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	14-406SS
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	1.00	ชุด	99.00	99.00			99.00	13-370SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	3.40	ตร.ม.	105.00	357.00	38.00	129.20	486.20	
	รวมราคาค่า ป8 เป็นเงิน				4,557.00		797.20	5,354.20	
	คิดให้				**4,557.00**		**797.00**	**5,354.00**	P 29

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 30
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป9 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก ตอนล่างเป็นเกล็ดไม้สักจริง วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 0.90 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,342.00	1,342.00	400.00	400.00	1,742.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	บาน	2,130.00	2,130.00			2,130.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.60	ตร.ม.			105.00	168.00	168.00	
	- ตอนล่างเป็นเกล็ดไม้สักจริง	1.00	ชุด	800.00	800.00	500.00	500.00	1,300.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	05-430SS
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	3.00	ชุด	99.00	297.00			297.00	04-4325SSS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	14-406SS
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	1.00	ชุด	99.00	99.00			99.00	13-370SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	3.40	ตร.ม.	105.00	357.00	38.00	129.20	486.20	
	รวมราคาค่า ป9 เป็นเงิน				5,357.00		1,297.20	6,654.20	
	คิดให้				**5,357.00**		**1,297.00**	**6,654.00**	P 30

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 31
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป10 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ในห้องน้ำชายใต้บันได2) บานเฉลียงตามรูป วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาดความสูง 0.93 - 1.44 ม. X ความกว้าง 0.80 ม.								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาด 0.80 x 0.93 - 1.44 ม.	0.64	ลบ.ฟ.	1,000.00	638.40			638.40	
	- ค่าแรงทำวงกบไม้	3.50	เมตร			40.00	140.00	140.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	0.90	ตร.ม.			100.00	90.00	90.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 0.93 - 1.44 ม.	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.20	ตร.ม.			105.00	126.00	126.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	05-430SS
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4"	2.00	ชุด	99.00	198.00			198.00	04-4325SSS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	14-406SS
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	1.00	ชุด	99.00	99.00			99.00	13-370SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	2.00	ตร.ม.	105.00	210.00	38.00	76.00	286.00	
	รวมราคาค่า ป10 เป็นเงิน				2,977.40		532.00	3,509.40	
	คิดให้				**2,977.00**		**532.00**	**3,509.00**	P 31

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 32
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป11 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (ช่องเดินท่อ) วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 1.85 ม. X ความกว้าง 0.65 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1.85 x 0.65 ม.	1.00	ชุด	1,368.00	1,368.00	400.00	400.00	1,768.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.55x 1.80 ม.	1.00	บาน	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.00	ตร.ม.			105.00	105.00	105.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจช่องบำรุงรักษา(ชาร์ป) 07-2091SP ของ 555 CPS	1.00	ชุด	88.00	88.00	50.00	50.00	138.00	05-430SS
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	3.00	ชุด	99.00	297.00			297.00	04-4325SSS
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	-	ชุด	58.00	-			-	14-406SS
	มือจับฝังบานไม้สเตนเลส SUS 304	1.00	ชุด	44.00	44.00			44.00	13-370SS
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	2.10	ตร.ม.	105.00	220.50	38.00	79.80	300.30	
	รวมราคาค่า ป11 เป็นเงิน				3,817.50		634.80	4,452.30	
	คิดให้				**3,818.00**		**635.00**	**4,452.00**	P 32

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 33
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป12 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก (LOGISPOST) วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาดความสูง 2.05 ม. X ความสูง 1.00 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1.85 x 0.65 ม.	1.00	ชุด	1,368.00	1,368.00	400.00	400.00	1,768.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 ม. ชนิดมี มอก.	1.00	บาน	2,330.00	2,330.00			2,330.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	1.00	บาน	150.00	150.00	250.00	250.00	400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	1.80	ตร.ม.			105.00	189.00	189.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม.	9.00	ตร.ฟ.	18.00	162.00	11.00	99.00	261.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจฝังในบาน ของ 555 CPS รุ่น 07-2800 SSW	1.00	ชุด	600.00	600.00	50.00	50.00	650.00	
	รางเลื่อน 30 มม. ยาว 2.00 ม. ของ 555 CPS รุ่น 11-002A	1.00	เส้น	280.00	280.00	160.00	160.00	808.00	
	ลูกล้อ ของ 555 CPS รุ่น 10-500H	1.00	คู่	280.00	280.00				
	มือจับฝังในบาน นอก-ใน ของ 555 CPS รุ่น 22-202SS 120mm.	2.00	อัน	44.00	88.00				
4	ทาสีน้ำมัน 3 ครั้ง (ทารองพื้น1 ครั้ง, ทาทับหน้า 2 ครั้ง)	2.50	ตร.ม.	105.00	262.50	38.00	95.00	357.50	
	รวมราคาค่า ป12 เป็นเงิน				5,520.50		1,243.00	6,763.50	
	คิดให้				**5,521.00**		**1,243.00**	**6,764.00**	P 33

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 34
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป13 ประตูบานเปิดเดี่ยวประตูห้องนิรภัย วงกบเหล็กและบานเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 2 " x 4 " หนา 3.2 มม. ลูกกรงเหล็ก RB 15 ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็กฉีก # 1/2 "								
	ขนาดความสูง 2.05 ม. x ความกว้าง 1.00 ม.								
1	วงกบ,กรอบบาน เหล็ก 2 " x 4 " หนา 3.2 มม. (นน.7.01 กก/ม.)	95.70	กก.	21.53	2,060.42			2,060.42	
2	ลูกกรงเหล็ก RB 15 (นน. 1.58 กก.ต่อ ม.) @ 0.10 ,.	13.90	กก.	16.73	232.55			232.55	
3	ค่าแรงเชื่อมประกอบและติดตั้งเหล็ก	109.60	กก.			14.00	1,534.40	1,534.40	
4	ตะแกรงเหล็กฉีก # 1/2" (XS : 31 ช่องกว้างของรู 12 มม.,ช่องยาวรู 30.5 มม.	1.00	แผ่น	1,080.00	1080	รวมค่าแรง		1,080.00	
	ความหนา 1.2 มม.,สัน 1.5 มม.) ขนาด 4 ' x 8 ' คิดเต็มแผ่นเศษไปใช้ช่องบริการ (7.01 กก.ต่อ แผ่น 4 ' x 8 ')								
5	กลอนเหล็กพร้อมห่วงคล้องกุญแจตามแบบ	3.00	ชุด	150.00	450.00	รวมค่าแรง		450.00	
6	เหล็กหางปลาฝังในผนัง @ 0.30 ม.	18.00	อัน	20.00	360.00			360.00	
7	บานพับบู๊ตเหล็ก dia 1/2 " (แกนใน)	3.00	ชุด	80.00	240.00	รวมค่าแรง		240.00	
8	ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	8.40	ตร.ม.	14.00	117.60	12.00	100.80	218.40	
9	ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	0.40	ตร.ม.	14.00	5.60	12.00	4.80	10.40	
10	ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	4.60	ตร.ม.	49.00	225.40	23.00	105.80	331.20	
11	กุญแจคล้อง ขนาด 45 มม.	3.00	ลูก	268.00	804.00			804.00	09-45CSPS
	รวมราคาค่า ป13 เป็นเงิน				5,575.57		1,745.80	7,321.37	
	คิดให้				**5,576.00**		**1,746.00**	**7,321.00**	P 34

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 35
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)								
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป14 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจกใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียม ขนาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 1.90 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 1.90 ม.	1.00	ชุด	1,654.00	1,654.00	400.00	400.00	2,054.00	
2	ประตูบานไม้อัดยางชนิดภายนอกขนาด 0.90 x 2.00 ม. ชนิดมี มอก.	2.00	บาน	2,330.00	4,660.00			4,660.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	2.00	บาน	150.00	300.00	250.00	500.00	800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	3.60	ตร.ม.			105.00	378.00	378.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม.	14.00	ตร.ฟ.	18.00	252.00	11.00	154.00	406.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	6.00	ชุด	99.00	594.00			594.00	
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	2.00	ชุด	58.00	116.00			116.00	
	กันชนประตู แม่เหล็กสเตนเลส	2.00	ชุด	44.00	88.00			88.00	
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	5.00	ตร.ม.	105.00	525.00	38.00	190.00	715.00	
	รวมราคาค่า ป14 เป็นเงิน				8,521.00		1,722.00	10,243.00	
	คิดให้				**8,521.00**		**1,722.00**	**10,243.00**	P 35

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 36
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ป15 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก พร้อมเจาะช่องกระจกใสหนา 6 มม.บานประตู วงกบอลูมิเนียม ขนาดความสูง 2.05 ม. X ความกว้าง 1.90 ม.								
1	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 1.70 ม.	1.00	ชุด	1,603.00	1,603.00	400.00	400.00	2,003.00	
2	ประตูบานไม้อัดยาง 2 หน้า ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	บาน	2,130.00	4,260.00			4,260.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเจาะประตูบานไม้อัดฯ	2.00	บาน	150.00	300.00	250.00	500.00	800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานไม้อัดฯ	3.20	ตร.ม.			105.00	336.00	336.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม.	4.00	ตร.ฟ.	18.00	72.00	11.00	44.00	116.00	
3	อุปกรณ์ กุญแจลูกบิดสเตนเลสชนิดหัวกลม ของ 555 CPS	1.00	ชุด	332.00	332.00	100.00	100.00	432.00	
	บานพับสเตนเลส ขนาด 3" x 4" แหวนสเตนเลส ของ 555 CPS	8.00	ชุด	99.00	792.00			792.00	
	กลอนสเตนลส ขนาด 6" ของ 555 CPS	2.00	ชุด	58.00	116.00			116.00	
	กันชนแท่งสเตนเลส แบบมีห่วง	2.00	ชุด	44.00	88.00			88.00	
4	พ่นสีน้ำมัน 3 ครั้ง (พ่นรองพื้น1 ครั้ง, พ่นทับหน้า 2 ครั้ง)	6.30	ตร.ม.	105.00	661.50	38.00	239.40	900.90	
	รวมราคาค่า ป15 เป็นเงิน				8,224.50		1,619.40	9,843.90	
	คิดให้				**8,225.00**		**1,619.00**	**9,844.00**	P 36

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 37
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ช่องบริการตามรูปด้าน 2 (A - 05)								
1	วงกบกรอบเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1 1/2 " x 1 1/2 " x 2.3 มม.(นน. 2.47 กก.ต่อ ม.)	16.10	กก.	19.30	310.73			310.73	
3	ตะแกรงเหล็กฉีก # 1/2" (อยู่ใน ป13)								
4	ค่าแรงเชื่อมประกอบและติดตั้งเหล็ก	16.10	กก.			14.00	225.40	225.40	
5	กลอนเหล็กพร้อมห่วงคล้องกุญแจตามแบบ	1.00	ชุด	150.00	150.00	รวมค่าแรง		150.00	
6	บานพับบู๊ตเหล็ก dia 1/2 " (แกนใน) พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง	4.00	ชุด	80.00	320.00	รวมค่าแรง		320.00	
7	ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง (ภายใน - ภายนอก)	2.00	ตร.ม.	14.00	28.00	12.00	24.00	52.00	
	ทาสีกันสนิม IRON - OXIDE 1 ครั้ง	0.25	ตร.ม.	14.00	3.50	12.00	3.00	6.50	
	ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	1.30	ตร.ม.	49.00	63.70	23.00	29.90	93.60	
	รวมราคาค่า ประตูช่องบริการ เป็นเงิน				875.93		282.30	1,158.23	
	คิดให้				**876.00**		**282.00**	**1,158.00**	
	- กล่องรางไฟหน้าเคาน์เตอร์ ทำไม้เนื้อแข็ง 1 " x 8 " ข้าง 1 " x 5 " บนทาสี พร้อมแผ่นพลาสติกอัดแข็งสีขาวขุ่น 2 มม.ยาวตลอดแนวรางกล่องไฟ จับขอบอลูมิเนียมฉากโดยรอบกล่องไฟ								
1	ไม้เนื้อแข็ง 1 " x 8 "	0.64	ลบ.ฟ.	1,050.00	670.32	เหมาจ่าย	500.00	1,170.32	
2	ไม้เนื้อแข็ง 1 " x 5 "	0.17	ลบ.ฟ.	1,050.00	179.55			179.55	
3	แผ่นพลาสติกอัดแข็งสีขาวขุ่นหนา 2 มม.	1.00	แผ่น	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00	
4	จับขอบอลูมิเนียนฉากโดยรอบกล่องรางไฟ	1.00	งาน	100.00	100.00	70.00	70.00	170.00	
5	ทาสีน้ำมัน 3 ครั้ง (ทารองพื้น1 ครั้ง, ทาทับหน้า 2 ครั้ง)	1.20	ตร.ม.	105.00	126.00	38.00	45.60	171.60	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	1.40	เมตร		1,175.87		685.60	1,861.47	
	คิดให้				**1,176.00**		**686.00**	**1,861.00**	
		1.10	เมตร		923.90		538.69	1,462.58	
	คิดให้				**924.00**		**539.00**	**1,463.00**	P 37

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 38
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
หนา 0.07	**เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. บุหินแกรนิต คิดที่ความยาว 1.60 ม.**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.09	ลบ.ม.	1,608.00	144.72	542.00	48.78	193.50	
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างเอ็น (วัสดุ 1/2)	1.80	ตร.ม.	213.00	383.40	133.00	239.40	622.80	
	- ตะปูตีไม้แบบ	0.45	กก.	22.13	9.73			9.73	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.15 #	13.10	กก.	17.27	226.24	4.10	53.71	279.95	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.40	กก.	22.75	9.10			9.10	
	- บุหินแกรนิตหนา 1.8 ซม. ขอบขนาด 0.20 ม. + หินแกรนิต	1.60	เมตร	560.00	896.00	220.00	352.00	1,248.00	
	- ปูนกาวซีเมนต์	1.20	ตร.ม.	80.00	96.00			96.00	
	- ค่าแรงเจียรบังพื้นเคาน์เตอร์และติดตั้งขอบเคาน์เตอร์	4.00	เมตร			275.00	1,100.00	1,100.00	
	- เจาะช่องอ่างล้างหน้า+ก๊อกน้ำ (อย่างละ 2 จุด)	2.00	ชุด			950.00	1,900.00	1,900.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	1.60	เมตร		1,765.18		3,693.89	5,459.07	
	คิดให้				**1,765.00**		**3,694.00**	**5,459.00**	
		1.10	เมตร		1,213.56		2,539.55	3,753.11	
	คิดให้				**1,214.00**		**2,540.00**	**3,753.00**	
	ติดเหล็กฉาก 75 " x 75 มม.หนา 6 มม.สูง 1.50 ม.ที่มุมเสา 4 มุมพร้อมทาสี (แนว D / 6 -9) / ฝังเหล็ก RB 9 @ 0.30 ม.								
	- เหล็กฉาก 75 x 75 มม. หนา 6 มม. (6.85 กก.ต่อ ม.)	41.10	กก.	17.80	731.73			731.73	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.30 ม.	1.92	กก.	17.27	33.16	14.10	27.07	60.23	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	1.80	ตร.ม.	14.00	25.20	12.00	21.60	46.80	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	0.90	ตร.ม.	49.00	44.10	23.00	20.70	64.80	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	1.00	ต้น		834.19		69.37	903.56	
	คิดให้				**834.00**		**69.00**	**904.00**	P 38

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 39
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.2 ค่าสถาปัตยกรรมอาคารฯ	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ทางเท้ารอบอาคาร ค.ส.ล. หนา 0.08 ม.(GS)เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.25 # ขนาดกว้าง 1.05 ม. X ยาวประมาณ 9.30 ม. = 9.77 ตร.ม.								
	- บดอัดดินเดิม	9.77	ตร.ม.			10.00	97.70	97.70	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	0.61	ลบ.ม.	451.67	275.52	91.00	55.51	331.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	1.06	ลบ.ม	2,193.00	2,324.58	306.00	324.36	2,648.94	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	84.25	กก.	17.27	1,455.00	4.10	345.43	1,800.42	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.53	กก.	22.75	57.50			57.50	
	- ไม้แบบก่อสร้างข้างพื้นพร้อมตะปู	9.3	เมตร	8.00	74.40	7.00	65.10	139.50	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ	9.77	ตร.ม.	10.00	97.70	30.00	293.10	390.80	
	รวมราคาค่าพื้นทางเท้า ค.ส.ล.(GS) เป็นเงิน	9.77	ตร.ม.		4,284.70		1,181.20	5,465.89	
	คิดต่อ ตร.ม.	1.00	ตร.ม.		438.56		120.90	559.46	
	คิดให้	1.00	ตร.ม.		**439.00**		**121.00**	**560.00**	
	เหล็กฉาก 75 x 75 มม. หนา 6 มม. (6.85 กก.ต่อ ม.) ขอบชานขนถ่ายกันปิ่นพร้อมทาสี ฝังเหล็ก RB 9 @ 0.30 ม.								
	- เหล็กฉาก 75 x 75 มม. หนา 6 มม. (6.85 กก.ต่อ ม.)	72.00	กก.	17.80	1,281.87			1,281.87	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.30 ม.	2.90	กก.	17.27	50.08	10.00	29.00	79.08	
	- ทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว	3.15	ตร.ม.	14.00	44.10	12.00	37.80	81.90	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	1.58	ตร.ม.	49.00	77.42	23.00	36.34	113.76	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	10.50	เมตร		1,453.47		103.14	1,556.61	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	1.00	เมตร		138.43		9.82	148.25	
	คิดให้				**138.00**		**10.00**	**148.00**	P 39

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 40
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.3 ค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	โคมไฟฟ้าแบบที่ 1 (2-20W. LED LAMP ขนาด 0.60x1.20 ม.)	131.00	ชุด	3,350.00	438,850.00	150.00	19,650.00	458,500.00	จาก วร.
2	โคมไฟฟ้าแบบที่ 2 (2-10W. LED LAMP ขนาด 0.60x0.60 ม.)	8.00	ชุด	2,100.00	16,800.00	135.00	1,080.00	17,880.00	
3	โคมไฟฟ้าแบบที่ 3 (1-20W. LED LAMP BARE TYPE)	27.00	ชุด	970.00	26,190.00	115.00	3,105.00	29,295.00	
4	โคมไฟฟ้าแบบที่ 4 (9W. LED E27 LAMP)	4.00	ชุด	530.00	2,120.00	115.00	460.00	2,580.00	
5	โคมไฟฟ้าแบบที่ 5 (FLOOD LIGHT)	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	275.00	550.00	5,750.00	
6	โคมไฟฟ้าแบบที่ 6 (EMERGENCY LIGHT)	10.00	ชุด	3,750.00	37,500.00	165.00	1,650.00	39,150.00	
7	โคมไฟฟ้าแบบที่ 7 ป้ายทางออกฉุกเฉิน	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	165.00	660.00	12,660.00	
8	อุปกรณ์สำหรับชุดแขวน-ห้อยโคมไฟ และพัดลมเพดาน	1.00	งาน	16,000.00	16,000.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00	
9	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมฝา	20.00	ชุด	130.00	2,600.00	90.00	1,800.00	4,400.00	
10	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมฝา	92.00	ชุด	172.00	15,824.00	90.00	8,280.00	24,104.00	
11	สายไฟ IEC01 2.5 ตร.มม.	4,005.00	เมตร	8.50	34,042.50	7.00	28,035.00	62,077.50	
12	สายไฟ IEC01 4 ตร.มม.	4,574.00	เมตร	12.75	58,318.50	10.00	45,740.00	104,058.50	
13	สายไฟ IEC01 6 ตร.มม.	102.00	เมตร	21.00	2,142.00	12.00	1,224.00	3,366.00	
14	สายไฟ IEC01 10 ตร.มม.	41.00	เมตร	36.25	1,486.25	16.00	656.00	2,142.25	
15	สายไฟ IEC01 16 ตร.มม.	27.00	เมตร	56.25	1,518.75	20.00	540.00	2,058.75	
16	สายไฟ IEC01 25 ตร.มม.	136.00	เมตร	88.25	12,002.00	25.00	3,400.00	15,402.00	
17	สายไฟ IEC01 35 ตร.มม.	28.00	เมตร	117.25	3,283.00	30.00	840.00	4,123.00	
18	สายไฟ IEC01 70 ตร.มม.	108.00	เมตร	241.00	26,028.00	45.00	4,860.00	30,888.00	
19	สายไฟ IEC53 2x2.5/2.5(E) ตร.มม.	40.00	เมตร	58.50	2,340.00	13.00	520.00	2,860.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**714,245.00**		**126,250.00**	**840,495.00**	P 40

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 41
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.3 ค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				714,245.00		126,250.00	840,495.00	
20	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	2,150.00	เมตร	25.50	54,825.00	22.00	47,300.00	102,125.00	
21	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	283.00	เมตร	37.00	10,471.00	24.00	6,792.00	17,263.00	
22	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว	9.00	เมตร	54.25	488.25	26.00	234.00	722.25	
23	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	36.00	เมตร	72.00	2,592.00	28.00	1,008.00	3,600.00	
24	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/2นิ้ว	38.00	เมตร	153.75	5,842.50	42.00	1,596.00	7,438.50	
25	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 2 -1/2นิ้ว	27.00	เมตร	365.00	9,855.00	55.00	1,485.00	11,340.00	
26	ท่อร้อยสายไฟ FLEX ขนาด 1/2 นิ้ว	382.00	เมตร	9.00	3,438.00	11.00	4,202.00	7,640.00	
27	ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	3.00	เมตร	61.00	183.00	12.00	36.00	219.00	
28	ท่อร้อยสายไฟ FLEX กันน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว	12.00	เมตร	80.00	960.00	13.00	156.00	1,116.00	
29	Panel Board 18 Circuit 100 A. 230/400V. พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC=25 kA.	1.00	ชุด	12,550.00	12,550.00	1,000.00	1,000.00	13,550.00	
30	Panel Board 24 Circuit 100 A. 230/400V. พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC=25 kA.	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	
31	Panel Board 30 Circuit 100 A. 230/400V. พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC=25 kA.	1.00	ชุด	14,100.00	14,100.00	1,000.00	1,000.00	15,100.00	
32	Panel Board 30 Circuit 250 A. 230/400V. พร้อม Main Circuit Breaker 3Pole IC=25 kA.	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
33	Panel Board 10 Circuit 100 A. 230V. พร้อม Main Circuit Breaker 2Pole IC=10 kA.	1.00	ชุด	3,050.00	3,050.00	500.00	500.00	3,550.00	
34	Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC=6 kA.	57.00	ตัว	190.00	10,830.00	15.00	855.00	11,685.00	
35	Miniature Circuit Breaker 3 Pole IC=6 kA.	1.00	ตัว	1,650.00	1,650.00	45.00	45.00	1,695.00	
36	Miniature Circuit Breaker 1 Pole IC=10 kA.	7.00	ตัว	400.00	2,800.00	15.00	105.00	2,905.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				884,879.75		194,564.00	1,079,443.75	P 41

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 42
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.3 ค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				884,879.75		194,564.00	1,079,443.75	
37	Miniature Circuit Breaker 3 Pole IC=10 kA.	11.00	ตัว	2,000.00	22,000.00	45.00	495.00	22,495.00	
38	เต้ารับไฟฟ้าระบบ CA POS พร้อมราง PVC.	5.00	ชุด	688.00	3,440.00	320.00	1,600.00	5,040.00	
39	SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 1P. 2W. 30A. 240V. ใช้ภายนอกอาคาร	4.00	ตัว	3,750.00	15,000.00	300.00	1,200.00	16,200.00	
40	SAFETY SWITCH แบบไม่มีฟิวส์ 3P. 4W. 30A. 600V. ใช้ภายนอกอาคาร	11.00	ตัว	8,700.00	95,700.00	600.00	6,600.00	102,300.00	
41	สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	95.00	ชุด	72.00	6,840.00	80.00	7,600.00	14,440.00	
42	สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างสามทางพร้อมฝา	2.00	ชุด	98.00	196.00	85.00	170.00	366.00	
43	พัดลมติดเพดาน ชนิดโคจร ขนาดประมาณ 16 นิ้ว พร้อมสวิตช์ควบคุมความเร็ว	21.00	ชุด	1,400.00	29,400.00	400.00	8,400.00	37,800.00	
44	พัดลมติดผนัง ขนาดประมาณ 16 นิ้ว	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	400.00	2,400.00	10,800.00	
45	CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆและ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1.00	งาน	49,520.00	49,520.00	37,000.00	37,000.00	86,520.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				1,115,375.75		260,029.00	1,375,404.75	P 42

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 43
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.3 ค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				1,115,375.75		260,029.00	1,375,404.75	
1.3	รวมราคาค่าระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นเงิน				1,115,375.75		260,029.00	1,375,404.75	P 43

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 44
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.4 ค่าระบบสุขาภิบาลในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 1/2"	90.00	เมตร	12.00	1,080.00	30.00	2,700.00	3,780.00	จาก วร.
2	ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 3/4"	8.00	เมตร	15.00	120.00	30.00	240.00	360.00	
3	ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 1"	25.00	เมตร	23.00	575.00	30.00	750.00	1,325.00	
4	ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด ø 2"	14.00	เมตร	59.00	826.00	40.00	560.00	1,386.00	
5	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 1 1/2"	35.00	เมตร	26.00	910.00	30.00	1,050.00	1,960.00	
6	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 2"	57.00	เมตร	41.00	2,337.00	40.00	2,280.00	4,617.00	
7	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 2 1/2"	9.00	เมตร	64.00	576.00	50.00	450.00	1,026.00	
8	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 3"	6.00	เมตร	89.00	534.00	75.00	450.00	984.00	
9	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 4"	100.00	เมตร	144.00	14,400.00	100.00	10,000.00	24,400.00	
10	ข้อต่ออ่อนขนาด ø 3"	2.00	ท่อน	400.00	800.00	150.00	300.00	1,100.00	
11	ข้อต่ออ่อนขนาด ø 4"	7.00	ท่อน	500.00	3,500.00	200.00	1,400.00	4,900.00	
12	ข้อต่อและSUPPORT	1.00	เหมาจ่าย	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
13	GATE VALVE ø 1"	7.00	ตัว	384.00	2,688.00	200.00	1,400.00	4,088.00	
14	CHECK VALVE ø 1"	1.00	ตัว	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
15	ANGLE VALVE ø 1/2"	22.00	ตัว	150.00	3,300.00	100.00	2,200.00	5,500.00	
16	FLOOR DRAIN ø 2"	9.00	ตัว	675.00	6,075.00	200.00	1,800.00	7,875.00	
17	FLOOR CLEAN OUT ø 2"	2.00	ตัว	865.00	1,730.00	200.00	400.00	2,130.00	
18	FLOOR CLEAN OUT ø 2 1/2"	1.00	ตัว	865.00	865.00	250.00	250.00	1,115.00	
19	FLOOR CLEAN OUT ø 4"	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**60,016.00**		**27,230.00**	**87,246.00**	P 44

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 45
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.4 ค่าระบบสุขาภิบาลในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				60,016.00		27,230.00	87,246.00	
20	P - TRAP ø 2"	9.00	ตัว	120.00	1,080.00	100.00	900.00	1,980.00	
21	พัดลมดูดอากาศชนิดติดผนังขนาด ø 8"	4.00	เครื่อง	1,200.00	4,800.00	400.00	1,600.00	6,400.00	
22	FLOAT VALVE ø 1"	1.00	ตัว	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00	
23	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	1.00	เครื่อง	16,500.00	16,500.00	1,000.00	1,000.00	17,500.00	
24	ระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมอากาศ	1.00	เหมาจ่าย	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
25	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร	1.00	ชุด	57,380.00	57,380.00	1,000.00	1,000.00	58,380.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ชนิดตอกเข็ม	1.00	ฐาน	10,259.00	10,259.00	4,576.00	4,576.00	14,835.00	รายละเอียดแผ่นที่ 46
	คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.จำนวน 15ต้น ถังบำบัดน้ำเสียขนาดปริมาณ 3,000 ลิตร								
26	ถังดักไขมันขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร	1.00	ถัง	13,000.00	13,000.00	500.00	500.00	13,500.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ถังดักไขมัน	1.00	ฐาน	1,209.00	1,209.00	630.00	630.00	1,839.00	รายละเอียดแผ่นที่ 47
27	ถังน้ำสเตนเลสขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร	1.00	ถัง	13,500.00	13,500.00	500.00	500.00	14,000.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ชนิดตอกเข็ม	1.00	ฐาน	3,839.00	3,839.00	1,229.00	1,229.00	5,068.00	รายละเอียดแผ่นที่ 47
	ถังเก็บน้ำบนดิน								
28	ค่าทดสอบ	1.00	เหมาจ่าย	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1.4	**รวมราคาค่าระบบสุขาภิบาลในอาคาร เป็นเงิน**				187,983.00		39,365.00	227,348.00	P 45

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 46
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.4 ค่าระบบสุขาภิบาลในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ชนิดตอกเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.จำนวน 15ต้น ถังบำบัดน้ำเสียขนาดปริมาณ 3,000 ลิตร								
	ขนาดกว้างประมาณ 1.60 ม. x ยาวประมาณ 2.60 ม.พื้นที่	4.16	**ตร.ม.**						
	- ขุดดิน	14.10	ลบ.ม.			125.00	1,762.50	1,762.50	
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	15.00	ต้น	380.00	5,700.00	128.00	1,920.00	7,620.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.	0.52	ลบ.ม.	451.67	234.87	91.00	47.32	282.19	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม.	0.21	ลบ.ม.	1,418.00	297.78	398.00	83.58	381.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ)	1.25	ลบ.ม.	2,193.00	2,741.25	306.00	382.50	3,123.75	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	64.10	กก.	17.27	1,107.01	4.10	262.81	1,369.82	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.90	กก.	22.75	43.23			43.23	
	- ไม้แบบข้างพื้น พร้อมตะปู	16.80	เมตร	8.00	134.40	7.00	117.60	252.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน				10,258.53		4,576.31	14,834.84	
	คิดให้				**10,259.00**		**4,576.00**	**14,835.00**	P 46

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 47
รายการ	1. ก่อสร้างแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ปณ.234 ค.ส.ล. 2 ชั้นมีห้องน้ำด้านหลัง (ขนาดกว้าง 14.00 ม. X ยาว 36 ม.)	
งาน	1.4 ค่าระบบสุขาภิบาลในอาคาร	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ถังดักไขมัน								
	ขนาดกว้างประมาณ 1.20 ม. x ยาวประมาณ 1.20 ม.พื้นที่	1.44	**ตร.ม.**						
	- ขุดดิน	2.90	ลบ.ม.			125.00	362.50	362.50	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.	0.18	ลบ.ม.	451.67	81.30	91.00	16.38	97.68	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 หนา 0.10 ม. (ผสมเสร็จ)	0.29	ลบ.ม.	2,193.00	635.97	306.00	88.74	724.71	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	23.10	กก.	17.27	398.94	4.10	94.71	493.65	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.70	กก.	22.75	15.93			15.93	
	- ไม้แบบข้างพื้น พร้อมตะปู	9.60	เมตร	8.00	76.80	7.00	67.20	144.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน				1,208.93		629.53	1,838.46	
	คิดให้				**1,209.00**		**630.00**	**1,838.00**	
	ฐานราก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก RB 9 @ 0.15 # ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดกว้างประมาณ 2.00 ม. X ยาวประมาณ 2.00 ม. พื้นที่ 4.00 ตร.ม.								
	- ขุดดิน	1.04	ลบ.ม.			125.00	130.00	130.00	
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	5.00	ต้น	380.00	1,900.00	128.00	640.00	2,540.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	0.25	ลบ.ม.	451.67	112.92	91.00	22.75	135.67	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม.	0.20	ลบ.ม.	1,418.00	283.60	398.00	79.60	363.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 หนา 0.15 ม. (ผสมเสร็จ)	0.40	ลบ.ม.	2,193.00	877.20	306.00	122.40	999.60	
	- SR 24 RB dia.9 มม.	29.90	กก.	17.27	516.37	4.10	122.59	638.96	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.90	กก.	22.75	20.48			20.48	
	- ไม้แบบข้างพื้น พร้อมตะปู	16.00	เมตร	8.00	128.00	7.00	112.00	240.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน				3,838.57		1,229.34	5,067.91	
	คิดให้				**3,839.00**		**1,229.00**	**5,068.00**	P 47

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 48
รายการ	2.ค่าระบบปรับอากาศ								
งาน									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.1	**ค่าเครื่องปรับอากาศ**								
1	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTUH	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	รวมค่าแรง		21,000.00	จาก วร.
2	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTUH	2.00	เครื่อง	26,728.00	53,456.00	รวมค่าแรง		53,456.00	
3	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTUH	1.00	เครื่อง	37,570.00	37,570.00	รวมค่าแรง		37,570.00	
4	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTUH	6.00	เครื่อง	47,850.00	287,100.00	รวมค่าแรง		287,100.00	
5	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTUH	4.00	เครื่อง	49,813.00	199,252.00	รวมค่าแรง		199,252.00	
6	A/C ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTUH	1.00	เครื่อง	52,242.00	52,242.00	รวมค่าแรง		52,242.00	
2.1	**รวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน**				650,620.00	รวมค่าแรง		650,620.00	
2.2	**ค่าพัดลมดูดอากาศและอุปกรณ์**								
	- อุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ	1.00	เหมาจ่าย	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
	- ท่อน้ำยาทำความเย็น,ฉนวนหุ้มและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมาจ่าย	85,000.00	85,000.00			85,000.00	
	- พัดลมดูดอากาศชนิดติดผนังขนาด 8 นิ้ว	11.00	เครื่อง	1,200.00	13,200.00	400.00	4,400.00	17,600.00	
	- ระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมดูดอากาศ	1.00	เหมาจ่าย	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
2.2	**รวมราคาค่าพัดลมดูดอากาศและอุปกรณ์ เป็นเงิน**				154,200.00		4,400.00	158,600.00	
2.3	**รวมราคาค่าบำรุงรักษา เป็นเงิน**	1.00	เหมาจ่าย	60,000.00	60,000.00	รวมค่าแรง		60,000.00	P 48

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 49
รายการ	3.ค่าระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	15.00	เมตร	72.00	1,080.00	28.00	420.00	1,500.00	จาก วร.
2	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 3 นิ้ว	21.00	เมตร	424.00	8,904.00	65.00	1,365.00	10,269.00	
3	แผงสวิตช์แสงสว่างภายนอกอาคาร	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	
4	สายไฟ IEC01 6 ตร.มม.(เมนตู้แสงสว่างภายนอก)	33.00	เมตร	21.00	693.00	12.00	396.00	1,089.00	
5	สายไฟ IEC01 10 ตร.มม.(เมนตู้แสงสว่างภายนอก)	132.00	เมตร	36.25	4,785.00	16.00	2,112.00	6,897.00	
6	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/4 นิ้ว (เมนตู้แสงสว่างภายนอก)	29.00	เมตร	125.25	3,632.25	38.00	1,102.00	4,734.25	
7	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด 1-1/2 นิ้ว	3.00	เมตร	153.75	461.25	42.00	126.00	587.25	
8	สาย GROUND WIRE 50 ตร.มม.	17.00	เมตร	168.50	2,864.50	40.00	680.00	3,544.50	
9	GROUND ROD & GROUND ACCESSORIES	1.00	งาน	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
10	GROUND TEST BOX	1.00	หน่วย	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
11	Main Distribution Board(MDB) แบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ และMetering	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	53,000.00	
12	เซอร์กิตเบรคเกอร์(MCCB) ขนาด 3Pole 250 AT. IC>=50 kA.	1.00	หน่วย	14,750.00	14,750.00	500.00	500.00	15,250.00	
13	เซอร์กิตเบรคเกอร์(MCCB) ขนาด 3Pole 75-80 AT. IC>=50 kA.	3.00	หน่วย	9,500.00	28,500.00	500.00	1,500.00	30,000.00	
14	เซอร์กิตเบรคเกอร์(MCCB) ขนาด 3Pole 125 AT. IC>=50 kA.	1.00	หน่วย	12,900.00	12,900.00	500.00	500.00	13,400.00	
15	ชุดป้องกันแรงดันเสิร์จ พร้อมชุดฟิวส์ และอุปกรณ์การติดตั้ง	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
16	บ่อ HAND HOLD	6.00	ชุด	2,130.00	12,780.00	700.00	4,200.00	16,980.00	
17	ชุด GUY เสาไฟฟ้า	-	ชุด	1,000.00	-	500.00	-	-	
18	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE ชั้น PN 6 ขนาด 4 นิ้ว	138.00	เมตร	189.00	26,082.00	34.00	4,692.00	30,774.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**219,332.00**		**24,393.00**	**243,725.00**	P 49

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 50
รายการ	3.ค่าระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				219,332.00		24,393.00	243,725.00	
19	สายไฟ IEC01 185 ตร.มม.	180.00	เมตร	616.00	110,880.00	85.00	15,300.00	126,180.00	
20	RACK 4 SPOOLอย่างหนา 5 มม.และลูกถ้วยพร้อม PREFORMED และอุปกรณ์	1.00	งาน	4,128.00	4,128.00	1527.36	1,527.36	5,655.36	
21	โคมไฟถนน 70 W. LED.	10.00	ชุด	12,000.00	120,000.00	500.00	5,000.00	125,000.00	
22	เสาไฟสูง 6 เมตร กิ่งเดี่ยว	10.00	ชุด	7,500.00	75,000.00	500.00	5,000.00	80,000.00	
23	ฐานเสาไฟ คสล. พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	2,600.00	26,000.00	450.00	4,500.00	30,500.00	
24	ระบบ GROUND ROD เสาไฟฟ้า	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	100.00	1,000.00	6,000.00	
25	สายไฟ IEC53 2Cx2.5 ตร.มม.	70.00	เมตร	41.00	2,870.00	12.00	840.00	3,710.00	
26	สายไฟ VCT 4Cx10 ตร.มม.	178.00	เมตร	246.75	43,921.50	32.00	5,696.00	49,617.50	
27	สาย GROUND WIRE 6 ตร.มม.	178.00	เมตร	21.00	3,738.00	12.00	2,136.00	5,874.00	
28	ค่าขุดกลบท่อร้อยสายใต้ดิน	20.70	ลบ.ม.			99.00	2,049.30	2,049.30	
29	แผ่น คสล.ปิดทับสายเคเบิล	138.00	เมตร	76.00	10,488.00	8.00	1,104.00	11,592.00	
30	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE ชั้น PN 6 ขนาด 1-1/2 นิ้ว	138.00	เมตร	26.00	3,588.00	20.00	2,760.00	6,348.00	
31	เสาไฟฟ้า คอร. สูง 9 เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	-	ชุด	2,250.00	-	700.00	-	-	
32	STUB 0.25x0.25x3.50 เมตร + น๊อตร้อยยึดเสาไฟฟ้ากับSTUBพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	1,900.00	-	760.00	-	-	
33	งานขุดดิน และเทคอนกรีตหุ้มเสา	-	หลุม	500.00	-	100.00	-	-	
34	CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆและ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1.00	งาน	28,389.63	28,389.63	10,504.16	10,504.16	38,893.79	
	รวมราคาค่าระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร เป็นเงิน				653,335.13		81,809.82	735,144.95	
3	**รวมราคาค่าระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร เป็นเงิน คิดให้**							735,145.00	P 50

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 51
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ตัดต้นไม้,ขุดตอ,กำจัดวัชพืช,ปรับพื้นที่พร้อมขุดรื้อเสา-ฐานรากอาคารเดิมที่กีดขวางออก	1,956.00	ตร.ม.			25.00	48,900.00	48,900.00	
2	ถมดิน + 0.30	2,935.00	ลบ.ม.	315.00	924,525.00	99.00	290,565.00	1,215,090.00	**เผื่อยุบ 60 %**
3	ลาน ค.ส.ล.หนา 0.12 ม.ชนิดทดสอบความหนาแน่นดิน WIRE MESH	1,026.00	ตร.ม.	539.00	553,014.00	129.00	132,354.00	685,368.00	รายละเอียดแผ่นที่ 52 - 53
	- ทางเชื่อมลาน ค.ส.ล.หนา 0.12 ม.ชนิดทดสอบความหนาแน่นดิน	40.00	ตร.ม.	539.00	21,560.00	129.00	5,160.00	26,720.00	รายละเอียดแผ่นที่ 52 - 53
	WIRE MESH								
	- ขอบกั้นล้อรถยนต์ ค.ส.ล.สูง 0.15 x หนา 0.15 x กว้าง 1.80 ม.	12.00	ท่อน	204.00	2,448.00	70.00	840.00	3,288.00	รายละเอียดแผ่นที่ 54
	- ตีเส้นทาสีช่องจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถาวรกว้าง 0.10 ม.	158.00	เมตร	19.00	3,002.00	10.00	1,580.00	4,582.00	
4	ทางเชื่อมผิวแอสฟัลท์ติกหนา 5 ซ.ม.	16.50	ตร.ม.	เหมาจ่าย	7,000.00	รวมค่าแรง		7,000.00	
5	ประตูเหล็กบานเลื่อน กว้างประมาณ 6.35 ม.เพิ่มล้อยางประคอง dia 6 " 2 จุด	1.00	บาน	17,210.00	17,210.00	4,968.00	4,968.00	22,178.00	รายละเอียดแผ่นที่ 55
6	ปรับปรุงรั้วเหล็กด้านหน้าตามแบบ	20.00	เมตร	1,294.00	25,880.00	755.00	15,100.00	40,980.00	รายละเอียดแผ่นที่ 56 - 57
7	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อคตามแบบเพิ่มความสูง 1.10 ม.	191.00	เมตร	571.00	109,061.00	375.00	71,625.00	180,686.00	รายละเอียดแผ่นที่ 58
	- ทาสีภายในรั้วคอนกรีตบล็อคภายในทั่วไป	412.00	ตร.ม.	53.00	21,836.00	30.00	12,360.00	34,196.00	
8	กำแพงกันดิน ค.ส.ล.ทำใหม่	182.00	เมตร	1,703.00	309,946.00	454.00	82,628.00	392,574.00	รายละเอียดแผ่นที่ 59
	กำแพงกันดิน ค.ส.ล.ทำใหม่ ทางเข้า	13.00	เมตร	1,528.00	19,864.00	477.00	6,201.00	26,065.00	รายละเอียดแผ่นที่ 60
9	เสาธงอำเภอ	1.00	ชุด	7,124.00	7,124.00	4,373.00	4,373.00	11,497.00	รายละเอียดแผ่นที่ 61 - 62
10	รื้อรั้วเหล็กเดิมเพื่อขยายทางเข้า	2.50	เมตร			400.00	1,000.00	1,000.00	
11	ปรับปรุงรั้วเหล็กด้านหน้าเดิมกว้าง	1.00	งาน	6,993.00	6,993.00	3,587.00	3,587.00	10,580.00	รายละเอียดแผ่นที่ 63
	รวมราคาค่าผังบริเวณ เป็นเงิน				2,029,463.00		681,241.00	2,710,704.00	
4	**รวมราคาค่าผังบริเวณ เป็นเงินคิดให้**							**2,710,704.00**	P 51

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 52
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ลาน ค.ส.ล.มาตรฐาน ปณ.อำเภอ หนา 0.12 ม.ทดสอบความหนาแน่นดิน WIRE MESH	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	บดอัดดินเดิม	1,176.00	ตร.ม.			10.00	11,760.00	11,760.00	
2	ดินลูกรังบดอัด	376.00	ลบ.ม.	340.00	127,840.00	99.00	37,224.00	165,064.00	(28.00x42.00x0.20)+60%
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 5 ซม.	74.00	ลบ.ม.	451.67	33,423.58	99.00	7,326.00	40,749.58	(0.05x28x42)+25%
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	146.00	ลบ.ม.	2,193.00	320,178.00	306.00	44,676.00	364,854.00	คอนกรีตผสมเสร็จ
5	เหล็ก Dummy Joint dia 12-mm. ยาว 0.60 ม. @ 0.50 ม. จำนวน 522-ท่อน	306.00	กก.	16.93	5,180.58	1.00	306.00	5,486.58	
6	เหล็ก Construction Joint dia 12-mm. ยาว 0.60 ม. @ 0.50 ม. จำนวน 522-ท่อน	306.00	กก.	16.93	5,180.58	1.00	306.00	5,486.58	
7	เหล็ก Expansion Joint dia 19-mm. ยาว 0.60 ม. @ 0.30 ม. จำนวน 336-ท่อน	494.00	กก.	16.77	8,284.38	1.00	494.00	8,778.38	
8	เหล็กเสริมพิเศษมุมฉาก 90 องศา dia 9-mm. ยาว 1.25 ม./ท่อน จำนวน 384-ท่อน	264.00	กก.	17.27	4,559.28	1.00	264.00	4,823.28	
9	เหล็กเสริมพิเศษมุมฉาก 30 องศา dia 9-mm. ยาว 1.25 ม./ท่อน จำนวน 384-ท่อน	264.00	กก.	17.27	4,559.28	1.00	264.00	4,823.28	
10	Plastic Sheeting กว้าง 0.60 เมตร	98.00	เมตร	4.00	392.00	0.50	49.00	441.00	หนา 0.07 มม.
11	Mastic Joint Sealer Expansion Joint (ยางมะตอยผสมทราย)	98.00	เมตร	15.00	1,470.00	5.00	490.00	1,960.00	ขนาดกว้าง 1" ลึก 1"
12	Foam ขนาดกว้าง 15-ซม. หนา 1"	98.00	เมตร	8.00	784.00	1.00	98.00	882.00	
13	ตัดพื้นคอนกรีตบริเวณรอยต่อ Dummy Joint และ Construction Joint ขนาดกว้าง 1-ซม. ลึก 5-ซม.	504.00	เมตร	15.00	7,560.00	10.00	5,040.00	12,600.00	ตัดด้วยเครื่อง
14	Mastic Joint Sealer Dummy Joint (ยางมะตอยผสมทราย)	252.00	เมตร	16.00	4,032.00	4.00	1,008.00	5,040.00	กว้าง 1 ซม ลึก 5-ซม.
15	Mastic Joint Sealer Construction Joint (ยางมะตอยผสมทราย)	252.00	เมตร	16.00	4,032.00	4.00	1,008.00	5,040.00	กว้าง 1 ซม ลึก 5-ซม.
16	เหล็กตะแกรงเสริมพื้น WIRE MESH dia 6-mm. @ 0.20 ม.	1,176.00	ตร.ม.	54.00	63,504.00	5.00	5,880.00	69,384.00	
17	เหล็กเสริมขอบลาน dia 9-mm. ยาว 1.30 ม. @ 0.40 ม. จำนวน 360-ท่อน	257.00	กก.	17.27	4,438.39	1.00	257.00	4,695.39	
18	เหล็กตะแกรงเสริมขอบถนน-ลาน 4-dia 9-mm. ยาว 140.00 ม./ท่อน จำนวน 4-ท่อน	308.00	กก.	17.27	5,319.16	1.00	308.00	5,627.16	
19	ทาผิวเหล็กเสริม Expansion Joint dia 19-mm. ยาว 30 ซม. ด้วยPainted & Greased	336.00	ท่อน	2.00	672.00	0.50	168.00	840.00	
	รวมราคาค่าลาน ค.ส.ล.ฯ เป็นเงิน ยอดยกไป				601,409.23		116,926.00	718,335.23	P 52

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 53
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ลาน ค.ส.ล.มาตรฐาน ปณ.อำเภอ หนา 0.12 ม.ทดสอบความหนาแน่นดิน WIRE MESH	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาค่าลาน ค.ส.ล.ฯ เป็นเงิน ยอดยกมา				601,409.23		116,926.00	718,335.23	
20	ทาผิวเหล็กเสริม Dummy Joint dia 12-mm. ยาว 60 ซม. ด้วยPainted & Greased	522.00	ท่อน	2.00	1,044.00	0.50	261.00	1,305.00	
21	ทาผิวเหล็กเสริม Construction Joint dia 12-mm. ยาว 60 ซม. ด้วยPainted & Greas	522.00	ท่อน	2.00	1,044.00	0.50	261.00	1,305.00	
22	พื้นผิวหน้าขัดเรียบ	1,176.00	ตร.ม.	10.00	11,760.00	30.00	35,280.00	47,040.00	
23	แบบเหล็ก	574.00	เมตร	10.00	5,740.00			5,740.00	
24	ลวดผูกเหล็ก	16.40	กก.	22.75	373.10			373.10	
25	ค่าทดสอบความหนาแน่นของดินเดิม	12.00	ตัวอย่าง	500.00	6,000.00			6,000.00	1-จุด/100-ตร.ม.
26	ทดสอบความหนาแน่นของดินลูกรัง	12.00	ตัวอย่าง	500.00	6,000.00			6,000.00	1-จุด/100-ตร.ม.
	รวมราคาค่าลาน ค.ส.ล. ฯเป็นเงิน	1,176	ตร.ม.		633,370.33		152,728.00	786,098.33	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1	ตร.ม.		538.58		129.87	668.45	
	คิดให้	1	**ตร.ม.**		**539.00**		**129.00**	**669.00**	P 53

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 54
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ขอบกั้นล้อติดตั้งใหม่ ค.ส.ล.	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขอบกั้นล้อรถยนต์ ค.ส.ล.สูง 0.15 x หนา 0.15 x กว้าง 1.80 ม.	1.00	ท่อน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ขนาดกว้าง 0.15 x หนา 0.15 x ยาว 1.80 ม.)	0.04	ลบ.ม.	1,608.00	65.12	436.00	17.66	82.78	
	(ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)								
	- ทำขอบกั้นล้อคอนกรีตตามแบบขนาดกว้าง 0.15 x หนา 0.15 x	3.90	เมตร	8.00	31.20	7.00	27.30	58.50	
	ยาว 1.80 ม.พร้อมลบมุมเหลี่ยมที่ฐาน ใช้แบบเปลือยและแต่งแนว พร้อมตะปู								
	- SR 24 RB dia.9 มม. (0.499 กก.ต่อ ม.)	6.00	กก.	17.27	103.62	4.10	24.60	128.22	0.07
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.18	กก.	22.75	4.10			4.10	0.03
	รวมราคาค่าขอบกั้นล้อรถยนต์ ค.ส.ล.สูง 0.15 x หนา 0.15 x กว้าง 1.80 ม. เป็นเงิน				204.04		69.56	273.60	
	คิดให้	1.00	ท่อน		**204.00**		**70.00**	**274.00**	

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 55
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ประตูเหล็กบานเลื่อนกว้าง 6.75 ม. X สูงประมาณ 1.95 ม.	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	เหล็กท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. (7.01กก./ม.)	126.18	กก.	21.53	2,716.66			2,716.66	
2	เหล็กท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. (4.50กก./ม.)	81.00	กก.	19.00	1,539.00			1,539.00	
3	เหล็กท่อสี่เหลี่ยมกลวงขนาด 25x 25 x 2 มม. (1.36กก./ม.)	106.00	กก.	23.00	2,438.00			2,438.00	
4	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. (3.06กก./ม.)	55.08	กก.	18.00	991.44			991.44	
5	เหล็กเพลาขาว dia 12 (ราง,หยุดล้อประตูทั้งหน้าและหลัง) 1.08 กก./ม.	15.00	กก.	26.00	390.00			390.00	
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia.9 มม.เชื่อมติดกับเหล็กฉาก	1.50	กก.	17.27	25.91			25.91	
7	ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้ง	385.00	กก.			10.00	3,850.00	3,850.00	
8	พร้อมติดตั้งชุดละ 2 ล้อคู่สเตนเลส + เหล็กประกับยึด แบบใหม่เพิ่มตรงกลาง	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	รวมค่าแรง		4,050.00	02-56333199
9	ชุดอุปกรณ์สายยูประตูเหล็ก พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	400.00	400.00	รวมค่าแรง		400.00	
10	เหล็กหยุดประตู บน - ล่าง	2.00	ชุด	200.00	400.00	รวมค่าแรง		400.00	
11	อุปกรณ์เหล็กบังคับบาน เดือยเหล็กและลูกกลิ้ง dia 35 มม.	2.00	ชุด	400.00	800.00	รวมค่าแรง		800.00	
	จำนวน 4 ลูกต่อจุด พร้อมติดตั้ง								
12	เหล็กบังคับล้อยาง dia 6 " พร้อมอุปกรณ์ หมุนรอบตัวตราม้า	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง		1,200.00	
13	ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	24.00	ตร.ม.	14.00	336.00	12.00	288.00	624.00	
14	ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	12.40	ตร.ม.	49.00	607.60	23.00	285.20	892.80	
15	แท่นคอนกรีตค.ส.ล.หนา 12 ซ.ม.กว้าง 0.70 ม.ยาว 13.00ม.								
	- RB 9 @ 0.15 ม. #	67.00	กก.	17.27	1,157.09	4.10	274.70	1,431.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	22.75	68.25			68.25	
	- ผิวหน้าขัดเรียบ	9.00	ตร.ม.	10.00	90.00	30.00	270.00	360.00	
	รวมค่าประตูเหล็กบานเลื่อนฯเป็นเงิน	1.00	บาน		17,209.94		4,967.90	22,177.84	
	คิดให้	1.00	บาน		**17,210.00**		**4,968.00**	**22,178.00**	P 55

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 56
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ปรับปรุงรั้วเหล็กด้านหน้าตามแบบ L - A - 01 -- L - A -02	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	เพิ่มความสูงเสารั้ว 1.10 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น คสล. พร้อมเสียบเหล็กอุดด้วยอีพ็อกซี่	8.00	จุด	15.00	120.00	10.00	80.00	200.00	
	- RB 12	8.50	กก.	16.93	143.91	3.30	28.05	171.96	
	- RB 6	2.00	กก.	18.10	36.20	4.10	8.20	44.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.31	กก.	22.75	7.05			7.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.05	ลบ.ม.	2,193.00	109.65	306.00	15.30	124.95	
	- ไม้แบบ	1.32	ตร.ม.	128.00	168.96	133.00	175.56	344.52	
	- ตะปูตีไม้แบบ	0.33	กก.	22.13	7.30			7.30	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1.32	ตร.ม.	66.00	87.12	100.00	132.00	219.12	
	- ท่อเหล็กดำ dia 2 " หนา 2.3 มม. (3.30 กก./ม.)	16.50	กก.	22.70	374.55	10.00	165.00	539.55	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 3/4 " x 3/4 " หนา 1.6 มม. (0.82 กก./ม.)	12.55	กก.	24.00	301.20	10.00	40.00	341.20	
	- ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	4.00	ตร.ม.	14.00	56.00	12.00	48.00	104.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	2.10	ตร.ม.	49.00	102.90	23.00	48.30	151.20	
	เพิ่มผนัง ค.ส.ล.ใหม่สูง 0.55 ม.								
	- เจาะเสาหรือพื้น คสล. พร้อมเสียบเหล็กอุดด้วยอีพ็อกซี่	25.00	จุด	15.00	375.00	10.00	250.00	625.00	
	- RB 9 @ 0.15 ม. #	13.00	กก.	17.27	224.51	4.10	53.30	277.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	22.75	9.10			9.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.13	ลบ.ม.	2,193.00	285.09	306.00	39.78	324.87	
	- ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	128.00	332.80	133.00	345.80	678.60	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				2,741.34		1,429.29	4,170.63	P 56

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 57
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ปรับปรุงรั้วเหล็กด้านหน้าตามแบบ L - A - 01 -- L - A -02	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				2,741.34		1,429.29	4,170.63	
	- ตะปูตีไม้แบบ	0.65	กก.	22.13	14.38			14.38	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	2.00	ตร.ม.	66.00	132.00	100.00	200.00	332.00	
	- ทำความสะอาดรั้วลูกกรงเหล็กเดิม	1.30	ตร.ม.			10.00	13.00	13.00	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิทลูกกรงเหล็ก 1 เที่ยว	1.30	ตร.ม.	14.00	18.20	12.00	15.60	33.80	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	1.30	ตร.ม.	49.00	63.70	23.00	29.90	93.60	
	ปรับปรุงทาสี								
	- ปรับปรุงทำความสะอาดเสา+ผนังรั้วก่อนทาสี	5.00	ตร.ม.			10.00	50.00	50.00	
	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว	5.00	ตร.ม.	20.00	100.00	10.00	50.00	150.00	
	- ทาสีทับหน้า ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว	5.00	ตร.ม.	33.00	165.00	20.00	100.00	265.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน	2.50	เมตร		3,234.62		1,887.79	5,122.41	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1.00	เมตร		1,293.85		755.12	2,048.96	
	คิดให้เป็นเงิน	1.00	**เมตร**		**1,294.00**		**755.00**	**2,049.00**	P 57

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 58
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด ปรับปรุงรั้วคอนกรีตใหม่เพิ่มความสูง 1.10 ม. ตามแบบ L - A - 02	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	สกัดผิวทับหลังและหัวเสา คสล.เดิม	3.00	เมตร			10.00	30.00	30.00	
	- เจาะเสาหรือพื้น คสล. พร้อมเสียบเหล็กอุดด้วยอีพ็อกซี่	8.00	จุด	20.00	160.00			160.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.10	ลบ.ม.	2,193.00	219.30	306.00	30.60	249.90	
3	เหล็กเสริมเสาและทับหลัง								
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 6 มม.	2.80	กก.	18.10	50.68	4.10	11.48	62.16	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 9 มม.	3.21	กก.	17.27	55.44	4.10	13.16	68.60	
	SD 30 DB dia 12 มม. (0.888 กก.ต่อ ม.)	9.30	กก.	16.70	155.31	3.30	30.69	186.00	
4	ลวดผูกเหล็ก	0.46	กก.	22.75	10.45			10.45	
5	ไม้แบบทั่วไป	2.50	ตร.ม.	128.00	320.00	133.00	332.50	652.50	
6	ตะปูตีไม้แบบ	0.60	กก.	22.13	13.28			13.28	
7	ก่ออิฐคอนกรีตบล็อคชนิดทึบขนาด0.19 x 0.39 x หนา 0.07 มฉาบปูนแต่งแนวรอยต่อ 2 ด้าน	1.68	ตร.ม.	116.00	194.88	105.00	176.40	371.28	วัสดุมวลรวมข้อ 8.6.1 แผ่นที่ 6
	ก่ออิฐคอนกรีตบล็อคโปร่งขนาด 0.19 x 0.39 x หนา 0.07 ม.ฉาบปูนแต่งแนวรอยต่อ 2 ด้าน	1.12	ตร.ม.	168.00	188.16	105.00	117.60	305.76	วัสดุมวลรวมข้อ 8.7.1 แผ่นที่ 6
8	เดิมให้อุดรูบล็อคโปร่งจำนวน2แถวของเดิมทั้งหมดฉาบปิดให้เรียบร้อย								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเสริมปิดบล็อคโปร่ง (9เมตร)	0.42	ตร.ม.	271.00	113.82	78.00	32.76	146.58	วัสดุมวลรวมข้อ 8.1
	- ฉาบปูนเก็บงาน	0.84	ตร.ม.	55.00	46.20	82.00	68.88	115.08	วัสดุมวลรวมข้อ 9.2
9	ฉาบปูนเรียบ (เสา,คาน,ทับหลัง)	2.80	ตร.ม.	66.00	184.80	100.00	280.00	464.80	วัสดุมวลรวมข้อ 9.3
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน	3.00	เมตร		1,712.31		1,124.07	2,836.38	
	ราคาเฉลี่ย / เมตร หาร	1.00	เมตร		570.77		374.69	945.46	
	คิดให้				**571.00**		**375.00**	**946.00**	P 58

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 59
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด กำแพงกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ฐานกว้าง 1.20 ม. X สูงประมาณ 1.15 ม.	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	บดอัดดินเดิม	12.00	ตร.ม.			10.00	120.00	120.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	0.75	ลบ.ม.	451.67	338.75	91.00	68.25	407.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม.(ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.60	ลบ.ม.	1,418.00	850.80	398.00	238.80	1,089.60	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	3.30	ลบ.ม.	2,193.00	7,236.90	306.00	1,009.80	8,246.70	
5	ไม้แบบเปลือยทั่วไปพร้อมลบมุมกำแพงตามแบบ	11.50	ตร.ม.	128.00	1,472.00	133.00	1,529.50	3,001.50	
6	ตะปูตีไม้แบบ	2.30	กก.	22.13	50.89			50.89	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 9 มม.	322.00	กก.	17.27	5,560.94	4.10	1,320.20	6,881.14	
8	SD 30 DB dia 12 มม. (0.888 กก.ต่อ ม.)	58.08	กก.	16.70	969.86	3.30	191.65	1,161.50	
9	ลวดผูกเหล็ก	11.40	กก.	22.75	259.40			259.40	
10	กั้นระหว่างกลางรั้วเดิมกับกำแพงกันดินด้วยโฟมหนาประมาณ 1 ซ.ม.	11.50	ตร.ม.	25.00	287.50	5.00	57.50	345.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน	10.00	เมตร		17,027.04		4,535.70	21,562.74	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1.00	เมตร		1,702.70		453.57	2,156.27	
	คิดให้	**1.00**	**เมตร**		**1,703.00**		**454.00**	**2,156.00**	P 59

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 60
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด กำแพงกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ฐานกว้าง 1.20 ม. X สูงประมาณ 0.80 ม	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	บดอัดดินเดิม	7.80	ตร.ม.			10.00	78.00	78.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม.	0.49	ลบ.ม.	451.67	220.19	91.00	44.36	264.55	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.05 ม.(ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.39	ลบ.ม.	1,418.00	553.02	398.00	155.22	708.24	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	1.80	ลบ.ม.	2,193.00	3,955.62	306.00	551.95	4,507.57	
5	ไม้แบบเปลือยทั่วไปพร้อมลบมุมกำแพงตามแบบ	10.79	ตร.ม.	128.00	1,381.02	133.00	1,434.97	2,815.99	
6	ตะปูตีไม้แบบ	2.70	กก.	22.13	59.68			59.68	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 9 มม.	173	กก.	17.27	2,987.71	4.10	709.30	3,697.01	
8	SD 30 DB dia 12 มม. (0.888 กก.ต่อ ม.)	37.75	กก.	16.70	630.41	3.30	124.57	754.98	
9	ลวดผูกเหล็ก	6.3	กก.	22.75	143.33			143.33	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน	6.50	เมตร		9,930.98		3,098.37	13,029.35	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1.00	เมตร		1,527.84		476.67	2,004.52	
	คิดให้	**1.00**	**เมตร**		**1,528.00**		**477.00**	**2,005.00**	P 60

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 61
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด เสาธงมาตรฐานสูง 9.30 ม.(ปณ.อำเภอ)	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ขุดดิน	0.40	ลบ.ม.			125.00	50.00	50.00	
2	เปลี่ยนเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	4.00	ต้น	285.00	1,140.00	150.00	600.00	1,740.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น หรือ อิฐหัก (คิดเป็นทรายหยาบ)	0.30	ลบ.ม.	451.67	135.50	99.00	29.70	165.20	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.10	ลบ.ม.	1,418.00	141.80	398.00	39.80	181.60	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.30	ลบ.ม.	2,193.00	657.90	391.00	117.30	775.20	
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 6 มม.	7.00	กก.	18.10	126.70	4.10	28.70	155.40	
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 9 มม.	4.00	กก.	17.27	69.08	4.10	16.40	85.48	
8	ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	22.75	9.10			9.10	
9	ไม้แบบ	1.30	ตร.ม.	128.00	166.40	133.00	172.90	339.30	
10	ตะปูตีไม้แบบ	0.40	กก.	22.13	8.85			8.85	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี MEDIUM CLASS ขนาด dia 2 1/2 " (6.50 กก./ม.)	39.00	กก.	34.70	1,353.30			1,353.30	6 ม.
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี MEDIUM CLASS ขนาด dia 2 " (5.10 กก./ม.)	15.30	กก.	35.90	549.27			549.27	3 ม.
13	ท่อเหล็กอาบสังกะสี MEDIUM CLASS ขนาด dia 1 1/2 " (3.60 กก./ม.)	10.80	กก.	35.90	387.72			387.72	3 ม.
14	ข้อต่อตรงลด dia 2 1/2 " - 2 "	1.00	อัน	150.00	150.00			150.00	
15	ข้อต่อตรงลด dia 2 " - 1 1/2 "	1.00	อัน	100.00	100.00			100.00	
16	หัวเสาไม้กลึง dia 2 1/2 " (ใช้หัวอลูมิเนียมแทนได้)	2.00	อัน	350.00	700.00			700.00	
17	หัวเสาไม้กลึง dia 1 1/2 " (ใช้หัวอลูมิเนียมแทนได้)	1.00	อัน	300.00	300.00			300.00	
18	น๊อต - สกรู dia 5/8" ยาว 14 "	2.00	ชุด	110.00	220.00			220.00	
19	ลูกรอกพร้อมแกนบังคับและอุปกรณ์	1.00	ชุด	80.00	80.00			80.00	
20	เชือกไนลอนสีขาว dia 1/4 "	20.00	ม.	12.00	240.00			240.00	
	รวมราคา เป็นเงิน ยอดยกไป				6,535.62		1,054.80	7,590.42	P 61

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 62
รายการ	7. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด เสาธงมาตรฐานสูง 9.30 ม.(ปณ.อำเภอ)	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคา เป็นเงิน ยอดยกมา				6,535.62		1,054.80	7,590.42	
21	ผืนธงชาติ ขนาด 0.80 x 1.20 ม.	1.00	ผืน	250.00	250.00			250.00	
22	ค่าแรงติดตั้งเสาธงพร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมาจ่าย			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
23	ฉาบปูนและขัดมันแท่นล่าง	3.10	ตร.ม.	66.00	204.60	80.00	248.00	452.60	
24	ทาสีน้ำมัน 3 เที่ยว (รองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมท 1 เที่ยว,ทับหน้า 2 เที่ยว)	2.00	ตร.ม.	67	134.00	35.00	70.00	204.00	
	รวมราคาค่าเสาธงมาตรฐานสูง 9.30 ม. เป็นเงิน				7,124.22		4,372.80	11,497.02	
	คิดให้				7,124.00		4,373.00	11,497.00	P 62

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 63
รายการ	4. ค่าผังบริเวณ	
งาน	รายละเอียด รั้วปรับปรุงรั้วเหล็กด้านหน้าเดิม กว้าง 3.83 ม.	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิมบริเวณทางเข้าเดิมพร้อมประตู	1.00	งาน	285.00	285.00	100.00	100.00	385.00	
2	เสาเข็มฐานราก คอร.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	1.00	ต้น	215.00	215.00	87.00	87.00	302.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.60	ลบ.ม.	2,193.00	1,315.80	306.00	183.60	1,499.40	
4	ไม้แบบทั่วไป	10.00	ตร.ม.	128.00	1,280.00	133.00	1,330.00	2,610.00	
5	ตะปูตีไม้แบบ	2.50	กก.	22.13	55.31			55.31	
6	เจาะเสาหรือพื้น คสล. พร้อมเสียบเหล็กอุดด้วยอีพ็อกซี่	8.00	จุด	15.00	120.00	10.00	80.00	200.00	
7	DB 12	30.00	กก.	16.70	501.00	3.30	99.00	600.00	
8	RB 6	11.00	กก.	18.10	199.10	4.10	45.10	244.20	
9	ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	22.75	27.30			27.30	
10	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	7.00	ตร.ม.	66.00	462.00	100.00	700.00	1,162.00	
11	ทาสี ACRYLIC 100 % จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว ภายใน	7.00	ตร.ม.	53.00	371.00	30.00	210.00	581.00	
12	ท่อเหล็กดำ dia 2 " หนา 2.3 มม. (3.30 กก./ม.)	40.00	กก.	22.70	908.00	10.00	400.00	1,308.00	
13	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 3/4 " x 3/4 " หนา 1.6 มม. (0.82 กก./ม.)	35.00	กก.	24.00	840.00	10.00	102.50	942.50	
14	ชุบหรือทาสีกันสนิม IRON-OXIDE 1 เที่ยว (ท่อเหล็กกลวงทั้งภายใน-ภายนอก)	10.25	ตร.ม.	14.00	143.50	12.00	123.00	266.50	
15	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	5.50	ตร.ม.	49.00	269.50	23.00	126.50	396.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน	1.00	งาน		6,992.51		3,586.70	10,579.21	
	คิดให้	1	งาน		**6,993.00**		**3,587.00**	**10,579.00**	P 63

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 64
รายการ	5.ค่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP) 5 โซน	1.00	ตู้	24,650.00	24,650.00	2,000.00	2,000.00	26,650.00	จาก วร.
2	ตู้แจ้งแสดงผลแบบแผนผังอาคาร (GRAPHIC ANNUNCIATOR)	1.00	ตู้	18,700.00	18,700.00	1,000.00	1,000.00	19,700.00	
3	อุปกรณ์ตรวจจับควัน พร้อมฐาน	27.00	ชุด	2,873.00	77,571.00	115.00	3,105.00	80,676.00	
4	อุปกรณ์แจ้งสัญญาณแจ้งด้วยมือ	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00	80.00	320.00	7,120.00	
5	อุปกรณ์แจ้งสัญญาณแจ้งด้วยเสียง(BELL)	6.00	ชุด	1,003.00	6,018.00	90.00	540.00	6,558.00	
6	สายทนไฟ FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	123.00	เมตร	81.00	9,963.00	12.00	1,476.00	11,439.00	
7	สายไฟ IEC01 ขนาด 1.5 ตร.มม.	644.00	เมตร	5.75	3,703.00	5.00	3,220.00	6,923.00	
8	สายไฟ IEC01 ขนาด 4 ตร.มม.	12.00	เมตร	12.75	153.00	10.00	120.00	273.00	
9	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมฝา	1.00	ชุด	130.00	130.00	90.00	90.00	220.00	
10	ท่อร้อยสายไฟ ชนิด EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	227.00	เมตร	25.50	5,788.50	22.00	4,994.00	10,782.50	
11	ท่อร้อยสายไฟ ชนิด EMT. ขนาด 3/4 นิ้ว	97.00	เมตร	37.00	3,589.00	24.00	2,328.00	5,917.00	
12	ท่อร้อยไฟ ชนิด FLEXIBLE ขนาด 1/2 นิ้ว	81.00	เมตร	9.00	729.00	12.00	972.00	1,701.00	
13	ท่อร้อยไฟ ชนิด FLEXIBLE ขนาด 3/4 นิ้ว	12.00	เมตร	14.00	168.00	11.00	132.00	300.00	
14	CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆ และ CLAMP , SUPPORT ยึดท่อ แล	1.00	งาน	5,650.98	5,650.98	2,090.86	2,090.86	7,741.84	
	รวมราคาค่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นเงิน				163,613.48		22,387.86	186,001.34	
5	**รวมราคาค่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นเงินคิดให้**							**186,001.00**	P 64

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 65
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด ø 4"	20.00	เมตร	144.00	2880	100.00	2,000.00	4,880.00	จาก วร.
2	ท่อ PE ชั้น PN 10 ขนาด ø 40 มม.	70.00	เมตร	34.00	2,380.00	30.00	2,100.00	4,480.00	
3	ข้อต่อ,SUPPORT และทดสอบ	1.00	เหมา			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4	ก๊อกสนามขนาด ø 1/2" พร้อมกุญแจล็อค	2.00	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
	รวมราคา เป็นเงิน ยอดยกไป				5,760.00		6,300.00	12,060.00	P 65

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 66
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคา เป็นเงิน ยอดยกมา				5,760.00		6,300.00	12,060.00	
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพักชนิดต่างๆ L - SN - 01								
1	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.หนา 0.08 ม.และฝา ค.ส.ล.หนา 0.10 ม	93.00	เมตร	975.00	90,675.00	426.00	39,618.00	130,293.00	รายละเอียดแผ่นที่ 67
	กว้างภายใน 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 0.42 ม. ตามแบบมาตรฐานสองชั้น ปณ. 234 SN - 09								
2	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.หนา 0.08 ฝาตะแกรงเหล็ก	137	เมตร	1,743.00	238,791.00	862.00	118,094.00	356,885.00	รายละเอียดแผ่นที่ 68
	กว้างภายใน 0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 0.42 ม. (มีบ่าเหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.) ตามแบบมาตรฐานสองชั้น ปณ. 234 SN - 09								
3	- เหล็กลายกันลื่น หนาไม่ต่ำกว่า 3.2 มม.ปิดทับฝารางระบายน้ำ	17.00	กก.	40.00	680.00	10.00	170.00	850.00	
	ขนาด 0.41 x 1.50 ม. X 27.43 กก.ต่อ ตร.ม.								
	- ทาสีน้ำมัน 4 ครั้ง (ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	1.30	ตร.ม.	80.00	104.00	46.00	59.80	163.80	
4	- บ่อดักขยะ ค.ส.ล.หนา 0.08 ม.และฝา ตะแกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	2,381.00	4,762.00	1,195.00	2,390.00	7,152.00	รายละเอียดแผ่นที่ 69
	กว้างภายใน 0.50 x 0.50 ม.ลึกเฉลี่ย 0.58 ม. ตามแบบมาตรฐานสองชั้น ปณ. 234 SN - 09								
5	- บ่อกระจายน้ำทิ้งจำนวน 2 บ่อ	1.00	ชุด	6,497.00	6,497.00	2,209.00	2,209.00	8,706.00	รายละเอียดแผ่นที่ 70
6	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ACP dia 0.30 ม. (มอก.)	12.00	เมตร	168.00	2,016.00	175.00	2,100.00	4,116.00	รายละเอียดแผ่นที่ 70
7	- ค่าบรรจบกับบ่อพักสาธารณะ	1.00	งาน	เหมาจ่าย	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	รวมราคาค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร เป็นเงิน				351,285.00		170,940.80	522,225.80	
6	**รวมราคาค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารเป็นเงิน คิดให้**							**522,226.00**	P 66

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 67
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน	รายละเอียด รางระบายน้ำ ค.ส.ล.หนา 0.08 ม.และฝา ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.(ภายใน 0.25 x ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.)	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมบดอัดและถมกลับ	3.46	ลบ.ม.			125.00	433.06	433.06	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.	0.51	ลบ.ม.	451.67	231.48	91.00	46.64	278.12	
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.21	ลบ.ม.	1,418.00	290.69	398.00	81.59	372.28	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,193.00	2,193.00	306.00		2,193.00	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.15 #	103.83	กก.	17.27	1,793.14	4.10	306.00	2,099.14	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.11	กก.	22.75	70.75			70.75	
	- ไม้แบบก่อสร้างบ่อพัก	18.40	ตร.ม.	128.00	2,355.20	133.00	2,513.70	4,868.90	
	- ตะปูตีไม้แบบ	4.60	กก.	22.13	101.78			101.78	
	- ภายในทำขัดมัน	10.90	ตร.ม.	10.00	109.00	20.00	218.00	327.00	
ฝาค.ส.ล.	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.30	ลบ.ม.	2,193.00	657.90	306.00	91.80	749.70	
หนา 0.10 ม.	- ไม้แบบก่อสร้างฝาพร้อมตะปูตีไม้แบบ	32.00	เมตร	5.00	160.00	5.00	160.00	320.00	
	- SR 24 RB dia.9 มม..@ 0.10 ม.#	99.31	กก.	17.27	1,715.10	4.10	407.18	2,122.28	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.98	กก.	22.75	67.78			67.78	
	รวมราคาค่า รางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา ค.ส.ล. เป็นเงิน	10.00	เมตร		9,745.82		4,257.97	14,003.79	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1.00	เมตร		974.58		425.80	1,400.38	
	คิดให้	**1.00**	**เมตร**		**975.00**		**426.00**	**1,400.00**	P 67

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 68
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน	รายละเอียด รางระบายน้ำ ค.ส.ล.หนา 0.08 ม.และฝา ตะแกรงเหล็ก.(ภายใน 0.25 x ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.)	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมบดอัดและถมกลับ	3.46	ลบ.ม.			125.00	433.06	433.06	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.	0.51	ลบ.ม.	451.67	231.48	91.00	46.64	278.12	
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.21	ลบ.ม.	1,418.00	290.69	398.00	81.59	372.28	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	2,193.00	2,193.00	306.00	306.00	2,499.00	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.15 #	103.83	กก.	17.27	1,793.14	4.10	425.70	2,218.85	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.11	กก.	22.75	70.75			70.75	
	- ไม้แบบก่อสร้าง	18.40	ตร.ม.	128.00	2,355.20	133.00	2,447.20	4,802.40	
	- ตะปูตีไม้แบบ	4.60	กก.	22.13	101.78			101.78	
	- ภายในทำขัดมัน	10.90	ตร.ม.	10.00	109.00	20.00	218.00	327.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. (4.43 กก.ต่อ ม.)	88.60	กก.	17.93	1,588.17			1,588.17	
	- SR 24 RB dia.9 มม. X 0.10 ม.@ 0.30 ม.	3.60	กก.	17.27	62.17	14.10	50.76	112.93	
	- ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง	4.00	ตร.ม.	29.00	116.00	23.00	92.00	208.00	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	2.00	ตร.ม.	51.00	102.00	23.00	46.00	148.00	
ฝา	- เหล็กแบน 50 x 9 มม. (3.53 กก./ม.) กรอบโดยรอบ+กลาง	148.30	กก.	19.10	2,831.82	10.00	1,483.00	4,314.82	
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม. (2.36 กก./ม.) @ 0.03 ม.	226.60	กก.	19.10	4,326.98	10.00	2,266.00	6,592.98	
	- ทาสีน้ำมัน 4 ครั้ง (ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	15.70	ตร.ม.	80.00	1,256.00	46.00	722.20	1,978.20	
	รวมราคาค่า รางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก เป็นเงิน	10.00	เมตร		17,428.19		8,618.15	26,046.34	
	เฉลี่ยต่อเมตร หาร	1.00	เมตร		1,742.82		861.82	2,604.63	
	คิดให้	**1.00**	**เมตร**		**1,743.00**		**862.00**	**2,605.00**	P 68

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 69
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน	รายละเอียด บ่อดักขยะ ค.ส.ล.หนา 0.08 ม.และฝา ตะแกรงเหล็กหนา 0.05 ม.(กว้างภายใน 0.50 x 0.50 ลึกเฉลี่ย 0.58 ม.)	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมบดอัดและถมกลับ	0.50	ลบ.ม.			125.00	63.00	63.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม.	0.05	ลบ.ม.	451.67	24.59	91.00	4.95	29.55	
	- คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม. 1 : 3 : 5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	0.02	ลบ.ม.	1,418.00	30.88	398.00	8.67	39.55	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 280 KSC ลูกบาศก์)	0.15	ลบ.ม.	2,193.00	328.95	306.00	45.90	374.85	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.15 ม.#	16.19	กก.	17.27	279.58	4.10	66.37	345.95	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.49	กก.	22.75	11.05			11.05	
	- ไม้แบบก่อสร้างบ่อพัก	2.90	ตร.ม.	128.00	371.20	133.00	385.70	756.90	
	- ตะปูตีไม้แบบ	0.70	กก.	22.13	15.49			15.49	
	- ภายในทำขัดมัน	1.41	ตร.ม.	10.00	14.70	20.00	29.40	44.10	
	- SR 24 RB dia.9 มม.เหล็กตะแกรงดักขยะ + ยึดเหล็กฉาก	11.27	กก.	17.27	194.59	10.00	112.67	307.26	
	- เหล็กแบน 50 x 4.5 มม. (1.77 กก./ม.)	1.77	กก.	19.10	33.80	1.90	3.36	37.16	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. (4.43 กก.ต่อ ม.)	9.92	กก.	19.10	189.49			189.49	
	- ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง	1.05	ตร.ม.	29.00	30.45	23.00	24.15	54.60	
	- ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	1.05	ตร.ม.	51.00	53.55	23.00	24.15	77.70	
ฝาตะแกรง	- เหล็กแบน 50 x 9 มม. (3.53 กก./ม.) กรอบโดยรอบ+กลาง	11.86	กก.	19.10	226.47	10.00	118.60	345.07	
เหล็กหนา	- เหล็กแบน 50 x 6 มม. (2.36 กก./ม.) @ 0.03 ม.	23.79	กก.	19.10	454.28	10.00	237.90	692.18	
0.05 ม.	- ทาสีน้ำมัน 4 ครั้ง (ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง + ทับหน้า 2 ครั้ง)	1.53	ตร.ม.	80.00	122.40	46.00	70.38	192.78	ก้น+รอบใน
	รวมราคาค่า บ่อดักขยะ เป็นเงิน				2,381.46		1,195.21	3,576.67	
	คิดให้				**2,381.00**		**1,195.00**	**3,577.00**	P 69

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 70
รายการ	6. ค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	
งาน	รายละเอียด บ่อกระจายน้ำทิ้ง	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ บดอัดดินเดิม	10.70	ลบ.ม.			125.00	1,337.50	1,337.50	
	- ทรายหยาบอัดแน่นหนา 0.10 ม. มีขอบออกไปคิดกว้าง 1.25 ม.	0.40	ลบ.ม.	451.67	180.67	91.00	36.40	217.07	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 ผสมเสร็จ	0.37	ลบ.ม.	2,193.00	811.41	306.00	113.22	924.63	
	- SR 24 RB dia.9 มม. @ 0.10 ม.#	30.00	กก.	17.27	518.10	4.10	123.00	641.10	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.90	กก.	22.75	20.48			20.48	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด dia 1.00 ม.สูง 0.40 ม.	8.00	ใบ	200.00	1,600.00	30.00	240.00	1,840.00	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด dia 1.00 ม.	2.00	ใบ	115.00	230.00	50.00	100.00	330.00	
	- ลูกปูน	24.00	ลูก	4.00	96.00	1.00	24.00	120.00	
	- อิฐหักโดยรอบบ่อ	1.20	ลบ.ม.	350.00	420.00	104.00	124.80	544.80	
	- ใส่ถ่านโดยรอบบ่อ	1.20	ลบ.ม.	850.00	1,020.00	50.00	60.00	1,080.00	
	- ฝาเกลียวทองเหลือง dia 6 "	2.00	ฝา	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00	
	- อุปกรณ์ท่อต่างๆและอื่นๆ	1.00	งาน	เหมาจ่าย	1,000.00	รวมค่าแรง		1,000.00	
	รวมราคาค่า บ่อกระจายน้ำทิ้ง เป็นเงิน				6,496.65		2,208.92	8,705.57	
	คิดให้				**6,497.00**		**2,209.00**	**8,706.00**	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ACP dia 0.30 ม. ท่อนๆละ 4 ม.	2.00	ท่อน	670	1,340.00			1,340.00	
	- ค่าแรง	1.00	งาน			เหมาจ่าย	1,400.00	1,400.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	8.00	เมตร		1,340.00		1,400.00	2,740.00	
	รวมราคาค่า เป็นเงิน	1.00	เมตร		167.50		175.00	342.50	
	คิดให้	1.00	เมตร		**168.00**		**175.00**	**343.00**	P 70

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 71
รายการ	7. ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	F1/1-7 เคาน์เตอร์บริการ CA POS (5) , เคาน์เตอร์ขายสินค้า (1) ,	7.00	ชุด	25000	175,000.00	รวมค่าแรง		175,000.00	
	เคาน์เตอร์รับฝากจำนวนมาก (1)								
2	F2/1-6 ตู้ด้านข้างเคาน์เตอร์บริการ CA POS (5) , เคาน์เตอร์รับฝาก	6.00	ชุด	14,000.00	84,000.00	รวมค่าแรง		84,000.00	
	จำนวนมาก (1)								
3	F3L ตู้วางพัสดุ (ลิ้นชักฝั่งซ้าย) ชั้นบน ธุรการ	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	รวมค่าแรง		24,000.00	
	กว้าง 3.00 x สูง 1.00 x ลึก 0.60 ม.								
4	F3R ตู้วางพัสดุ (ลิ้นชักฝั่งขวา) ชั้นบน ธุรการ	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	รวมค่าแรง		24,000.00	
	กว้าง 3.00 x สูง 1.00 x ลึก 0.60 ม.								
5	F4 ตู้โชว์สินค้าขนาดกว้าง 1.60 x สูง 1.10 x ลึก 0.40 + 0.20 = 0.60 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	รวมค่าแรง		18,000.00	
6	F5 ตู้โชว์สินค้า(แบบเข้ามุมเสา)ขนาดกว้าง 2.30+3.90 x สูง 2.025	1.00	ชุด	99,000.00	99,000.00	รวมค่าแรง		99,000.00	
	X 0.40 ม.								
7	F6 /1-2โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ (เข้ามุม)	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	รวมค่าแรง		45,000.00	
	ขนาดกว้าง 3.90+2.30 ม. x สูง 1.00 ม. x ลึก 0.40 ม.								
8	F10 ชั้นโปร่งวางพัสดุเคาน์เตอร์หุ้มขนาดกว้าง 4.10 x สูง 2.05 x ลึก 0.60 ม.	1.00	ชุด	19,200.00	19,200.00	รวมค่าแรง		19,200.00	
9	F11 เคาน์เตอร์รับพัสดุ ขนาดกว้าง 2.50 x สูง 0.90 x ลึก 0.75 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	รวมค่าแรง		20,000.00	
	(รวม TOP ฝาบานยกเปิดได้และประตูบานสวิง)								
10	F12 เคาน์เตอร์หุ้มขนาดกว้าง 2.40 x สูง 0.90 x ลึก 0.75 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	รวมค่าแรง		20,000.00	
	(ประตูข้างอยู่ในสถาปัตย์)								
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**528,200.00**		-	**528,200.00**	P 71

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 72
รายการ	7. ค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				528,200.00		-	528,200.00	
11	B6 ภาพ INKJET หลังเคาน์เตอร์บริการยาวประมาณ 5.45 ม. X สูง 2.40 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	รวมค่าแรง		18,000.00	
	พร้อมกรอบโดยรอบ								
	- ราวสเตนเลสกันกระแทก ขนาด dia 2 "	5.00	เมตร	1,500.00	7,500.00	รวมค่าแรง		7,500.00	
7	**รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ เป็นเงิน**				553,700.00			553,700.00	P 72

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 73
รายการ	8. ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	F8/1-4 ม้านั่งประชาชน 4 ที่นั่ง	4.00	ชุด	4,100.00	16,400.00			16,400.00	
2	F9/1-7 เก้าอี้พนักงาน ไม่มีท้าวแขน	7.00	ชุด	4,200.00	29,400.00			29,400.00	
3	B1 ป้ายบอกบริการ ขนาด 1.00 ม.x1.20 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง		4,000.00	
4	B2/1-3 แผงอคริลิคใส่โปสเตอร์ขนาด 0.60 ม.x0.80 ม.	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	รวมค่าแรง		10,500.00	
5	B3/1-2 แผงอคริลิคใส่รหัสไปรษณีย์ขนาด 0.70 ม. X 0.95 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	รวมค่าแรง		8,000.00	
6	B4 ป้ายประกาศขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	รวมค่าแรง		8,000.00	
7	B5/1-5 ป้ายชื่อบอกส่วนบริการด้านหน้าห้อง 1 ขนาด0.20 ม. X 1.50 - 2.00 ม	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	รวมค่าแรง		10,000.00	
	ข้อความตามแบบ ลูกค้าธุรกิจ,ตู้ไปรษณีย์เช่า PO BOX,ห้องประชุม,ธุรการ,ปฏิบัติไปรษณีย์ขาออก								
8	B7/1-5 ป้ายชื่อแขวนเหนือเคาน์เตอร์ขนาด 0.88 ม.x 0.20 ม.	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	รวมค่าแรง		15,000.00	
9	B8/1-5 ป้ายสามเหลี่ยมตั้งบนเคาน์เตอร์ขนาด 0.08 ม.x 0.30 ม.	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	รวมค่าแรง		4,000.00	
10	B9 ป้ายชื่อที่ทำการฯขนาด 1.50 ม. X 10.00 ม.พื้นป้ายทำด้วยอลูมิเนียม	1.00	ชุด	76,000.00	76,000.00	รวมค่าแรง		76,000.00	
	4"รอยต่อเรียบพร้อมโครงเหล็กทาสี พร้อมสัญลักษณ์และตัวอักษรตามแบบ								
11	F7/1-3 ตู้ไปรษณีย์เช่าสเตนเลส	3.00	ชุด	40,000.00	120,000.00	รวมค่าแรง		120,000.00	
12	ป้ายสร้างเมื่อฯ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมค่าแรง		1,000.00	
13	มู่ลี่ปรับแสงแนวนอน(ใบอลูมิเนียม 1" สีฟ้า , สีเทาอ่อน)								
	- น1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. X สูง 1.50 ม. (แบ่ง 2 ส่วน)	10.00	ชุด	3,730.00	37,300.00	รวมค่าแรง		37,300.00	
	- น2 ขนาดกว้าง 1.60 ม. X สูง 1.50 ม.	4.00	ชุด	2,390.00	9,560.00	รวมค่าแรง		9,560.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**349,160.00**		-	**349,160.00**	P 73

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 74
รายการ	8. ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	
งาน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				349,160.00			349,160.00	
	- น2.1 ขนาดกว้าง 2.00 ม. X สูง 1.50 ม.	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	รวมค่าแรง		2,850.00	
	- ป6 ขนาดกว้าง 3.00 ม. X สูง 1.20 ม.	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	รวมค่าแรง		3,390.00	
8	**รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เป็นเงิน**				355,400.00			355,400.00	P 74

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 75
รายการ	9.ค่าระบบลิฟต์ขนถุงไปรษณีย์ขนาด 1,000 กก. ,10.ค่าตู้และถังดับเพลิง								
งาน									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
9	ค่าระบบลิฟต์ขนถุงไปรษณีย์ขนาด 1,000 กก.	1.00	ชุด	420,000.00	420,000.00	รวมค่าแรง		420,000.00	จาก วร.
9	**รวมราคาค่าระบบลิฟต์ขนถุงไปรษณีย์ขนาด 1,000 กก.เป็นเงิน**				420,000.00			420,000.00	
10	**ค่าตู้และถังดับเพลิง**	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	300	1,500.00	16,500.00	จาก วร.
10	**รวมราคาค่าตู้และถังดับเพลิง เป็นเงิน**				15,000.00		1,500.00	16,500.00	
									P 75

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)								แผ่นที่ 76
รายการ	11.ค่าระบบโทรศัพท์								
งาน									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	เต้ารับโทรศัพท์พร้อมฝา	9.00	ชุด	174.00	1,566.00	90.00	810.00	2,376.00	จาก วร.
2	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมฝา	1.00	ชุด	130.00	130.00	90.00	90.00	220.00	
3	สายโทรศัพท์ ขนาด 4x0.65 มม. TIEV.	190.00	เมตร	8.00	1,520.00	6.00	1,140.00	2,660.00	
4	สายโทรศัพท์ ขนาด 10Px0.65 มม. AP.	30.00	เมตร	82.00	2,460.00	16.00	480.00	2,940.00	
5	ตู้ TC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	715.00	715.00	500.00	500.00	1,215.00	
6	ตู้ MDF พร้อมอุปกรณ์กันฟ้า	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,300.00	1,300.00	4,900.00	
7	สาย GROUND WIRE 10 ตร.มม.	9.00	เมตร	36.25	326.25	16.00	144.00	470.25	
8	GROUND ROD 5/8"x3000 มม. & GROUND ACCESSORIES	1.00	ชุด	800.00	800.00	300.00	300.00	1,100.00	
9	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	111.00	เมตร	25.50	2,830.50	22.00	2,442.00	5,272.50	
10	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	6.00	เมตร	37.00	222.00	24.00	144.00	366.00	
11	ท่อร้อยสายไฟ ชนิด IMC ขนาด 3/4 นิ้ว	24.00	เมตร	72.00	1,728.00	28.00	672.00	2,400.00	
12	ตู้ PABX 6 สายนอก 16 สายใน พร้อมชุด OPERATER	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	
13	เครื่องโทรศัพท์	9.00	เครื่อง	650.00	5,850.00	50.00	450.00	6,300.00	
14	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 600 VA	1.00	เครื่อง	2,450.00	2,450.00	345.00	345.00	2,795.00	
15	CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆ , CLAMP ยึดท่อ , เบ็ดเตล็ด และอื่นๆ	1.00	งาน	2,629.28	2,629.28	972.83	972.83	3,602.11	
	รวมราคาค่าระบบโทรศัพท์ เป็นเงิน				47,827.03		12,789.83	60,616.86	
11	**รวมราคาค่าระบบโทรศัพท์ เป็นเงิน คิดให้**							**60,617.00**	P 76

โครงการ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)	แผ่นที่ 77
รายการ	12. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม	
หมวด		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	ค่าพื้นที่ทิ้งวัชพืชและเศษวัสดุและอื่นๆ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
2	ค่าเช่ารถเครนยกโครง TRUSS	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
3	ค่าเช่ารถเครนยกแผ่นหลังคาเหล็ก METAL SHEET	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
4	ค่าเช่ารถเครนยกแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นบน - ล่าง	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00			18,000.00	
5	**ถอนศาลพระภูมิเดิมพร้อมทำพิธีตั้งศาลเดิมใหม่**	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
12	**รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน**				75,000.00			75,000.00	P 77

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)

	ค่า Factor ของงาน	=	D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)}		
(A)	**ค่างานต้นทุน**ที่ต้องการหา Factor	=	14,653,152.00	(A)	บาท
(B)	**ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	10,000,000.00	(B)	บาท
(C)	**ค่างานต้นทุนขั้นสูง**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	15,000,000.00	(C)	บาท
(D)	**ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	20.9669	(D)	%
(E)	**ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูง**ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	17.7015	(E)	%
		=			
	สรุปค่า Factor ของงาน	=	17.9280	(%)	

- ปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 04053.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559

- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

18 กค. 2560

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (บนที่ดินเดิมที่ราชพัสดุ)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

	a	b	c	d	e	f	g	h	
	ค่างาน(ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				**รวมในรูป** Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	
	ล้านบาท	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	**รวมค่าใช้จ่าย**				
1	ไม่เกิน 0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074	1
2	1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050	2
3	2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035	3
4	5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003	4
5	10	14.9669	1.0000	5.5000	21.4669	1.2097	1.0700	1.2943	5
6	15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2294	6
7	20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518	7
8	25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248	8
9	30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164	9
10	40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161	10
11	50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159	11
12	60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061	12
13	70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050	13
14	80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050	14
15	90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049	15
16	100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049	16
17	150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023	17
18	200	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023	18
19	250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013	19
20	300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951	20
21	350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866	21
22	400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858	22
23	500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853	23
24	เกินกว่า 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788	24

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

จากหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง

โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4752 โทรสาร 0 2127 7185-6

<u>หมายเหตุ</u> 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

a b c d e f g h