

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ปณ.พ.พระปิ่นเกล้า
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการไปรษณีย์พระปิ่นเกล้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๒๓,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานเปลี่ยนหลังคา, งานเปลี่ยนหน้าต่าง, งานซ่อมแซมพื้นชั้นดาดฟ้า, งานทำระบบกันซึม, งานติดตั้งบันไดเหล็ก.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลางรายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ)
จำนวน ๓ แผ่นที่แนบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวาริก	ไวยะวัง	ผปน.(ต)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย	ฤกษ์เสื่อ	หทพ.	กรรมการ
๖.๓ นางพรรณิ	ชัยผดุง	กก.	กรรมการ
๖.๔ นายยงยุทธ	ทัชโชติ	นชง.๕	กรรมการและเลขานุการ

ราคาประเมิน
2563

รายการประมาณราคา

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ								แผ่นที่ 1
เจ้าของ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงได้								
ที่	ที่ทำการไปรษณีย์พระปิ่นเกล้า								
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ		
				@	รวม	@	รวม		
1	งานร้อยหลังคาชั้นดาดฟ้า								
1.1	งานร้อยหลังคาพร้อมโครงหลังคาไม้ (ชนทั้ง)	13	ตรม.		50	650			
1.2	งานโครงหลังคา เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม.	12	เส้น	335	200	2,400	6,420		
1.3	งานหลังคาเมทัลชีท หน้า 0.47 มม. กว้าง 0.75 ม.	13	ตรม.	136	100	1,300	3,068		
1.4	งาน Flashing และครอบหลังคา	12	ม.	150	100	1,200	3,000		
2	งานปรับเปลี่ยนหน้าต่างทดแทนของเดิม								
2.1	รื้อออกวงกบไม้และบานหน้าต่างของเดิม พร้อมชนทั้ง	2	ชุด		50	100	100		
2.2	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ กรอบบานและวงกบอลูมิเนียมอบสีขาว พร้อมช่องแสง	2	ชุด	6,500	500	1,000	14,000		
	กระจุกใส่ หน้า 6 มม. ขนาด 1.60 x 1.50 ม.								
3	ซ่อมแซมพื้น คสล. ได้ดาดฟ้า								
3.1	สกัดผิว คสล. ของเดิมออก พร้อมชนทั้ง	40	ตรม.		30	1,200	1,200		
3.2	นำยาประสานคอนกรีต	40	ตรม.	30	10	400	1,600		
3.3	ปูนฉาบ NON-SHRINK	40	ตรม.	220	100	4,000	12,800		
3.4	ทาสีรองพื้นคอนกรีต 1 ครั้ง	40	ตรม.	30	10	400	1,600		
3.5	ทาสีอะคริลิค 2 ครั้ง	40	ตรม.	60	20	800	3,200		
4	งานระบบยกพื้นชั้นบนดาดฟ้าและระเบียง ชั้น 5 พร้อมระบบสุขาภิบาล								
4.1	ร้อยท่อน้ำ คสล. และร้อยบันได คสล. ของเดิมออกพร้อมชนทั้ง	1	งาน		2,000	2,000	2,000		
4.2	สกัด/ปรับพื้นผิวดาดฟ้า ก่อนเท คสล. ปรับระดับ	112	ตรม.		30	3,360	3,360		
4.3	ทาสียาประสานคอนกรีต	112	ตรม.	30	10	1,120	4,480		

ជំពូទី ៣

ជំពូទី ៣