

ประกาศสอบราคาที่ ๒๗ /๒๕๕๙

## ไปรษณีย์ไทย THAILAND POST

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง สอบราคาจ้าง งานต่อเติมห้องปฏิบัติการไปรษณีย์อาคารที่ทำการ ชั้น ๓  
ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ มีความประสงค์จะจัดจ้าง งานต่อเติม  
ห้องปฏิบัติการอาคารที่ทำการชั้น ๓ ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธี  
สอบราคา

๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑.๑ บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ประกอบอาชีพในการรับเหมา  
ก่อสร้าง และ/หรือรับจ้างทำของ

๑.๒ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้  
จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือรับจ้างทำของ

๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกลงโทษทำงาน ทั้งของ ปณท ของหน่วยงานราชการ หรือของ  
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่จะได้ออกถอนชื่อพ้นจากเป็นผู้ทำงานออกจากบัญชีผู้ทำงานแล้ว

๑.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เข้าเสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นก่อน

๒. งานรายนี้มีราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๕๔๗,๗๐๐.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบ-รายการ/เงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่

๓.๑ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ (ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ) เลขที่ ๓๗/๑ หมู่ ๙ ถนนสุขุมประยูร

ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๒๗-๘๓๐๐ - ๒ ต่อ ๑๑๖

๓.๒ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ ๔๒๔ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๑-๖๔๓๔

๔. กำหนดขอรับแบบ-รายการ/เงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่  
๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทำงานปกติของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๕. กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  
ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน  
วันเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

(นายศักดิ์สิทธิ์ อรรถเลิศลาภ)

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๒




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานถมดินยกระดับพื้นที่และสร้างลาน คสล.ด้านหลังอาคารที่ทำการ  
ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
ถมดินยกระดับพื้นที่และสร้างลาน คสล.ด้านหลังอาคารที่ทำการ  
ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๕๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ) จำนวน ๖ แผ่น
  ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    - นายศักดิ์สิทธิ์ อรรถเลิศลาภ ฝปช.๒ ร/ก ฝปช.๒ ประธานกรรมการ
    - นายวินัย ประไพวิทย์ ททพ. กรรมการ
    - น.ส.จงกล กฤษณานูวัตร หกง. กรรมการ
    - นายพนม ทรัพย์คำ นชง.๗ ปช.๒ กรรมการและเลขานุการ



ราคาค่าจ้างดำเนินงาน  
งานต่อเติมห้องปฏิบัติการไปรษณีย์อาคารที่ทำการชั้น 3  
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ตามคำสั่ง ปช.๒ ที่ ๓๐๕ /๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๑.   
..... ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์สิทธิ์ อรรคเลิศลาภ)  
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๒
๒.   
..... กรรมการ  
(นายรณีย์ ประไพวิทย์)  
หัวหน้าส่วนทรัพย์สินและพัสดุ
๓.   
..... กรรมการ  
(นางสาวจงกล กฤษณานุวัตร)  
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
๔.   
..... กรรมการ  
(นายพนม ทรัพย์ดำ)  
ช่างประจำสำนักงานไปรษณีย์เขต ๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

งานต่อเติมห้องปฏิบัติการปริญญ์อาคารที่ทำการชั้น 3

ที่ ที่ทำการปริญญ์จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ของ สำนักงานปริญญ์เขต 2 บริษัท ปริญญ์ไทย จำกัด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายพนม ทรัพย์ดำ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                            | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ     |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1     | ค่างานต่อเติม                                     | 526,129.07  | จาก 7 - 01 : |
| 2     | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                   | 21,600.00   | จาก 5 - 01 : |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง           | 547,729.07  |              |
|       | ราคากลาง                                          | 547,700.00  |              |
|       | ราคากลาง ( หักแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) |             |              |

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.5 (ก) )

งานต่อเติมห้องปฏิบัติการไปรษณีย์อาคารที่ทำการชั้น 3  
 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 ของ สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายพนม ทรัพย์คำ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ          | รายการ                       | ค่างานต้นทุน | Factor F<br>18.9327 | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|----------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|
| 1              | ค่างานต่อเติม                | 413,435.00   | 78,274.41           | 491,709.41  | จาก 4-01 : |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |                     | 34,419.66   |            |
|                | เลื่อนไขการให้คาราง Factor F |              |                     |             |            |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |              |                     |             |            |
|                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |              |                     |             |            |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %          |              |                     |             |            |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |                     |             |            |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |              |                     | 526,129.07  |            |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 96 ตร.ม. เฉลี่ย 5,480 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ / พื้นที่ อาคาร = กว้าง x ยาว =  $(5.15 + (0.65/2)) * (17.55) = 96$  ตร.ม.

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4 (พ))

( ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี )

งานต่อเติมห้องปฏิบัติการไปรษณีย์อาคารที่ทำการชั้น 3

ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ของ สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คำนวณราคาโดย นายพนม ทรัพย์คำ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ                                   | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                       | ค่ารถขนสิ่งของออกไปทิ้งนอกบริเวณที่ทำการ | 1.00  | รถ    | 5,000.00                       | เนื่องจากบริเวณทำงานอยู่ชั้น 3 ของอาคาร              |
| 2                                       | ค่าแรงร้าน ส่งวัสดุ ในแนวตั้ง            | 1.00  | เหมา  | 5,000.00                       | ที่ทำการ ในการทำงานยังมีการใช้เปิดใช้งานตามปกติ      |
| 3                                       | ค่าต่อใช้น้ำประปา ไฟฟ้า, รั้วสำรอง       | 1.00  | เหมา  | 2,000.00                       | มีพนักงาน ผู้ใช้บริการขึ้น-ลงระหว่างชั้นอาคาร สำหรับ |
| 4                                       | ค่าแรงขมิ้น (24 แรง)                     | 1.00  | เหมา  | 9,600.00                       | วัสดุที่ขมิ้นออก ต้องมีการขนใส่รถนำไปทิ้งนอกบริเวณ   |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ |                                          |       |       | 21,600.00                      |                                                      |

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)

งานต่อเติมห้องปฏิบัติการปริญญ์อาคารที่ทำการชั้น 3

ที่ ที่ทำการปริญญ์ยังจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ของ สำนักงานปริญญ์เขต 2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คำนวณราคากลางโดย นายพนม ทรัพย์ดำ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2559

| ลำดับ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | จำแนก        |           | ค่าแรง       |           | รวม       | หมายเหตุ   |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
|       |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |            |
| 1     | ทุบรี                                   | 1     | พม่า  | 500.00       | 500.00    | 4,000.00     | 4,000.00  | 4,500.00  | 10 แรง     |
| 2     | ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนหัวเรือ              | 1     | พม่า  | 2,000.00     | 2,000.00  | 2,400.00     | 2,400.00  | 4,400.00  | 6 แรง      |
| 3     | ฐานเสาเหล็กคดง                          | 6     | ฐาน   | 300.00       | 1,800.00  | -            | -         | 1,800.00  |            |
| 4     | เสาเหล็กคดง 100x100 มม. 3.2 มม.         | 5     | ตัน   | 500.00       | 2,500.00  | -            | -         | 2,500.00  |            |
| 5     | เสาเหล็กคดง 100x100 มม. 3.2 มม. (พิเศษ) | 1     | ตัน   | 700.00       | 700.00    | -            | -         | 700.00    |            |
| 6     | จันทัน C-125x50x20x3.2 มม.              | 5     | พอน   | 940.00       | 4,700.00  | -            | -         | 4,700.00  | พอนละ 5.5ม |
| 7     | เพลทรับหัวจันทัน                        | 5     | ชุด   | 300.00       | 1,500.00  | -            | -         | 1,500.00  |            |
| 8     | ฐานเปิดเสารับจันทัน                     | 5     | ชุด   | 100.00       | 500.00    | -            | -         | 500.00    |            |
| 9     | แป C-100x50x20x3.2 มม.                  | 5     | พอน   | 2,770.00     | 13,850.00 | -            | -         | 13,850.00 | พอนละ 18ม  |
| 10    | อุปกรณ์ประกอบ งานเหล็ก                  | 1     | พม่า  | 3,000.00     | 3,000.00  | -            | -         | 3,000.00  |            |
| 11    | ค่าแรงงานเหล็ก                          | 30    | แรง   | -            | -         | 450.00       | 13,500.00 | 13,500.00 | 6 คน 5 วัน |
| 12    | แผ่นเมทัลชีท                            | 90    | ตร.ม. | 350.00       | 31,500.00 | 70.00        | 6,300.00  | 37,800.00 |            |
| 13    | ครอบข้างเมทัลชีท 2 ข้าง                 | 12    | ม.    | 180.00       | 2,160.00  | 50.00        | 600.00    | 2,760.00  |            |
| 14    | ครอบเมทัลชีท ล้าง                       | 18    | ม.    | 180.00       | 3,240.00  | 50.00        | 900.00    | 4,140.00  |            |
| 15    | อุปกรณ์การปู                            | 1     | พม่า  | 1,000.00     | 1,000.00  | -            | -         | 1,000.00  |            |
| 16    | สิ้นปีระดับ รองรับพื้นการบิตได้ คสล.    | 90    | ตร.ม. | 230.00       | 20,700.00 | 180.00       | 16,200.00 | 36,900.00 |            |
| 17    | พื้นแกรนิตได้ 60x60 ซม.                 | 90    | ตร.ม. | 370.00       | 33,300.00 | 222.00       | 19,980.00 | 53,280.00 |            |

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |            | รวม        | หมายเหตุ                       |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|
|       |                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |            |                                |
| 18    | ไม้ขอบบน                          | ม.    | 34    | 70.00        | 2,380.00   | 45.00        | 1,530.00   | 3,910.00   | 4-01-1-แผ่นที่ 2/2<br>หน่วยเศษ |
| 19    | หน้าต่างบานเลื่อนกระจก/อลูมิเนียม | ชุด   | 4     | 8,000.00     | 32,000.00  | 7,000.00     | 28,000.00  | 60,000.00  |                                |
| 20    | ผนัง ผ. 1                         | ตร.ม. | 16    | 700.00       | 11,200.00  | 350.00       | 5,600.00   | 16,800.00  |                                |
| 21    | เพดาน ทึบ-บาร์                    | ตร.ม. | 85    | 350.00       | 29,750.00  | 250.00       | 21,250.00  | 51,000.00  |                                |
| 22    | โคมไฟฟ้า 2x36 วัตต์               | ชุด   | 12    | 1,200.00     | 14,400.00  | -            | -          | 14,400.00  |                                |
| 23    | สวิตช์                            | ชุด   | 12    | 50.00        | 600.00     | -            | -          | 600.00     |                                |
| 24    | กล่องสวิตช์                       | ชุด   | 6     | 50.00        | 300.00     | -            | -          | 300.00     |                                |
| 25    | เต้ารับ                           | ชุด   | 9     | 250.00       | 2,250.00   | -            | -          | 2,250.00   |                                |
| 26    | สาย VAF 1.5 มม.                   | ม.    | 75    | 13.00        | 975.00     | -            | -          | 975.00     |                                |
| 27    | สาย VAF 2.5 มม. + สายดิน          | ม.    | 70    | 25.00        | 1,750.00   | -            | -          | 1,750.00   |                                |
| 28    | อุปกรณ์ประกอบ งานไฟฟ้า            | เหมา  | 1     | 1,500.00     | 1,500.00   | -            | -          | 1,500.00   |                                |
| 29    | ค่าแรงงานไฟฟ้า                    | แรง   | 15    | -            | -          | 450.00       | 6,750.00   | 6,750.00   | 3 คน 5 วัน                     |
| 30    | ทาสีผนัง อคริลิก 100 %            | ตร.ม. | 95    | 40.00        | 3,800.00   | 34.00        | 3,230.00   | 7,030.00   |                                |
| 31    | ทาสีเพดาน สีน้ำ ธรรมชาติ          | ตร.ม. | 100   | 30.00        | 3,000.00   | 34.00        | 3,400.00   | 6,400.00   |                                |
| 32    | ทาสีโครงเหล็ก สีนํ้าเงิน          | ตร.ม. | 80    | 45.00        | 3,600.00   | 38.00        | 3,040.00   | 6,640.00   |                                |
| 33    | นั่งร้าน ทาสี อุปกรณ์ประกอบ       | เหมา  | 1     | 1,500.00     | 1,500.00   | -            | -          | 1,500.00   |                                |
| 34    | เครื่องดับเพลิง                   | ถัง   | 1     | 2,500.00     | 2,500.00   | 100.00       | 100.00     | 2,600.00   |                                |
| 35    | ม่าน                              | ตร.ม. | 32    | 800.00       | 25,600.00  | 400.00       | 12,800.00  | 38,400.00  |                                |
| 36    | ป้ายอาคาร                         | แผ่น  | 1     | 800.00       | 800.00     | 1,000.00     | 1,000.00   | 1,800.00   |                                |
| 37    | ป้ายต่อเติม                       | แผ่น  | 1     | 1,000.00     | 1,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00   | 2,000.00   |                                |
|       |                                   |       |       |              | 261,855.00 |              | 151,580.00 | 413,435.00 |                                |