



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ราคากลาง

งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง

ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เป็นเงิน ๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ เรืองริน)

ประธานกรรมการ

ผปช.๙

(นายอภิชาติ อัมราทร)

กรรมการ

ทพพ.

(นางชนิษฐา แก้วสุวรรณ)

กรรมการ

ทกง.

(นายอนุวัฒน์ สุตรัก)


กรรมการและเลขานุการ

ชง.๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

จัดทำโดย... สำนักงานไปรษณีย์เขต ๙ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร. ๐๙๔-๒๙๘๔๙๗ ต่อ ๑๐๒

โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง		หน้า 1/13
รายการ	สรุปราคาค่า ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง		ปร.6 / แผ่นที่ 1
งาน	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง	ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2562	
ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	938,861.30	ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1 : หน้า 2/13
		-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน	43,335.00	ปร.4(พ) / แผ่นที่ 1 : หน้า 13/13
หมายเหตุ	-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แนบในหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 -ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี , หักเงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  (นายอนุวัฒน์ สูดรัก) ขง.3 วันที่ 3 ธันวาคม 2562		
รวมราคาค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น		982,196.30	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปัดตัวเลขกลม		982,000.00	
ตัวหนังสือ (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			


โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง				หน้า 2/13
รายการ	สรุปราคาค่า ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง				ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1
งาน	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าดำเนินการ,ค่าไถ่,ดอกเบี้ย) 22.0066%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ เป็นเงิน	385,621.20	84,860.00	470,481.20	ปร.4 / แผ่นที่ 1-3 : หน้า 3-5/13
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	141,171.25	31,060.00	172,231.25	ปร.4 / แผ่นที่ 4-6 : หน้า 9-8/13
3	งานระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน			-	
	3.1 ชุดเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	36,987.85		36,987.85	ปร.4 / แผ่นที่ 7 : หน้า 9/13
	3.2 งานอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	44,500.00	9,790.00	54,290.00	ปร.4 / แผ่นที่ 7 : หน้า 9/13
	3.3 งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,400.00	300.00	1,700.00	ปร.4 / แผ่นที่ 8 : หน้า 10/13
		-	-	-	
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ เป็นเงิน	116,190.00	25,560.00	141,750.00	ปร.4 / แผ่นที่ 9-10 : หน้า 10-12/13
	รวมเป็นเงิน	725,870.30	151,570.00	877,440.30	
10	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % เป็นเงิน			61,421.00	
	รวมราคาค่าปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น			938,861.30	

ตัวหนังสือ (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

- ตร.ม. เฉลี่ย

- บาท/ตร.ม.




โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 3/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 1
งาน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ชั้นล่างเดิม								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอน (อาคารเดิม)								
	-งานรื้อผนังเบา	1.00	งาน		-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	-งานรื้อครุภัณฑ์ติดตาย	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	-งานรื้อประตูพร้อมหน้าต่างและช่องแสงกระจก อลูมิเนียม ของเดิม	6.00	ชุด		-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	-งานรื้อผนังก่ออิฐ	37.00	ตร.ม.		-	150.00	5,550.00	5,550.00	
	-งานรื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง	1.00	เหมา		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
					-		-	-	
	1.2 งานผนัง ก่อด้วยวัสดุก่อ				-		-	-	
	-ผ.3 ผนังก่ออิฐมวลเบา 7.5 ซม.	7.20	ตร.ม.	215.00	1,548.00	75.00	540.00	2,088.00	
					-		-	-	
	1.3 งานผนังด้วยวัสดุสำเร็จ				-		-	-	
	-ผ.1 ผนังสมาร์ทบอร์ด 8 มม.บุสองด้านโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	159.00	ตร.ม.	483.00	76,797.00	150.00	23,850.00	100,647.00	
	-ผ.2 ผนังสมาร์ทบอร์ด 8 มม.บุหนึ่งด้านโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	45.00	ตร.ม.	308.00	13,860.00	100.00	4,500.00	18,360.00	
	-บัวเชิงผนัง	122.00		105.00	12,810.00	38.00	4,636.00	17,446.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป					105,015.00		63,576.00	168,591.00	



โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ฐ อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 4/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 2
งาน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ชั้นล่างเดิม								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				105,015.00		63,576.00	168,591.00	
	1.4 งานฉาบปูน				-		-	-	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผึง (หนา 1.5 ซม. เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	14.40	ตร.ม.	75.00	1,080.00	88.00	1,267.20	2,347.20	
	- ช่อมผนังเดิมที่เสียหายจากการทุบรื้อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
					-		-	-	
	1.5 งานตกแต่งผิวพื้น								
	ซ่อมพื้นตามแนวที่เสียหายจากการทุบผนังด้วยไฟเบอร์ปูด้วยกระเบื้องสีใกล้เคียงของเดิม	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,000.0	1,000.00	2,500.00	
					-		-	-	
	1.6 งานประตูด หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ				-		-	-	
	-ป.1 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติเดิม(ชั้นสอง) อลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00		-	13,500.00	
	เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนที่เสียหายย้ายลงมาติดตั้งใหม่ที่(ชั้นล่าง)				-		-	-	
	-ประตูบานเลื่อนเดิม(ชั้นล่าง) อลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00		-	8,500.00	
	เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนที่เสียหายย้ายลงมาติดตั้งใหม่ที่(ชั้นสอง)				-		-	-	
	-ป.2 ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมอบขาวลูกฟักกระจกใส6มม.	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00		-	35,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์และมือจับแอสตนเลส				-		-	-	
	-ป.3 ประตูบานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียมอบขาวลูกฟักกระจกใส6มม.	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00		-	34,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์และมือจับแอสตนเลส				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				199,595.00		66,343.20	265,938.20	


โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 5/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 3
งาน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ชั้นล่างเดิม								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				199,595.00		66,343.20	265,938.20	
	-น.1 หน้าต่างบานเลื่อนแยกทางอลูมิเนียมขอบขาว ลูกฟักกระจกใส6มม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
	พร้อมช่องแสง				-			-	
	-น.2 หน้าต่างบานเลื่อนแยกทางอลูมิเนียมขอบขาว ลูกฟักกระจกใส6มม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	พร้อมช่องแสง(ชนิดรางแขวนบน)				-			-	
					-		-	-	
	1.7 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	-งานซ่อมฝ้าเพดานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดที่-บาร์ของเดิม	256.00	ตร.ม.	90	23,040.00	40.00	10,240.00	33,280.00	
	จากการรื้อย้ายผนัง, โคมไฟฟ้า				-		-	-	
					-		-	-	
	1.8 งานทาสี				-		-	-	
	-ค่าแรงทาสีล้างเก็บโบสถ์ผนังเดิม	93.00	ตร.ม.			15.0	1,395.00	1,395.00	
	-งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก	118.60	ตร.ม.	45.00	5,337.00	35.0	4,151.00	9,488.00	
	-งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน	479.00	ตร.ม.	45.00	21,555.00	35.0	16,765.00	38,320.00	
	-งานทาสีฝ้าเพดานทับโครงเคร่าเดิมพลาสติกชนิดด้านทากายใน	265.00	ตร.ม.	45.00	11,925.00	35.0	9,275.00	21,200.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
8	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				277,452.00		108,169.20	385,621.20	

โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 6/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผนที่ 4
งาน	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	1.1 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม				-		-	-	
	-งานรีโอโคมและระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมที่ไม่ใช้	1.00	เหมา			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
					-		-	-	
	1.2 ตู้คอนซูเมอร์ (CA.POS) ของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่				-		-	-	
	(รวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	1.3 ตู้ควบคุม (PB1) ติดตั้งใหม่				-		-	-	
	(รวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
2	งานดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ และเต้ารับ				-		-	-	
	2.1 ดวงโคมไฟฟ้า				-		-	-	
	-ดวงโคมไฟฟ้าโคมแบบที่ 1 โคมตะแกรงอลูมิเนียมแบบฝังฝ้า T-BAR	13.00	ชุด	2,500.00	32,500.00	150.00	1,950.00	34,450.00	
	ขนาด 600 x 1200 มม. โดยประมาณ พร้อมหลอด LED. T8 2x18 watt				-		-	-	
	-ดวงโคมไฟฟ้าเดิมรีโอทำความสะอาดย้ายติดตั้งที่ตำแหน่งใหม่	25.00	ชุด	380.00	9,500.00	260.00	6,500.00	16,000.00	
	ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย				-		-	-	
	-พัดลมโคจรของเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่	1.00	ชุด			300.00	300.00	300.00	
	2.2 สวิตช์เปิด-ปิดแสงสว่าง SWITCH				-		-	-	
	-สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากาก	14.00	ชุด	72.00	1,008.00	80.00	1,120.00	2,128.00	
					-		-	-	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				65,508.00		15,370.00	80,878.00	




[illegible]

โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 8/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 6
งาน	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				75,976.00		17,650.00	93,626.00	
	3.2 สายไฟชนิด THW, 750V 70C				-		-	-	
	-2.5 sq.mm.	563.00	ม.	8.50	4,785.50	7.00	3,941.00	8,726.50	
	-4 sq.mm..	435.00	ม.	12.75	5,546.25	10.00	4,350.00	9,896.25	
	-1.5 sq.mm.	550.00	ม.	5.75	3,162.50	5.00	2,750.00	5,912.50	
	-สายVCT 3+2.5 sq.mm.	145.00	ม.	24.00	3,480.00	10.00	1,450.00	4,930.00	
	-สายโทรศัพท์	80.00	ม.	10.00	800.00	16.00	1,280.00	2,080.00	
	-หมายเหตุ ระบบไฟฟ้าใช้วงจรบริเวณที่ปรับปรุงของเดิม								
					-		-	-	
					-		-	-	
	3.3 รางเดินสายไฟฟ้า				-		-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด (PVC.)				-		-	-	
	-ท่อ PVC, อุปกรณ์ยึด และซีพพอร์ต และงานที่เกี่ยวข้อง อาทิสัญญาณเพลิงไหม้	1.00	LOT	12,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	
	จากการรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเป็นเงิน				104,750.25		36,421.00	141,171.25	



โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 9/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 7
งาน	ระบบเครื่องปรับอากาศ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศ				-			-	
	-งานย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผ้าเพดาน ขนาด 34,000 บีทียู	4.00	เครื่อง	4,200.00	16,800.00			16,800.00	
	-งานย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผ้าเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	4,300.00	4,300.00			4,300.00	
	-เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	15,887.85	15,887.85			15,887.85	
					-			-	
	รวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				36,987.85			36,987.85	
	1.2 งานอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	-นำยาทำความเย็น เทปไวนิลพันท่อ รางครอบท่อ	1.00	งาน	7,000	7,000.00			7,000.00	
	-ฉนวนหุ้ม ท่อระบายน้ำทิ้ง รางครอบท่อสายไฟ ส่วนที่เกิน 5 เมตร	1.00	งาน	32,000	32,000.00			32,000.00	
	ย้ายตำแหน่งคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศเดิม								
	-อุปกรณ์ยึดและซัพพอร์ต	1.00	LOT	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
	รวมราคาค่าอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				44,500.00		-	44,500.00	
	รวมราคาเป็นเงิน สอดยกไป				81,487.85		-	81,487.85	



โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง							หน้า 10/13	
รายการ	ปริมาณและราคา							ปร.4 / แผนที่ 8	
งาน	4.ระบบเครื่องปรับอากาศ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				81,487.85		-	81,487.85	
	1.3 งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				-		-	-	
	-ค่าบำรุงรักษาเฉพาะแอร์ติดตั้งใหม่ 2 ครั้ง/ปี(ระยะเวลา 1 ปี 1 เครื่อง)	2.00	ครั้ง			700.00	1,400.00	1,400.00	
					-		-	-	
	รวมราคาค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				-		1,400.00	1,400.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคาค่าอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				-		1,400.00	1,400.00	
	รวมราคางานระบบเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				81,487.85		1,400.00	82,887.85	

โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง								หน้า 11/13
รายการ	ปริมาณและราคา								ปร.4 / แผ่นที่ 9
งาน	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	-F01 เคาน์เตอร์บริการ ca pos เปลี่ยนสติ๊กเกอร์เฉพาะหมายเลขเคาน์เตอร์ใหม่	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00			6,000.00	
	-F1เคาน์เตอร์รอจ่ายยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00			22,000.00	
	-F2เคาน์เตอร์ขายกล่องซองยาว 2.00 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	-F3 PATITION	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	-F4 ราวกันกระแทกแสตนเลส	7.50	ม.	1,500.00	11,250.00			11,250.00	
				</					

[illegible]

