


ราคากลาง

งานปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศรีนครินทร์

ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เป็นเงิน 399,000.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุสิน สามะเด็ง)

ประธานกรรมการ

ผปช.9



(นายอภิชาติ อัมราทร)

กรรมการ


หทพ.



(นางชนิษฐา แก้วสุวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

ทกง.



(นายอนุวัฒน์ สุตรัก)

กรรมการ

ชง.4

วันที่ 28 กันยายน 2563

จัดทำโดย... สำนักงานไปรษณีย์เขต ๙ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร. 074-298477 ต่อ 102

โครงการ ปรับปรุงร้านค้าเพื่อรองรับการส่งเสริมสตรีเงินตรา ด.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

รายการ สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงร้านค้าเพื่อรองรับการส่งเสริมสตรี เงินตรา ด.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

งาน ปรับปรุงร้านค้าเพื่อรองรับการส่งเสริมสตรีเงินตรา ด.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

ประมาณราคา วันที่ 28 กันยายน 2563

ลำดับที่ ลำดับที่ รายการ

รวมเป็นเงิน (บาท) หมายเลขชุด


1 งานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ร้านเพื่อรองรับการส่งเสริมสตรี เป็นเงิน 399,930.61 ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1 : หน้า 2/10

หมายเหตุ รายละเอียดค่าจ้างอยู่ในภาคคำนวณก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แบบในหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0433.2/ก281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

-ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ต่อปี , หักเงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

-รายละเอียดการประมาณการนี้เป็นสิทธิของ ปณท. ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ขีดแบบจาก ปณท.

-ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท. ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา



(นายอนุวัฒน์ สุครัก)

พ.4

วันที่ 28 กันยายน 2563


รวมราคาปรับปรุงอาคาร ที่ เคาบ์เพื่อรองรับการส่งเสริมสตรีเงินตรา เป็นเงินทั้งสิ้น

399,931.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปัดตัวเลขกลม

399,000.00

ตัวหนังสือ (สามารถแนบเข้าหนังสือพิมพ์บ้านเรา)



รายการ สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรึษาปรุรงคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ที่ คาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศรีนครินทร์ ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1

งาน ปรึษาปรุรงคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศรีนครินทร์ ด.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง


ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง, ค่าเก็บ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	1.งานก่อสร้างปรึษาปรุรงคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ เป็นเงิน	89,980.00	19,810.00	109,790.00	ปร.4 / แผ่นที่ 1-2 : หน้า 3-4/10
2	2.งานระบบไฟฟ้า	78,241.00	17,220.00	95,461.00	ปร.4 / แผ่นที่ 3-4 : หน้า 5-7/10
3	3.งานระบบเครื่องปรับอากาศ			-	
	3.1 งานอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	80,400.00		80,400.00	ปร.4 / แผ่นที่ 6 : หน้า 8/10
	3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	17,100.00	3,765.61	20,865.61	ปร.4 / แผ่นที่ 6 : หน้า 8/10
4	4.งานคู่มือจัดจ้างหรือจัดทำ เป็นเงิน	55,120.00	12,130.00	67,250.00	ปร.4 / แผ่นที่ 9-10 : หน้า 9-10/10
				-	
				-	
				-	
				-	
	รวมเป็นเงิน	320,841.00	52,925.61	373,766.61	
10	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % เป็นเงิน			26,164.00	
	รวมราคาปรึษาปรุรงคาน์เตอร์ ที่ คาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศรีนครินทร์ เป็นเงินทั้งสิ้น			399,930.61	

ตัวหนังสือ (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม. เอสี่

บาท/ตร.ม.



รายการ	ปริมาณและราคา	งาน	ชื่อ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					หน่วย	ราคา	หน่วย	ราคา		
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วย	ราคา	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
1	หมวดงานปรับปรุง (สถาปัตยกรรม)									
	งานผนัง									
	-ผนัง 1 ฝั่งผนังอิฐหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง 75 x 75 x 2.3 มม. บ่ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	29.70	ตร.ม.	745.0	22,126.50	530.0	15,741.00	37,867.50		
	-ผนัง 2 ฝั่งผนังอิฐหนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง บ่ด้านเดียว	7.56	ตร.ม.	1,450.0	10,962.00	350.0	2,646.00	13,608.00		
	-ผนัง 3 ฝั่งผนังอิฐหนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง บ่ด้านเดียว	7.80	ตร.ม.	540	4,212.00	350.0	2,730.00	6,942.00		
	โครงสร้างเหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.5 มม.				-	-	-	-		
2	งานประตู - ช่องแสง									
	-ประตู 1 ประตูคูมิลิเยมบานสวิงคูกระจกใสเดี่ยว รั้วของแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.70 x 3.20 ม. รวมอุปกรณ์และติดตั้ง (ดูแบบขยาย ประตู 1)	1.00	ชุด	31,000.0	31,000.00	-	-	31,000.00	พร้อมติดตั้ง	
	-ประตู 2 ประตูคูมิลิเยมบานสวิงคูกระจกใสเดี่ยว ขนาด 1.70 x 2.05 ม. (ดูแบบขยาย ประตู 2)	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	พร้อมติดตั้ง	
	-ประตู 3 ประตูคูมิลิเยมบานสวิงบานเดียวกระจกใสเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.05 ม. (ดูแบบขยาย ประตู 3)	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	พร้อมติดตั้ง	
	-งานเหล็กตัดหน้าต่าง ปิดช่องแสง	1.00	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00		
	-งานทำคาน้ำดื่มสะอาดประตุมาน้ำดื่มของดื่ม (จำนวน 2 ชุด)	1.00	งาน	-	-	600.00	600.00	600.00		
รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป					54,435.00	-	1,830.00	21,717.00	21,717.00	

โครงการฯ ปรับปรุงร้านค้าปลีกบริการไปรษณีย์ศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

หน้า 4/10


รายการฯ ปริมาณและราคา

ป.ร.4 / แผ่นที่ 2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
3	งานป้ายโฆษณา และป้ายชี้ทางการ ฯ -ป้ายที่ทำทรง ขนาด 1.00 x 7.50 ม. วัสดุโป๊วแดงเส้นใย 1000 x 1000 ติดสติ๊กเกอร์ โครงสร้างเหล็กกล่อง รวมค่าแรงและติดตั้ง -ป้ายโฆษณา วัสดุที่บดลงความหนาไม่น้อยกว่า 4*10 เมตร พิมพ์ Inkjet โครงสร้างเหล็ก ขนาด 4.50 x 2.30 ม. รวมค่าแรงและติดตั้ง	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	21,717.00	21,717.00	-
4	งานพื้น -ทำความสะอาดผิวพื้น ของอาคารเดิม	153.00	ตร.ม.	3	459.00	8.00	1,224.00	1,683.00	-	-
5	งานทาสี -งานทาสีพลาตติกชนิดทาภายใน	62.00	ตร.ม.	45	2,790.00	45.00	2,790.00	5,580.00	-	-
				รวมราคาจ้างก่อสร้าง		รวมเงิน		รวมเป็นเงิน		
				64,249.00		25,731.00		89,980.00		



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	รวมเงิน	หน่วย	รวมเงิน		
				ต้นทุน	รวมเงิน	ต้นทุน	รวมเงิน		
2	งานเดินท่อร้อยสายของจระย้อย				11,478.00	1,330.00	12,808.00		
	-สาย THW 6 Sq.mm.	91	พ.	16.0	1,456.00	5.00	455.00	1,911.00	
	-สาย THW 4 Sq.mm.	182.00	พ.	12.0	2,184.00	4.00	728.00	2,912.00	
	-สาย THW 1.5 Sq.mm.	228.00	พ.	8.0	1,824.00	3.00	684.00	2,508.00	
	-สาย THW 2.5 Sq.mm.	137.00	พ.	6.0	822.00	2.00	274.00	1,096.00	
	-ท่อ PVC. Dia 25 mm.	84.00	พ.	12.0	1,008.00	15.00	1,260.00	2,268.00	
	-ท่อ PVC. Dia 20 mm.	126.00	พ.	15.0	1,890.00	12.00	1,512.00	3,402.00	
	-ท่อ EMT. Dia 1/2 "	16.00	พ.	31.0	496.00	15.00	240.00	736.00	
	-ท่อ EMT. Dia 3/4 "	16.00	พ.	45.0	720.00	18.00	288.00	1,008.00	
	-งาน wire way 2" x 4 "	3.00	พ.	140.0	420.00	25.00	75.00	495.00	
	-เดินติดตั้งงานท่อและร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์ยึดและทึบพอรีต	1.00	Lot	1,400.0	1,400.00			1,400.00	
รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป					23,698.00	6,846.00	30,544.00		



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยและ	รวมเงิน	หน่วยและ	รวมเงิน		
รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา									
3	งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า				23,698.00		6,846.00	30,544.00	
	- โคมแสงสว่างไฟฟ้า 2 X 28 W LED TUBE T8	9.00	ชุด	1,650.0	14,850.00	250.00	2,250.00	17,100.00	
	- ตะแกรงอลูมิเนียมแบบติดลอย ขนาด 0.30 x 1.20 ม.				-		-	-	
	- โคมแสงสว่างไฟฟ้า 1 X 14 W LED TUBE T8	3.00	ชุด	1,250.0	3,750.00	250.00	750.00	4,500.00	
	- ตะแกรงอลูมิเนียมแบบติดลอย ขนาด 0.10 X 0.60 ม.				-		-	-	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	5.00	ชุด	45.0	225.00	100.00	500.00	725.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	5.00	ชุด	15.0	75.00	10.00	50.00	125.00	
	- ตู้รับคู่ UNIVERSAL (2P+G) พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	17.00	ชุด	135.0	2,295.00	120.00	2,040.00	4,335.00	
	- ตู้รับกราวด์เดี่ยว พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	4.00	ชุด	112.0	448.00	110.00	440.00	888.00	
	- F.S. BOX ขนาด 2" x 4" ชนิดทางเดียว	26.00	ชุด	49.0	1,274.00	50.00	1,300.00	2,574.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) พร้อมแบตเตอรี่สำรอง	2.00	ชุด	1,800.0	3,600.00	250.00	500.00	4,100.00	
	- พัดลมใบจอร์เจียชนิดตีผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมสวิทช์ควบคุมความเร็ว)	5.00	ชุด	1,500.0	7,500.00	350.00	1,750.00	9,250.00	
	- เบ็ดเหล็กตั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	Lot	900.00	900.00			900.00	
4	งานระบบสื่อสาร				-		-	-	
	- งานระบบโทรศัพท์	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	- งานระบบโทรทัศน์	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
				รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป		61,815.00	16,426.00	78,241.00	









รวมเป็นเงินประมาณ

=

320,841.00

เงินคงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อ	ต้องชำระค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	320,841.00
	ค่างานต้นทุนตัวต่อค่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	1,000,000.00
	ค่างานต้นทุนตัวต่อค่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	2,000,000.00
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	21,96720
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	21,82360

แบ่งค่าสูตร

		0.14360		-679,159.00		
			1,000,000.00			
ค่าFactor F	=	21,96720	-	0.09752723	=	22,021100
						22,0211

