



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ราคากลาง

งานปรับปรุงคอนกรีตบริการไปรษณีย์ตลาดเก่ายะลา

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เป็นเงิน 779,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ เสงี่ยม)

ประธานกรรมการ

ผปช.๙

(นายอภิชาติ ชีมราทร)

กรรมการ

ทพพ.

(นางชนิษฐา แก้วสุวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

ทกง.

(นายอนวัตร สุดรัก)

กรรมการ


ชง.๓

๕ 9 6.๙ 2562

วันที่

จัดทำโดย... สำนักงานไปรษณีย์เขต ๙ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร. ๐๗๔-๒๙๘๔๗๗ ต่อ ๑๐๒

โครงการ	ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนยี่สิบลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา				หน้า 1/10
รายการ	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนยี่สิบลาดเก่ายะลา				ปร.6 / แผ่นที่ 1
งาน	ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนยี่สิบลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา				ประมาณราคา วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ		
1	งานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เคาน์เตอร์บริการประชาชนยี่สิบ เป็นเงิน	779,914.72	ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1 : หน้า 2/10		
หมายเหตุ	-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แผนหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3/364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 -ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี , ให้เงินประกันผลงาน 0.00% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% -รายละเอียดการประมาณราคานั้นเป็นสิทธิของ ปณท. ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้เพื่อชุดแบบจาก ปณท. ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท. ไปอ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				
	 (นายอนุวัฒน์ สุตรัก) ขง.3 วันที่ 6 ธันวาคม 2562				
รวมราคาปรับปรุงอาคาร ที่ เคาน์เตอร์บริการประชาชนยี่สิบลาดเก่ายะลา เป็นเงินทั้งสิ้น		779,915.00			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปิดตัวเลขกลม		779,000.00			
ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					


โครงการ	ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา				หน้า 2/10
รายการ	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์ตลาดเก่ายะลา				ปร.5(ก) / แผ่นที่ 1
งาน	ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานก่อสร้าง (ค่าดำเนินการ, ค่าไร, คอกเบย์) 22.0236%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	1.งานก่อสร้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชน เป็นเงิน	342,634.75	75,460.00	418,094.75	ปร.4 / แผ่นที่ 1-3 : หน้า 3-5/10
2	2.งานระบบไฟฟ้า	-	-	-	ปร.4 / แผ่นที่ 4 : หน้า 6/10
3	3.งานระบบเครื่องปรับอากาศ				
	3.1 งานอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	53,457.94		53,457.94	ปร.4 / แผ่นที่ 6 : หน้า 7/10
	3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน	8,264.00	1,830.03	10,094.03	ปร.4 / แผ่นที่ 6 : หน้า 7/10
4	4.งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ เป็นเงิน	202,625.00	44,620.00	247,245.00	ปร.4 / แผ่นที่ 7-8 : หน้า 8-9/10
			-	-	
			-	-	
	รวมเป็นเงิน	606,981.69	121,910.03	728,891.72	
10	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % เป็นเงิน			51,023.00	
	รวมราคาค่าปรับปรุงอาคาร เคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์ตลาดเก่ายะลา เป็นเงินทั้งสิ้น			779,914.72	

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม. เจลีย

บาท/ตร.ม.



รายการ: ปริมาณและราคา

งาน ปรับปรุงร้านค้าศูนย์บริการไปรษณีย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	หมวดงานปรับปรุง (สถาปัตยกรรม)								
	งานผนัง				-		-		
	- ผนัง 1 ยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีปู ด้านเดียว ฉาบเรียบ	68.00	ตร.ม.	230.0	15,640.00	100.00	6,800.00	22,440.00	
	- ผนัง 2 ยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีปู 2 ด้าน ฉาบเรียบ	18.00	ตร.ม.	431.0	7,758.00	130.0	2,340.00	10,098.00	
	- ผนัง 3 ผนัง plass wood หน้า 8 มม. พร้อมโครงฉาบเหล็ก	1.00	งาน	23,500.0	23,500.00			23,500.00	
	plass wood หน้า 8 มม. พร้อมโครงฉาบเหล็ก ผนัง BACKDROP				-			-	
	- ผนัง 4 ผนังตะแกรงเหล็กฉีก XS32 อบสีดำโครงฉาบเหล็ก	27.00	ตร.ม.	2,100	56,700.00	1,100.00	29,700.00	86,400.00	
2	งานต่อเติมห้องเก็บของด้านหลัง				-		-	-	
2.1	- กระเบื้องมุงหลังคา ขนาด 0.50X 1.20 ม. หน้า 5 มม.	36.00	แผ่น	47.00	1,692.00	8.00	288.00	1,980.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 37.5" X 75 X 3.2 มม.	19.00	เส้น	1,150.00	21,850.00	350.00	6,650.00	28,500.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 37.5" X 37.5 X 3.2 มม.	13.00	เส้น	759.00	9,867.00	220.00	2,860.00	12,727.00	
	- เหล็กแบนรีด 4 นิ้ว หน้า 2.00 มม.	55.00	เส้น	85.00	4,675.00	45.00	2,475.00	7,150.00	
	- ตาข่ายตะแกรงเหล็กฉีก XS32 อบสีดำ	25.00	ตร.ม.	560.00	14,000.00	100.00	2,500.00	16,500.00	
	- รางน้ำพร้อมท่อน้ำทิ้ง (ของ SCG. ตราร้าง)	5.00	เมตร	785.00	3,925.00	120.00	600.00	4,525.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงฉาบเหล็ก	1.00	LOT	6,000.0	6,000.00			6,000.00	
	- อุปกรณ์วางระบายนํ้า	1.00	LOT	800.0	800.00			800.00	
	งานเหล็กตัดกันขโมย ขนาด 4.90 x 2.40 ม. (รวมทาสีและติดตั้ง)				-		-	-	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 0.10 X 0.10 X 1.8 มม. (ดูแบบขยาย A-07)	1.00	งาน	54,000.00	54,000.00			54,000.00	
รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				90,447.00		2,173.00	54,213.00	54,213.00	

โครงการ ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา										หน้า 4/10
รายการ ปริมาณและราคา										ปร.4 / แผ่นที่ 2
งาน ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
	รวมราคาค่าเป็นเงิน ยอดยกมา				-		54,213.00	54,213.00		
2.2	งานฝ้าเพดาน				-		-	-		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 ม.#	38.70	ตร.ม.	335.00	12,964.50	75.00	2,902.50	15,867.00		
2.3	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	51.85	ตร.ม.	335.00	17,369.75	75.00	3,888.75	21,258.50		
	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง				-		-	-		
	- ประตู 1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสงติดตายด้านข้าง ขนาด 3.04 x 2.08	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00			28,000.00	ใช้ประตูของเดิม	
	- ประตู 2 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด 1.90 x 2.45 ม. (1ชุด)พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00			18,500.00		
	- ประตู 4 ประตูบานเปิด UPVC. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	3,950	3,950.00	200.00	200.00	4,150.00		
	- ช่อมประตูบานม้วนและทาสีใหม่	1.00	งาน	3,000	3,000.00			3,000.00		
	- อุปกรณ์ BREAKER ประตูอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00		
	งานพื้น				-		-	-		
2.4	- ทำความสะอาดผิวพื้น ของเดิม	87.00	ตร.ม.	55.00	4,785.00	45.00	3,915.00	8,700.00	ใช้น้ำยาขัดพื้น	
	งานทาสี				-		-	-		
2.5	- ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม (พร้อมเก็บรอยเปื้อน)	1.00	เหมา	3,200.00	3,200.00			3,200.00		
	- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	240.25	ตร.ม.	45.00	10,811.25	35.00	8,408.75	19,220.00		
	- งานทาสีพลาสติคชนิดทากายใน	240.25	ตร.ม.	60.00	14,415.00	45.00	10,811.25	25,226.25		
	- งานทำความสะอาดและทาสีผนังกันเหล็กของเดิม	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00			6,000.00		
	- งานเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุง	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00			9,000.00		
รวมราคาค่างานก่อสร้าง					133,495.50		84,339.25	217,834.75		

โครงการ ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการสำหรับศูนย์ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา										หน้า 6/10	
รายการ ปริมาณและราคา										ปร.4 / แผ่นที่ 3	
งาน งานระบบไฟฟ้า											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วย	รวมเงิน	หน่วย	รวมเงิน				
1	งานระบบไฟฟ้า										
	งานเดินสายไฟฟ้า CABLE & WIRE										
	สายไฟชนิด THW, 750V 70C										
	-2.5 sq.mm.	30.00	ม.	25.00	750.00	15.00	450.00	1,200.00			
	-1.5 mm.	40.00	ม.	20.00	800.00	15.00	600.00	1,400.00			
	-ตู้โหลด 8 วงจร	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00			
	-ห้อยสายไฟฟ้า ชนิด EMT ขนาด 1/2"	8.00	ม.	35.00	280.00	10.00	80.00	360.00			
2	-สวิตช์ไฟพร้อมหน้าปก	11.00	ชุด	90.00	990.00	60.00	660.00	1,650.00			
	-สวิตช์	13.00	ชุด	160.00	2,080.00	150.00	1,950.00	4,030.00			
	-ตัวจับคู่	12.00	ชุด	160.00	1,920.00	150.00	1,800.00	3,720.00			
	งานดวงโคมไฟฟ้า										
	-ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียมแบบฝังฝ้า ขนาด 2 x 2.8 WLED.	14.00	ชุด	2,150.00	30,100.00	150.00	2,100.00	32,200.00			
	-ดวงโคมแบบพลาสติกตัว U ขนาด 1x 1.4 W	1.00	ชุด	810.00	810.00	110.00	110.00	920.00			
	เปิดเคสลิ้งงานไฟฟ้า										
	-อุปกรณ์ยึดและรีพพอร์ท	1.00	LOT	4,000.00	4,000.00			4,000.00			
	-งานระบบการติดตั้ง	1.00	LOT	2,000.00	2,000.00			2,000.00			
รวมราคาเป็นเงิน หักส่วนลด					52,230.00		8,250.00	60,480.00			

โครงการ ปรับปรุงร้านค้าบริการไปรษณีย์ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา										หน้า 7/10	
รายการ ปริมาณและราคา										ปร.4 / แผ่นที่ 6	
งาน ระบบเครื่องปรับอากาศ											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
1	งานระบบเครื่องปรับอากาศ										
	ชุดเครื่องปรับอากาศ A/C ขนาด 18,000 BTU CEILING / OUT DOOR	2.00	เครื่อง	26,728.97	53,457.94			53,457.94			
					-		-	-			
	รวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				53,457.94		-	53,457.94			
					-		-	-			
					-		-	-			
2	งานอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ										
	-น้ำยาทำความเย็น ชนิดหุ้ม เทปไฉนพันท่อ ชนิดหุ้ม ท่อระบายน้ำทิ้ง	1.00	LOT	5,500.00	5,500.00	1,000	1,000.00	6,500.00			
	รางครอบท่อ STEEL BASE HANGER ท่อที่เกิน 5 ม.				-		-	-			
	-SEFTY SWITCH	2.00	ชุด	882.00	1,764.00			1,764.00			
					-		-	-			
					-		-	-			
					-		-	-			
	รวมราคาค่าอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				7,264.00		1,000.00	8,264.00			
3	งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ				-		-	-			
	-งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง	1.00	งาน	2,700	2,700.00		-	2,700.00			
					-		-	-			
					-		-	-			
					-		-	-			
	รวมราคางานระบบเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน				60,721.94		1,000.00	61,721.94			

[illegible]

รวมเป็นเงินประมาณ

=

606,981.69

เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้
	เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อ			
ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=		A
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=		B
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=		C
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=		D
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=		E

606,981.69
1,000,000.00
2,000,000.00
21,96720
21,82360

แทนค่าสูตร

	0.14360	-393,018.31
		1,000,000.00
ค่าFactor F	=	21,96720
		0.05643743
		22,023637