งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์และขนส่ง (จข.) บริเวณชั้น 2 ที่ อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ (ศป.ลส.)				แผ่นที่ 1
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร				
รายการ	สรุปราคาค่าปรับปรุงฯ				
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 22.3522%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน จข.	216,894.00	48,481.00	265,375.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	78,411.00	17,527.00	95,938.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
3	งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าห้องประชุม	9,941.00	2,222.00	12,163.00	รายละเอียดแผ่นที่ 4
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			29,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 5
	รวมราคาต้นทุน งานปรับปรุงฯ เป็นเงิน	305,246.00			
หมายเหตุ	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว ๔๙๙ ลว.๒๘ สิงหาคม 2566				
	ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				ผู้ประมาณการ
	- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				
	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				(นายดนัย แดงดี)
					นชง.6
					12 มีนาคม 2568
					(น.ส.ขนิษฐา เบญจกุล)
					หนส.ปร.
					12 มีนาคม 2568
	รวมราคาค่างานปรับปรุงฯ เป็นเงิน			402,476.00	
5	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 % เป็นเงิน		คิดให้เป็นเงิน	28,124.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน จข.บริเวณชั้น 2 อาคาร ศป.ลส. หลักสี่ กทม.		**เป็นเงินทั้งสิ้น**	**430,600.00**	**บาท**

ตัวหนังสือ (สี่แสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์และขนส่ง (จข.) บริเวณชั้น 2 ที่ อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ (ศป.ลส.)	แผ่นที่ 2
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
รายการ	1. งานซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน จข.	
หมวด		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	รื้อฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	433.83	ตร.ม.			25.00	10,845.75	10,845.75	
2	รื้อแผ่นกระเบื้องยาง ขนาด 12"x12" ของเดิม จำนวน 17 แผ่น	1.53	ตร.ม.			50.00	76.50	76.50	
3	ค่ารื้อประตูและวงกบประตู ป6 ของเดิม (ส่วนไหนที่ใช้ได้ให้นำส่งคืน ปณท)	1	ชุด			100.00	100.00	100.00	
4	ค่าเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทาสี (ผนัง+ประตู)	460.60	ตร.ม.			15.00	6,909.00	6,909.00	
5	ค่าผนังก่ออิฐมอญ (ก่อปิดช่องประตู ป6 ของเดิม)	1.96	ตร.ม.	298.00	584.08	94.00	184.24	768.32	
6	ค่าฉาบปูนผนังก่ออิฐมอญ (ฉาบปิดช่องประตู ป6 ของเดิม)	1.96	ตร.ม.	84.00	164.64	87.00	170.52	335.16	
7	งานทาสีผนัง (ภายใน) Acrylic 100% ประเภททาภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง (รองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง+ทับหน้า 2 ครั้ง)	335	ตร.ม.	54.00	18,090.00	30.00	10,050.00	28,140.00	
8	ทาสีประตูบานไม้ ป2-ป5 , ป7	49.16	ตร.ม.	92.00	4,522.72	38.00	1,868.08	6,390.80	
9	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.สีสำเร็จรูป โครงเคร่า T-Bar เหล็กอาบสังกะสีเคลือบสีขาว ขนาด 0.60x0.60 ม.	433.83	ตร.ม.	233.00	101,082.39	52.00	22,559.16	123,641.55	
10	ค่าติดตั้งกระเบื้องยาง PVC. 12"x12" หนา 2 มม. (ห้องประชุม จข.)	73.45	ตร.ม.	401.00	29,453.45	50.00	3,672.50	33,125.95	
11	ค่าติดตั้งกระเบื้องยาง PVC. 12"x12" หนา 2 มม. จำนวน 17 แผ่น	1.53	ตร.ม.	401.00	613.53	50.00	76.50	690.03	
13	ค่าติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC. 4" หนา 8 มม.สีเทา	45.16	ม.	90.00	4,064.40	40.00	1,806.40	5,870.80	
	รวมราคาค่าซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน จข. เป็นเงิน				**158,575.21**		**58,318.65**	**216,893.86**	
	คิดให้เป็นเงิน							**216,894.00**	**บาท**

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์และขนส่ง (จข.) บริเวณชั้น 2 ที่ อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ (ศป.ลส.)	แผ่นที่ 3
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
รายการ	2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	
หมวด		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	- ค่ารื้อถอนโคมไฟฟ้า 3x18Watt.(LED) ของเดิมพร้อมติดตั้งกลับ(ค่ารื้อ 35.ค่าติดตั้งตำแหน่งเดิม 150)	57	ชุด			185.00	10,545.00	10,545.00	
2	- ค่ารื้อถอนโคมไฟฟ้า 2x18Watt.(LED) 30x120 ซม. ของเดิม(ค่ารื้อ 35 บาท) ส่งคืน ปณท	11	ชุด			35.00	385.00	385.00	ส่งคืน ปณท
3	- ค่ารื้อถอนโคมไฟดาวน์ไลท์(ค่ารื้อ 30 บาท) ส่งคืน ปณท	13	ชุด			30.00	390.00	390.00	ส่งคืน ปณท
4	- รื้อสวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	13	ชุด			20.00	260.00	260.00	ส่งคืน ปณท
5	- รื้อสวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่าง 3 ทางพร้อมฝา	6	ชุด			20.00	120.00	120.00	ส่งคืน ปณท
6	- โคมไฟฟ้า 3x18Watt.(LED LAMP T8 60X120 ซม.) แบบฝังฝ้า T - BAR ติดตั้งใหม่	7	ชุด	3,500.00	24,500	150.00	1,050.00	25,550.00	ส.จัดระบบงานศูนย์
7	- โคมไฟฟ้า 2x18Watt.(LED LAMP T8 60X120 ซม.) แบบฝังฝ้า T - BAR ติดตั้งใหม่	8	ชุด	3,200.00	25,600	150.00	1,200.00	26,800.00	ห้องประชุม
8	- สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	11	ชุด	60.00	660	80.00	880.00	1,540.00	
9	- สวิตช์ปิด-เปิดแสงสว่าง 3 ทางพร้อมฝา	4	ชุด	120.00	480	80.00	320.00	800.00	
10	- สายไฟ IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	300	เมตร	9.06	2,718	7.00	2,100.00	4,818.00	
11	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	80	เมตร	31.03	2,482	22.00	1,760.00	4,242.40	
12	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	20	เมตร	44.80	896	24.00	480.00	1,376.00	
13	- Cable Connection และ Fitting ต่างๆ	1	งาน	543.60	544	163.08	163.08	706.68	
14	- Support และ Clamp ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	675.68	676	202.70	202.70	878.38	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**58,555.68**		**19,855.78**	**78,411.46**	
	รวมราคางานระบบแสงสว่างและสวิทซ์ คิดให้เป็นเงิน							**78,411.00**	**บาท**

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์และขนส่ง (จข.) บริเวณชั้น 2 ที่ อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ (ศป.ลส.)	แผ่นที่ 4
	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
รายการ	3 งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าห้องประชุม	
หมวด		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีสายดินพร้อมฝา	12	ชุด	172.00	2,064.00	90.00	1,080.00	3,144.00	
2	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	170	เมตร	9.06	1,540.20	7.00	1,190.00	2,730.20	
3	ท่อร้อยสายไฟ ชนิด EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	60	เมตร	31.03	1,861.80	22.00	1,320.00	3,181.80	
4	CABLE CONNECTION , FITTING ต่างๆ	1	งาน	308.04	308.04	92.41	92.41	400.45	
5	SUPPORT และ CLAMP ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	372.36	372.36	111.71	111.71	484.07	
	รวมราคาค่างานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าห้องประชุม เป็นเงิน				6,146.40		3,794.12	9,940.52	
	คิดให้เป็นเงิน							9,941.00	**บาท**

งาน	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์และขนส่ง (จข.) บริเวณชั้น 2 ที่ อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ (ศป.ลส.)	แผ่นที่ 5
รายการ	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม	
หมวด		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ค่าติดตั้งวัสดุป้องกันฝุ่นขณะปฏิบัติงาน	1	เหมา			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่ารับส่งคนงาน (กรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่) (คิดให้ 60 วัน ๆ ละ 400 บ.)	1	งาน			24,000.00	24,000.00	24,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมเป็นเงิน							29,000.00	**บาท**