

ชื่องาน	เปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียป้อมยามเข้า-ออก อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปรายงานเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียป้อมยามเข้า-ออก อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่				
งาน					
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน ( ค่าวัสดุ+ค่าแรง )	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 18.9327%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่ารั้วถอน-และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย	79,528.00	15,057.00	94,585.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			8,500.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
					ผู้ประมาณราคา
					( นางสุกัญญา งามละมัย )
					นชง.4
					17 มิถุนายน 2558
หมายเหตุ	-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5 / ว 346 ลว. 24 พฤศจิกายน 2557 หน้า 194				
	- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				( นายเลอศักดิ์ สินธุสาร )
	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				ทนส.นร.
					17 มิถุนายน 2558
		79,528.00	15,057.00	103,085.00	
3	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	7,215.95	เป็นเงินคิดให้	7,215.00	
	รวมราคาค่าเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียป้อมยามเข้า-ออก อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เป็นเงินทั้งสิ้น			110,300.00	

ชื่องาน								เปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียป้อมยามเข้า-ออก อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		แผ่นที่ 2	
รายการ								1.ค่าเรือ-ถอน และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย			
งาน											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
1	ค่าเรือ-ถอน และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย										
	-เรือทุบพื้นคอนกรีตบริเวณที่จะเรือถอนถังบำบัดน้ำเสีย	1	เหมา			1,000	1,000.00	1,000.00			
	-ค่าสูบน้ำทิ้งและโสโครก	1	เหมา			1,000	1,000.00	1,000.00			
	-ค่าเรือ-ถอนถังบำบัดน้ำเสียของเดิม	2	ถัง			1,000	2,000.00	2,000.00			
	-ล้างทำความสะอาดท่อทางเข้า - ทางออก เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก	1	เหมา			1,000	1,000.00	1,000.00			
	-ฐาน คสล. รองรับถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม.	2	ฐาน	1,511	3,022.00	688	1,376.00	4,398.00		รายละเอียดแผ่นที่ 4	
	-ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร	2	ชุด	30,000	60,000.00	800	1,600.00	61,600.00			
	-ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด dia. 2 "	10	เมตร	40	400.00	25	250.00	650.00			
	-ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด dia. 4 "	4	เมตร	145	580.00	55	220.00	800.00			
	-ข้อต่ออ่อน ขนาด dia. 4 "	4	ท่อน	600	2,400.00	120	480.00	2,880.00			
	-ข้อต่อ Support & ทดสอบ	1	เหมา	1,000	1,000.00	รวมค่าแรง		1,000.00			
	-หลังจากติดตั้งถังบำบัดแล้วให้ปรับแต่งพื้นที่ให้เหมือนเดิม	1	เหมา	1,000	1,000.00	รวมค่าแรง		1,000.00			
	-แท่น คสล. สำหรับวางเครื่องเติมอากาศ ขนาดประมาณ 0.40x0.40 ม.สูง 0.15 ม.	2	แท่น	300	600.00	100	200.00	800.00			
	-ลูกกรงเหล็กครอบเครื่องเติมอากาศเพื่อกันโขมย Ø 12 มม. @ 0.06 ม. เชื่อมเป็นซี่ลูกกรงทาสี กันสนิมและทาสีน้ำมันทับ 2 ชั้น	2	ชุด	500	1,000.00	200	400.00	1,400.00			
1	รวมราคาค่าเรือ-ถอน และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียเป็นเงิน				70,002.00		9,526.00	79,528.00			

ชื่องาน	เปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียป้อมยามเข้า-ออก อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร							แผ่นที่ 3	
รายการ	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
งาน									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
	-ค่าขนส่งคนงาน	1	งาน	3,500	3,500.00			3,500.00	7 วัน @ 500
	-ค่าขนย้ายถังบำบัดที่นอกพื้นที่	1	งาน	2,000	2,000.00			2,000.00	
	-เบ็ดเตล็ด ฯ	1	งาน	3,000	3,000.00			3,000.00	
2	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				8,500.00			8,500.00	

