

งาน	จัดทำประตูอาคารเช่า คลังสินค้าไปรษณีย์ บป. โครงการที่ปาร์ควังน้อย 2 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				แผ่นที่ 1
รายการ	สรุปราคา				
หมวด					
ลำดับ	รายการ	รวมเงิน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 22.1878%	รวมเป็นเงิน คิดให้	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งประตูกระจกและติดฟิล์มพร้อมติดตั้งผนังทางขึ้นบันไดชั้น 2	31,000.00	6,878.00	37,878.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			4,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
	หมายเหตุ - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559 หน้า -1/12 - ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % - รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				ผู้ประมาณการ (นายสยามชัย หมู่สะแก) 1 พฤศจิกายน 2559
					 (นายกิตติ รวีกันต์) หนส.ปร. 1 พฤศจิกายน 2559
					 (นายเลอศักดิ์ สินธุสาร) หนส.นร. 1 พฤศจิกายน 2559
	รวมราคา เป็นเงิน	31,000.00	6,878.00	41,878.00	
3	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เป็นเงิน	2,931.46	คิดให้เป็นเงิน	2,922.00	
	สรุปราคาค่าจัดทำประตูอาคารเช่า คลังสินค้าไปรษณีย์ บป. โครงการที่ปาร์ควังน้อย 2 เป็นเงินทั้งสิ้น			44,800.00	บาท

งาน	จัดทำประตูอาคารเช่า คลังสินค้าประโยชน์ บบ. โครงการที่ปาร์ควังน้อย 2 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา								แผ่นที่ 2
รายการ	1. ค่าติดตั้งประตูกระจกและติดฟิล์มพร้อมติดตั้งผนังทางขึ้นบันไดชั้น 2								
หมวด									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
									ปริมาณงานน้อย
1.1	ค่าติดฟิล์มกระจกประตูและช่องแสงติดตายตัวของเดิมบริเวณทางเข้าคิดให้	140	ตร.ฟ	65	9,100.00	รวมค่าแรง		9,100.00	
1.2	ค่าติดตั้งประตูบานสวิง ป. ขนาด 1.70 ม. x 2.70 ม. กระจกใสหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ขนาด 2"x4" (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1	ชุด	เหมา	12,600.00	รวมค่าแรง		12,600.00	
1.3	ค่าติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ดขนาด 10 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาดประมาณ 75 มม. หนาประมาณ 0.50 มม.+ยาแนวรอยต่อด้วย PolyureThere และ Backing Rod	8	ตร.ม	เหมา	5,000.00			5,000.00	
	- ค่ายูรีเทนใส่ ทาทับน้ำมัน 2 เทียว ทั้ง 2 ด้าน	16	ตร.ม	เหมา	1,000.00			1,000.00	3.785 ลิตร
	- ค่าบัวเชิงผนังยาง pvc. สีดำ 4" หนา 1-5 มม.	3	เมตร	เหมา	300.00			300.00	
	- ค่าแรงติดตั้งผนังซีเมนต์บอร์ด+ค่าติดตั้งบัวเชิงผนัง+ค่าทาสีผนัง	1	งาน			เหมา	3,000.00	3,000.00	
1	รวมราคาค่าติดตั้งประตูกระจกและติดฟิล์มพร้อมติดตั้งผนังทางขึ้นบันไดชั้น 2 เป็นเงิน				28,000.00		3,000.00	31,000.00	

งาน	จัดทำประตูอาคารเข้า คลังสินค้าไปรษณีย์ บป. โครงการที่ปาร์ควังน้อย 2 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แผ่นที่ 3							
รายการ	2.ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม								
งาน									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.1	ค่าพาหนะขนส่งคนงานไป-กลับที่พัก	10	วัน	400	4,000.00			4,000.00	ไม่อนุญาตให้พักในหน่วยงาน
2	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษรวม เป็นเงิน				4,000.00			4,000.00	

