ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๔๑๒/๒๕๖๒
ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานไปรษณีย์เขต ๗) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี เลขที่ ๒๕๐ ซ.ศรีสุวรรณคีรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงในการประกวดราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น **๒,๔๕๖,๘๐๐ บาท** (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปณท ณ วันประกาศประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐไม่ต่ำกว่า ๒๐ % ของค่าจ้างงาน หรือหน่วยงานเอกชนไม่ต่ำกว่า ๔๐ % ของค่าจ้างงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ

ยื่นข้อเสนอประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ **วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.**

ผู้สนใจสามารถซื้อชุดแบบได้ที่สำนักงานไปรษณีย์เขต ๗ เลขที่ ๒๔/๑๔ ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี และที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี เลขที่ ๒๕๐ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (**ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.**) ในราคาชุดละ ๖๐๐ บาท และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๘๙๘๕ ต่อ ๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามช่องทางตามที่กำหนด ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย ปณท จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายปราโมทย์ ทิมทอง)

ผู้ช่วยจัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต ๗

ราคากลาง

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี

อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นเงิน ๒,๔๕๖,๘๐๐.-บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการฯ
(นายปราโมทย์ ทิมทอง)
ผช.ผ่ปข.๗ ร/ก ผ่ปข.๗

..... กรรมการฯ
(นายณัฐพากย์ วัชระ)
หทพ.

..... กรรมการฯ
(นางน้ำทิพย์ ขาวตารา)
หกง.

..... กรรมการฯ
(นายชาญวิทย์ ศิริพร)
นชง.๗

ลงวันที่ ๒ ๒ เมย. ๒๕๖๒

จัดทำโดย สำนักงานไปรษณีย์เขต ๗ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร ๐-๓๒๓๓-๖๐๐๙

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ที่ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี				แผ่นที่ 01
งาน	สรุปราคาค่าปรับปรุง – ต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี				
ที่	เนื้องาน	รวมเป็นเงิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	21.8517%		
1	ราคาค่างานรายการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารที่ทำการฯ เป็นเงิน	1,692,302.00	369,796.76	2,062,098.76	รายละเอียดแผ่นที่ 2 – แผ่นที่ 12
2	ราคาค่างานครุภัณฑ์สั่งทำ	94,760.00	20,706.67	115,466.67	รายละเอียดแผ่นที่ 13
3	รายการค่าเครื่องปรับอากาศ				
	- ค่าเครื่องปรับอากาศ			55,139.00	รายละเอียดแผ่นที่ 14
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ	10,304.00	2,251.60	12,555.60	รายละเอียดแผ่นที่ 14
	- ค่าบำรุงรักษา	7,200.00	1,573.32	8,773.32	รายละเอียดแผ่นที่ 14
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ			42,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 15
	หมายเหตุ				(นายชาญวิทย์ ศิริพร)
	- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว364 ลว. 15 ก.ย. 2559				นชง.7
	- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้า 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				19 เม.ย.2562
	- รายละเอียดการประมาณการราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ซื้อชุดแบบจาก ปณท				
	ไม่สามารถนำรายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา				
					(นายณัฐพากย์ วัชระ)
					ททพ.
					19 เม.ย.2562
	รวมราคาค่างานปรับปรุงต่อเติมฯเป็นเงิน	1,804,566.00	394,328.35	2,296,033.35	บาท
5	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม**			160,722.33	บาท
	รวมเงินค่างานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ พร้อมงานพิเศษ ที่ ไปรษณีย์สังขละบุรี			2,456,755.68	
	รวมเงินค่างานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ พร้อมงานพิเศษ ที่ ไปรษณีย์สังขละบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น			**2,456,800.00**	**บาท**
	ตัวหนังสือ		สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน		

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ที่ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี				แผ่นที่ 02
รายการ	1.ปรับปรุง - ต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ				
งาน	สรุปราคารายการปรับปรุง – ต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี				
ที่	เนื้องาน			รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาค่างานส่วนโครงสร้างอาคารฯ เป็นเงิน			604,174.00	
2	ราคาค่างานส่วนสถาปัตยกรรมอาคารฯ เป็นเงิน			814,548.00	
3	ราคาค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			166,577.00	
4	ราคาค่างานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน,ภายนอก			78,853.00	
5	ราคาค่างานรื้อถอน			28,150.00	
	รวมราคารายการต่อเติมอาคารที่ทำการฯ เป็นเงิน			1,692,302.00	บาท
	คิดให้เป็นเงิน			1,692,302.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 3
รายการ.	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.1 ส่วนโครงสร้างอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.1.1	**หมวดงานดินและรองพื้นฐานราก**								สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	- ค่าวางผังอาคาร	176	ตร.ม.			10.00	1,760.00	1,760.00	ประจำเดือน เม.ย.62
	- ดินขุดถพร้อมถมกลับ	49	ลบ.ม.			125.00	6,125.00	6,125.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	10	ลบ.ม.	205.61	2,056.10	91.00	910.00	2,966.10	
	- ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินด้วยวิธี PLATE BEARING TEST	1	จุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
1.1.2	**หมวดงานชิ้นส่วนสำเร็จรูป**								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป คอร.กว้าง 35 ซม.หนา 5 ซม.	96	ตร.ม.	285.00	27,360.00	25.00	2,400.00	29,760.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ลวด 4 มม.ระยะห่าง 0.20 ม.	96	ตร.ม.	25.00	2,400.00	5.00	480.00	2,880.00	
1.1.3	**หมวดคอนกรีตต่างๆ**								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ผสมเองด้วยโม่ผสมปูน)	2.60	ลบ.ม.	1,276.00	3,317.60	398.00	1,034.80	4,352.40	ผสมมือ
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก.)	28	ลบ.ม.	2,140.19	59,925.32	391.00	10,948.00	70,873.32	สุพรรณบุรี
1.1.4	**หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีตต่างๆ (รวมเหล็กเสริมกันแตกเหนือพื้นสำเร็จรูปบริเวณรอยต่อแผ่นและแนวหัวคานโดยรอบ)**								
	- เหล็กเสริม RB 6 SR 24	281	กก.	21.57	6,061.17	4.10	1,152.10	7,213.27	
	- เหล็กเสริม RB 9 SR 24	557	กก.	21.51	11,981.07	4.10	2,283.70	14,264.77	
	- เหล็กเสริม RB 12 SR 24	37	กก.	21.95	812.15	3.30	122.10	934.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 SD 30	709	กก.	21.70	15,385.30	3.30	2,339.70	17,725.00	
	- เหล็กเสริม DB 16 SD 30	1,328	กก.	21.79	28,937.12	3.30	4,382.40	33,319.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 SD 30	32	กก.	18.42	589.44	2.90	92.80	682.24	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	88	กก.	27.11	2,385.68			2,385.68	0.03/กก.
	รวมราคางานเป็นเงิน ยอดยกไป				167,710.95		34,030.60	201,741.55	

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 4
รายการ.	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.1 ส่วนโครงสร้างอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคางานเป็นเงิน ยอดยกมา				**167,710.95**		**34,030.60**	**201,741.55**	บาท
1.1.5	**หมวดไม้แบบต่างๆของอาคาร**								
	- ไม้แบบฐานราก,เสาตอม่อ	32	ตร.ม.	207.00	6,624.00	133.00	4,256.00	10,880.00	สุพรรณบุรี
	- ไม้แบบเสา	31	ตร.ม.	207.00	6,417.00	133.00	4,123.00	10,540.00	สุพรรณบุรี
	- ไม้แบบคาน	85	ตร.ม.	207.00	17,595.00	133.00	11,305.00	28,900.00	สุพรรณบุรี
	- ตะปูรวม	37	กก.	29.60	1,087.80			1,087.80	0.25/ตร.ม.
1.1.6	**หมวดโครงหลังคาเหล็ก**								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน. 24.39 กก.	391	กก.	22.14	8,656.74	10.00	3,910.00	12,566.74	861274997
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 33.04 กก.	2,677	กก.	21.50	57,555.50	10.00	26,770.00	84,325.50	861274997
	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 36.83 กก.	1,105	กก.	21.41	23,658.05	10.00	11,050.00	34,708.05	861274997
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.61 กก.	122	กก.	21.27	2,594.94	10.00	1,220.00	3,814.94	861274997
	- เหล็ก C 150 x 75 x 25 x 3.2 มม. นน. 49.69 กก.	150	กก.	21.51	3,226.50	10.00	1,500.00	4,726.50	861274997
	- เหล็ก C 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. นน. 55.69 กก.	669	กก.	21.73	14,537.37	10.00	6,690.00	21,227.37	861274997
	- เหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.3 มม. นน. 41.76 กก.	292	กก.	21.46	6,266.32	10.00	2,920.00	9,186.32	02 0263223
	- SAG ROD DB 12 mm.	71	กก.	21.70	1,540.70	10.00	710.00	2,250.70	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 ม.x 6 มม.	26	ชุด	70.00	1,820.00	20.00	520.00	2,340.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.25 ม. x 6 มม.	4	ชุด	90.00	360.00	30.00	120.00	480.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 x 0.30 ม.x 6 มม.	6	ชุด	125.00	750.00	30.00	180.00	930.00	
	- แผ่นเหล็ก STIFFENER ขนาด 0.10 x 0.15 x 6 มม.	22	ชุด	25.00	550.00	8.00	176.00	726.00	
	รวมราคางานเป็นเงิน ยอดยกไป				**320,950.87**		**109,480.60**	**430,431.47**	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 5
รายการ.	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.1 ส่วนโครงสร้างอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคางานเป็นเงิน ยอดยกมา				320,950.87		109,480.60	430,431.47	บาท
	- J BOLT dia 12 มม.(L = 0.60 ม.)	48	ชุด	150.00	7,200.00	45.00	2,160.00	9,360.00	
	- CHEMICAL BOLT M 12 + STUD & BOLT	68	ชุด	120.00	8,160.00	35.00	2,380.00	10,540.00	
	- NON SHRINK GROUT หนา 3 ซม.	12	ชุด	100.00	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	480	ตร.ม.	16.00	7,680.00	11.50	5,520.00	13,200.00	
	- งานทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	410	ตร.ม.	53.00	21,730.00	23.50	9,635.00	31,365.00	
1.1.7	หมวดงานวัสดุมุงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ตราช้าง ไฮบริด สีแดง ขนาด 0.50 x 1.20 ม	916	แผ่น	58.70	53,769.20			53,769.20	
	- ครอบสันหลังคาแบบโค้งตราช้าง	40	ตัว	62.62	2,504.80	25.00	1,000.00	3,504.80	
	- แผ่นปิดครอบข้างตราช้าง	28	ตัว	41.13	1,151.64	22.50	630.00	1,781.64	
	- ครอบสามทางตราช้าง	2	ตัว	62.62	125.24			125.24	
	- ครอบปิดจั่วตราช้าง	2	ตัว	62.62	125.24			125.24	
	- ครอบตะเข้สันตราช้าง	80	ตัว	62.62	5,009.60	22.00	1,760.00	6,769.60	
	- สกูรเกลียวปล่อยสำหรับยิงแผ่นหลังคา	1	เหมา	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 6 นิ้ว หนา 16 มม.	82	ม.	65.00	5,330.00	36.50	2,993.00	8,323.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์หน้ากว้าง 8 นิ้ว หนา 16 มม.	82	ม.	88.00	7,216.00	36.50	2,993.00	10,209.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	412	ตร.ม.			50.00	20,610.00	20,610.00	
	รวมราคางานส่วนโครงสร้างอาคารฯ เป็นเงิน				444,652.59		159,521.60	604,174.19	
	รวมราคางานส่วนโครงสร้างอาคารฯ คิดให้เป็นเงิน							604,174.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 6
รายการ.	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.2 ส่วนสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.2.1	หมวดผนังอาคารฯ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 ซม.	240	ตร.ม.	174.00	41,760.00	56.00	13,440.00	55,200.00	
	- เอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	120	ม.	105.00	12,600.00	44.00	5,280.00	17,880.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวญเบา	480	ตรม.	48.00	23,040.00	88.50	42,480.00	65,520.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	31	ตร.ม.	44.00	1,342.00	100.00	3,050.00	4,392.00	
	- ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	81	ตร.ม.	523.00	42,363.00	รวมค่าแรง		42,363.00	
	- ผนังโครงเหล็กห้องนิรภัย	27	ตร.ม.	800.00	21,504.00	150.00	4,032.00	25,536.00	
	- ผนังผิวบุกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ม. สูงชนฝ้าเพดาน	48	ตร.ม.	233.00	11,184.00	166.00	7,968.00	19,152.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 38 x 38 x 2 มม.	194	กก.	23.37	4,533.78	รวมราคาในการติดตั้งแผ่น		4,533.78	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เว้นร่องหนา 8 มม.	24	ตร.ม.	140.00	3,360.00	95.00	2,280.00	5,640.00	
	- ทาสีอะครีลิค รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง	675	ตร.ม.	53.00	35,775.00	34.00	22,950.00	58,725.00	ราคาเฉลี่ยภายใน/ภายนอก
1.2.2	หมวดพื้นอาคาร								
	- พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	73	ตร.ม.	408.00	29,784.00	222.00	16,206.00	45,990.00	
	- พื้นผิวขัดมัน	18	ตร.ม.	81.00	1,458.00	82.00	1,476.00	2,934.00	
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30 x 0.30 ม.	12	ตร.ม.	231.00	2,772.00	158.00	1,896.00	4,668.00	
	- พื้นผิวหินขัดหล่อในที่	79	ตร.ม.	311.00	24,569.00	153.00	12,087.00	36,656.00	
	- พื้นเดิมขัดผิวทำความสะอาด	49	ตร.ม.	20.00	980.00	50.00	2,450.00	3,430.00	
	- บัวเชิงผนัง พี.วี.ซี ขนาด 4 นิ้ว สีเทา ติดตั้งภายในอาคาร	128	ม.	70.00	8,960.00	40.00	5,120.00	14,080.00	
1.2.3	หมวดฝ้าเพดานภายใน,ฝ้าชายคาโดยรอบและงานปิดโครงหลังคา								
	- ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	220	ตร.ม.	261.00	57,420.00	75.00	16,500.00	73,920.00	
	- ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กสำเร็จรูป	12	ตร.ม.	306.00	3,672.00	75.00	900.00	4,572.00	
	- ฝ้าชายคาโดยรอบแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.พร้อมโครงเคร่า	82	ตร.ม.	220.00	18,040.00	92.00	7,544.00	25,584.00	
	- ทาสีอะครีลิค รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง	313	ตร.ม.	53.00	16,589.00	34.00	10,642.00	27,231.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**361,705.78**		**176,301.00**	**538,006.78**	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 7
รายการ	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.2 ส่วนสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				**361,705.78**		**176,301.00**	**538,006.78**	
1.2.4	**หมวดประตูพร้อมติดตั้ง**								
	- ป.1 ประตูบานเลื่อนคู่ระบบอัตโนมัติช่องแสง,วงกบ,กรอบบานอลูมิเนียม	1	ชุด	66,867.00	66,867.00	10,030.00	10,030.00	76,897.00	
	- ป.2 ประตูไม้อัดยางภายนอกพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	4,814.00	14,442.00	915.00	2,745.00	17,187.00	
	- ป.3 ประตูเหล็กของเดิมนำมาติดตั้งใหม่	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	800.00	800.00	2,800.00	
	- ป.4 ประตูบานไม้อัด	1	ชุด	2,181.00	2,181.00	226.00	226.00	2,407.00	
	- ป.5 ประตูบานม้วนตอนบนโปร่งตอนล่างทึบ	1	ชุด	16,800.00	16,800.00	2,000.00	2,000.00	18,800.00	
	- ป.6 ประตูบาน UPVC	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	11,000.00	
	- ป.7 ประตูบานสวิง อลูมิเนียมกระจก 1.30 x 2.55 ม.	1	ชุด	9,458.00	9,458.00	1,419.00	1,419.00	10,877.00	
	- ป.8 ประตูบานสวิง อลูมิเนียมกระจก 1.75 x 2.55 ม.	2	ชุด	13,202.00	26,404.00	1,980.00	3,960.00	30,364.00	
1.2.5	**หมวดหน้าต่างพร้อมติดตั้ง**								
	- น.1 x หน้าต่างเดิมทำความสะอาด อุดร่องด้วยซิลิโคน	2	ชุด	400.00	800.00	150.00	300.00	1,100.00	
	- น.1xn หน้าต่างเดิมติดตั้งตำแหน่งใหม่ทำความสะอาดอุดร่องด้วยซิลิโคน	3	ชุด	500.00	1,500.00	800.00	2,400.00	3,900.00	
	- น.2x หน้าต่างเดิมทำความสะอาด อุดร่องด้วยซิลิโคน	1	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม	2	ชุด	6,450.00	12,900.00	967.00	1,934.00	14,834.00	
	- น.4 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจกฝ้า	4	ชุด	900.00	3,600.00	135.00	540.00	4,140.00	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง น.1 x ทาสีน้ำมันใหม่	2	ชุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง น.1xn ย้ายตำแหน่งทาสีน้ำมันใหม่	3	ชุด	300.00	900.00	500.00	1,500.00	2,400.00	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง น.2 x ทาสีน้ำมันใหม่	1	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง น.3	2	ชุด	893.00	1,786.00	594.00	1,188.00	2,974.00	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง น.4	4	ชุด	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				**532,543.78**		**208,643.00**	**741,186.78**	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 8
รายการ	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.2 ส่วนสถาปัตยกรรมอาคารฯ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				532,543.78		208,643.00	741,186.78	บาท
1.2.6	หมวดสุขภัณฑ์และประปา								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำชักโครก (ใช้น้ำ 6 ลิตร) COTTO	3	ชุด	3,231.00	9,593.00	450.00	1,350.00	11,043.00	C186 +CT190C6+Z402
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,660.00	11,320.00	450.00	900.00	12,220.00	C313+CT464SL
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ COTTO	2	ชุด	3,250.00	6,500.00	450.00	900.00	7,400.00	C013+CT1034 พร้อมอุปกรณ์
	- ชุดกระจกเงาขนาดโดยประมาณ 0.60 x 0.80 ม.	2	ชุด	990.00	1,980.00	70.00	140.00	2,120.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดติดผนัง	3	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	3	ชุด	686.00	2,058.00	70.00	210.00	2,268.00	CT993+CT190C6
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูและอุปกรณ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ MINA	3	ห้อง	11,800.00	35,400.00	600.00	1,800.00	37,200.00	MINA
	รวมราคางานส่วนสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นเงิน				600,394.78		214,153.00	814,547.78	
	รวมราคางานส่วนสถาปัตยกรรมอาคาร คิดให้เป็นเงิน							814,548.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 9
รายการ	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.3 ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.3	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer Unit 12 ช่อง เดิมติดตั้งใหม่	1	ชุด			800.00	800.00	800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 4 ช่อง ติดตั้งใหม่	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00	
	- ระบบกราวด์สำหรับตู้ Consumer Unit	1	ชุด	750.00	750.00	350.00	350.00	1,100.00	
	- THW IEC 01 ขนาด 16 ตร.มม.	50	ม.	54.70	2,735.00	20.00	1,000.00	3,735.00	
	- THW IEC 01 ขนาด 6 ตร.มม.	100	ม.	20.24	2,024.00	12.00	1,200.00	3,224.00	
	- THW IEC 01 ขนาด 4 ตร.มม.	350	ม.	12.30	4,305.00	10.00	3,500.00	7,805.00	
	- THW IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	760	ม.	8.16	6,201.60	7.00	5,320.00	11,521.60	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC ขนาด dia 1 นิ้ว	20	ม.	50.34	1,006.80	25.00	500.00	1,506.80	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC ขนาด dia 3/4นิ้ว	40	ม.	30.00	1,200.00	23.00	920.00	2,120.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC ขนาด dia 1/2นิ้ว	380	ม.	19.31	7,337.80	20.00	7,600.00	14,937.80	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด Flexible ขนาด dia 1/2 นิ้ว UPVC	58	ม.	17.65	1,023.70	8.00	464.00	1,487.70	
	- Wire way ขนาด 2 x 3 นิ้ว	1	ท่อน	320.00	320.00	50.00	50.00	370.00	
	- โคมฝังเพดาน 2 x 20 W LED ตะแกรงสะท้อนเงา	25	ชุด	2,640.00	66,000.00	135.00	3,375.00	69,375.00	
	- โคมติดลอยเปลือยชนิดอกไก่ 2 x 36 W(โคมเดิม)เปลี่ยนหลอด	6	ชุด	730.00	4,380.00	115.00	690.00	5,070.00	
	เป็น LED 1 x 20 W								
	- โคมไฟติดลอย 1x 36 W LED 1 x 20 W (โคมเดิม) เปลี่ยนใช้หลอด	7	ชุด	365.00	2,555.00	135.00	945.00	3,500.00	
	LED 1x 20 W								
	- พัดลมโคจร 16 นิ้ว	6	ชุด	1,400.00	8,400.00	400.00	2,400.00	10,800.00	
	- Cover Plate 1 Gang	4	ชุด	22.00	88.00	80.00	320.00	408.00	
	- Cover Plate 2 Gang	5	ชุด	22.00	110.00	80.00	400.00	510.00	
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป				108,436.90		30,334.00	142,570.90	

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 10
รายการ.	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.3 ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา				108,436.90		30,334.00	142,570.90	
	- Cover Plate 3 Gang	1	ชุด	22.00	22.00	90.00	90.00	112.00	
	- Cover Plate 4 Gang	1	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- Cover Plate 6 Gang	3	ชุด	60.00	180.00	90.00	270.00	450.00	
	- สวิทซ์ปิดเปิดแสงสว่างทางเดียว	39	ชุด	38.00	1,482.00			1,482.00	
	- เต้ารับคู่ + กราวน์+หน้ากาก	35	ชุด	194.00	6,790.00	90.00	3,150.00	9,940.00	
	- Pull Box , Square Box และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า	1	งาน	4,132.00	4,132.00	1,240.00	1,240.00	5,372.00	
	ระบบ TV & CCTV								
	- ชุดจานรับและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เดิมติดตั้งใหม่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
	- ชุดโครงเหล็กติดแขวนครอบ TV เดิมติดตั้งใหม่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
	- กล้อง CCTV เดิมติดตั้งใหม่	4	ชุด			200.00	800.00	800.00	
	- ชุดควบคุม DVR & Monitor	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
	- สายสัญญาณ RG 6 พร้อมหัวเข้าอุปกรณ์ (งานชุด TV ดาวเทียม)	1	เหมา	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00	
	- สายสัญญาณ RG 6 พร้อมหัวเข้าอุปกรณ์ (งานชุด CCTV 4 จุด)	1	เหมา	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	3,000.00	
	รวมราคารายการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นเงิน				124,302.90		38,474.00	166,576.90	
	1.3 รวมราคารายการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร คิดให้เป็นเงิน							166,577.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 11
รายการ	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.4 ระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน,ภายนอก								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.4	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน,ภายนอก								
	- ตะแกรงดักผงสแตนเลสแบบดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	3	ชุด	120.00	360.00	75.00	225.00	585.00	
	- FCO ขนาด dia 4 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ก๊อกน้ำ แบบก้านโยค ขนาด ½ นิ้ว	2	ชุด	175.00	350.00	25.00	50.00	400.00	
	- ท่อน้ำดี PVC ขนาด ¾ นิ้ว ชั้น 13.5	20	ม.	13.78	275.60	30.00	600.00	875.60	
	- ท่อน้ำดี PVC ขนาด ½ นิ้ว ชั้น 13.5	15	ม.	11.45	171.75	30.00	450.00	621.75	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	40	ม.	38.70	1,548.00	40.00	1,600.00	3,148.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	8	ม.	84.92	679.36	75.00	600.00	1,279.36	
	- ท่อโสโครก PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	16	ม.	137.60	2,201.60	100.00	1,600.00	3,801.60	
	- น้ำยาเชื่อมประสาน,อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1	ชุด	1,949.00	1,949.00			1,949.00	
	- สต๊อปวาวล์ 4 หุน	8	ตัว	145.00	1,160.00	50.00	400.00	1,560.00	
	- งานทำรางระบายน้ำ คสล. ตามรูปแบบเดิมใช้ฝาตะแกรงเหล็กเดิม	33	ม.	648.00	21,513.60	350.00	11,620.00	33,133.60	
	- งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำส่วนที่เพิ่ม	9	ม.	800.00	7,360.00	450.00	4,140.00	11,500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดรวมไม่เติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ P.P	1	ชุด	11,800.00	11,800.00	2,000.00	2,000.00	13,800.00	
	- ฐานราก คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม.	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดขนาด 0.50 x 0.50 ม.	1	ชุด	230.00	230.00	69.00	69.00	299.00	
	รวมราคารายการระบบประปาและสุขาภิบาล เป็นเงิน				53,598.91		25254.00	78,852.91	บาท
	1.4 รวมราคารายการระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน,ภายนอก คิดให้เป็นเงิน							78,853.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 12
รายการ	1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ								
งาน	1.5 ค่างานรื้อถอน								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1.5	ค่างานรื้อถอน								
	- งานรื้อหลังคาเดิมพร้อมโครงหลังคาไม้	240	ตร.ม.			60.00	14,400.00	14,400.00	
	- งานรื้อผนังเดิมพร้อมจัดเก็บหน้าต่างประตูอลูมิเนียมเพื่อนำกลับมาใช้	114	ตร.ม.			40.00	4,560.00	4,560.00	
	- งานรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ดวงโคมของเดิมนำกลับมาใช้ใหม่	13	ชุด			30.00	390.00	390.00	
	- งานรื้อเครื่องปรับอากาศของเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	2	ชุด			1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	120	ตร.ม.			20.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อถอนตู้ Consumer Unit เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	2	ชุด			200.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	1	ชุด			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอน TV กล่องและจานรับสัญญาณเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อถอน CCTV เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	1	ชุด			500.00	500.00	500.00	
	รวมราคารายการค่างานรื้อถอน เป็นเงิน						28,150.00	28,150.00	บาท
	1.5 รวมราคารายการงานค่างานรื้อถอน คิดให้เป็นเงิน							28,150.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 13
รายการ	2.ค่าครุภัณฑ์สั่งทำ								
งาน									
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- เคาน์เตอร์บริการ CA POS (top หินแกรนิต)	3	ชุด	25,000.00	75,000.00	รวมค่าแรง		75,000.00	
	ขนาดกว้าง 1.10 ม. สูง 1.10 ม. ลึก 0.80 ม.								
	- เคาน์เตอร์ข้างบริการ กว้าง 1.75ม. สูง 0.75ม. ลึก0.50ม.	3	ชุด	14,000.00	42,000.00	รวมค่าแรง		42,000.00	
	- ผนังป้าย BACK DROP (ติดพร้อมภาพ INKJET STICKER กว้าง8.00 ม.สูง 2.40 ม.	1	ชุด	28,760.00	28,760.00	รวมค่าแรง		28,760.00	
	(ผนัง ผ.2 ตำแหน่งบริเวณที่ติดตั้งป้ายกรุทับด้วยแผ่นพาสวูดหนา 4 มม.								
	ฉาบรอยต่อเรียบปิดทับด้วย INKJET STICKER INDOOR ชนิดด้าน)								
	- โต๊ะเขียนหนังสือประชาชนพร้อมกล่องใส่ขยะ	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	รวมค่าแรง		28,000.00	
	ขนาดกว้าง 3.80 ม. สูง1.10ม. ลึก0.40 ม.								
	- ตู้ไปรษณีย์เช่า STAINLESS STEEL ขนาด 24 ช่อง	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	รวมค่าแรง		38,000.00	
	ขนาดกว้าง 0.85 ม. สูง 1.60 ม. ลึก 0.55 ม.								
	รวมราคารายการครุภัณฑ์สั่งทำ เป็นเงิน				94,760.00			94,760.00	บาท
	2. รวมราคารายการงานครุภัณฑ์สั่งทำ คิดให้เป็นเงิน							94,760.00	บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 14
รายการ	3. ระบบปรับอากาศ								
งาน	ระบบปรับอากาศ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
3.1	ระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 13,000 BTU (ของใหม่ ห้อง หน.ปณ.)	1	ชุด	21,495.00	21,495.00	รวมค่าแรง		21,495.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 26,000 BTU (ของใหม่ห้องโถงประชาชน)	1	ชุด	33,644.00	33,644.00	รวมค่าแรง		33,644.00	
	รวมเงิน							**55,139.00**	
3.2	ค่าอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ								
	- งานท่อสารทำความเย็น , ท่อน้ำทิ้งและงานเดินระบบไฟฟ้า	1	งาน	7,360.00	7,360.00	2,944.00	2,944.00	10,304.00	
	สายไฟ,ท่อร้อยสายจากตู้ควบคุมไปยังCondensing Unit และ อื่นๆ								
	รวมเงิน							**10,304.00**	
3.3	ค่าบำรุงรักษา								
	- ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใหม่ 2 ชุด (2 ปี)	6	ครั้ง			1,200.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมเงิน							**7,200.00**	
									บาท
									บาท

โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการพร้อมงานพิเศษ ไปรษณีย์สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี								แผ่นที่ 15
รายการ	4.หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ								
งาน	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
ที่	เนื้องาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
4.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								ระยะทางจาก อ.เมือง
	- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพื้นที่ก่อสร้าง (วัสดุ SPEC และ อื่นๆ)	1	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00	ถึง อ.สังขละบุรี 210 ก.ม.
	- ค่าเช่าเครื่องจักรในการทดสอบชั้นดินในพื้นที่	1	งาน	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	- ค่าเช่าสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ	1	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมราคารายการค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน							42,000.00	บาท
	4. รวมราคารายการงานค่าใช้จ่ายพิเศษ คิดให้เป็นเงิน							42,000.00	บาท