

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานกันห้องปฏิบัติการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และห้อง หน.ศฝ.อ่อนนุช ๒๘ .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากอ่อนนุช ๒๘ .....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๐๘,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป .....งานกันห้อง ทาสี ติดประตูห้องปฏิบัติการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ชั้น ๑  
และงานกันห้อง หน.ศฝ.อ่อนนุช ๒๘ ชั้น ๒ .....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง .....รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ)  
จำนวน ๑ แผ่นที่แนบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                |           |         |                     |
|----------------|-----------|---------|---------------------|
| ๖.๑ นายวาริก   | ไวระวัง   | ฝปน.(ต) | ประธานกรรมการ       |
| ๖.๒ นายสมชาย   | ฤกษ์เสื่อ | ททพ.    | กรรมการ             |
| ๖.๓ นางพรณี    | ชัยผดุง   | ททง.    | กรรมการ             |
| ๖.๔ นายจรินทร์ | ถิระโชติ  | นชง.    | กรรมการและเลขานุการ |

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ		งานปรับปรุงอาคารศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากอ่อนนุช 28 กรุงเทพมหานคร		แผนที่ 1			
รายการ		งาน		รายการ			
ที่	เนื้อหา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน		
1	งานปรับปรุงกันห้อง หน.๗.อ่อนนุช 28 ชั้นบนของอาคาร						
	1.1 จัดทำประตูบานสวิง						
	- ประตูบานกระจกใสหนา 6 มม.กรอบและวงกบอลูมิเนียมสีเงินขนาดบาน 1.20x2.00 ม.	1	ชุด	8,000	500	8,500	
	1.2 จัดทำผนังกระจกช่องแสงติดตาย						
	- ผนังกระจกใสติดตายหนา 6 มม.โครงคร่าวอลูมิเนียมสีเงินขนาด 2x4 นิ้ว	9.30	ตร.ม.	2,500	500	27,900	
	- ผนังกรุแผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมสีเงินกรูสองด้านโครงคร่าวอลูมิเนียม	3.45	ตร.ม.	1,500	300	6,210	
2	งานปรับปรุงกันห้องปฏิบัติการไปรษณีย์ด้วยพิเศษชั้น1ของอาคาร						
	2.1 จัดทำประตูบานสวิง						
	- ประตูบานกระจกใสหนา 6 มม.กรอบและวงกบอลูมิเนียมสีเงินขนาดบานคู่ 1.80x2.00 ม.	1	ชุด	14,000	1,000	15,000	
	2.2 จัดทำผนังเบา						
	- ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(กรู2ด้าน)โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.50	ตร.ม.	500	300	14,800	
	2.3 จัดทำผนังกระจกช่องแสงติดตาย						
	- ผนังกระจกใสติดตายหนา 6 มม.โครงคร่าวอลูมิเนียมสีเงินขนาด 2x4 นิ้ว	4.60	ตร.ม.	2,500	500	13,800	
	2.4 ทาสีผนัง						
	- ทาสีพลาสติกกรองพื้น 1 ครั้ง ทาสีทับด้วยสีจริงอีก 2 ครั้ง	37	ตร.ม.	60	39	3,663	
	2.4 รื้อเหล็กกันชนผนังของเดิม	1	งาน	-	1,000	1,000	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและแรงงาน					90,873	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 18.9327 % (17,204.71) คิดให้					17,205	
รวมราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์ไปรษณีย์รับฝากจำนวนมาก เป็นเงินทั้งสิ้น						108,078	

ตัวหนังสือ ( หนังสือเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ฉบับปรับปรุง )