

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปณ.บางบอน.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานปราชญ์นครหลวงใต้ บริษัท ปราชญ์ไทย จำกัด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓,๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ, งานปรับปรุงฟุตบอลและกันสาด, ครุภัณฑ์
สั่งทำ/สั่งซื้อ, งาน facade ป้ายชื่อที่ทำการ, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ,
ค่าออกแบบปรับปรุง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๗ เมษายน ๒๕๕๙.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลางรายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ)
จำนวน ๒๔ แผ่นที่แนบ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวาริก	ไวระวัง	ฝปน.(ต)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย	ฤกษ์เสื่อ	หทพ.	กรรมการ
๖.๓ นางพรณี	ชัยผดุง	หกง.	กรรมการ
๖.๔ นายจรินทร์	ธีระโชติ	นชง.	กรรมการและเลขานุการ



ประกาศวิธีพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง จ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปณ.บางบอน
ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการ ปณ.บางบอน ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา โดยย่อ (รายละเอียดดูในเงื่อนไขจัดจ้าง)

๑.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้างและจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑.๒ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกลงโทษฐานทั้งงาน ทั้งของ ปณท ของหน่วยงานราชการหรือของหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่จะได้ถูกถอนชื่อพ้นจากเป็นผู้ทำงานออกจากบัญชีผู้ทำงานแล้ว

๑.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๕ ต้องมีผลงานออกแบบอาคารสาธารณะหรืออาคารที่ทำการไปรษณีย์

๑.๖ ต้องมีผู้รับผิดชอบเป็นสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาขาต่างๆ ตามที่ระบุไว้ และไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีคุณสมบัติและจำนวนเป็นอย่างน้อย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------|
| - ภาควิศาปนิก | ๑ คน |
| - ภาควิศวกรโยธา | ๑ คน |
| - ภาควิศวกรงานระบบไฟฟ้ากำลัง | ๑ คน |
| - ภาควิศวกรงานระบบเครื่องกล | ๑ คน |

* ทั้งนี้ หนังสือรับรองฯ, ใบอนุญาตฯ และรูปถ่ายต้องชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อจริงด้วยหมึกสีน้ำเงิน รับรองสำเนาถูกต้องของสถาปนิก, และวิศวกรซึ่งตรงกันกับใบอนุญาตฯ ถ้าผู้เข้าเสนอราคารายใดไม่ได้ยื่นหรือยื่นแต่เป็นสำเนาหรือภาพถ่ายของเอกสารข้างต้นหรือลงลายมือชื่อไม่ตรงกันให้ถือว่ากรณียื่นเอกสารรายนั้น ได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท จะไม่รับพิจารณา และผู้เข้าเสนอราคาจะได้แย้งใดๆ ไม่ได้

๑.๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.๗.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑.๗.๒ กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑.๗.๓ ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒. งานรายนี้มีประมาณราคาค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๓,๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(รวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๓. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับชุดเอกสารเงื่อนไขจัดจ้าง ได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ชั้น ๕ อาคารไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๔-๗๔๔๖-๘

๔. กำหนดวันเวลารับชุดเอกสารเงื่อนไขจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำงานปกติของ ปณท

๕. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๑.๑๐ น. ที่ ณ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ ชั้น ๕ สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙



(นายวาริก ไวระวัง)

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวงใต้






ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST


ราคากลาง
งานจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการ
ปณ.บางบอน
แขวงบางบอน เขตบางบอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายวาริก ไวร่วัง)
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวงใต้


..... กรรมการฯ
(นายสมชาย ฤกษ์เสือ)
หัวหน้าส่วนทรัพย์สินและพัสดุ ปณ.(ต)


..... กรรมการฯ
(นางพรณี ชัยผดุง)
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ปณ.(ต)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายจรินทร์ ธีระโชติ)
ช่าง ทพ. ปณ.(ต)

วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

จัดทำโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้
โทรศัพท์ 0-2614-7446-8, 0-2233-3907

โครงการ ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน					แผ่นที่ 1
รายการ สรุปราคาค่าว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน					
ที่	รายการ	รวมเงิน (ค่าวัสดุและค่าแรง)	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, ภาษี)	รวมเป็นเงิน คิดให้เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ	1,182,429.00	220,965.00	1,403,394.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าปรับปรุงไฟฟ้าและกันสาดด้านข้าง	226,612.00	42,348.00	268,960.00	รายละเอียดแผ่นที่ 13-14
3	ค่าครุภัณฑ์สิ่งทำ	416,100.00	77,758.00	493,858.00	รายละเอียดแผ่นที่ 15
4	ค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อ			149,700.00	รายละเอียดแผ่นที่ 16
5	ค่า facade และป้ายชื่อที่ทำการ	158,000.00	29,526.00	187,526.00	รายละเอียดแผ่นที่ 17/2
6	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	348,870.00	65,195.00	414,065.00	รายละเอียดแผ่นที่ 18-19
7	ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์	11,250.00	2,102.00	13,352.00	รายละเอียดแผ่นที่ 20
8	ค่าเครื่องปรับอากาศ	194,900.00	36,422.00	231,322.00	รายละเอียดแผ่นที่ 21-23
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม			110,000.00	รายละเอียดแผ่นที่ 24
10	ค่าค่าออกแบบ			53,000.00	2% ตามระเบียบพัสดุสำนักงานยา
หมายเหตุ					ผู้ประมาณการ
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5 / ว 346 ลว. 24 พฤศจิกายน 2557 หน้า 194					(นายสยามชัย หมู่สะแก)
- ตามเงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี , เงินประกันผลงานหัก 0.00 % , และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %					20 พฤศจิกายน 2558
- รายละเอียดการประมาณราคานี้ เป็นสิทธิของ ปณท ผู้เสนอราคาจะต้องคิดราคาเองตามแบบและรายการ รายละเอียดที่ได้ข้อชุดแบบจาก ปณท					231 (นายเลอศักดิ์ สินธุสาร)
ไม่สามารถนํารายละเอียดของ ปณท ไปใช้อ้างอิงในการคิดราคาของผู้เสนอราคา					ทส.นร.
					23 พฤศจิกายน 2558
รวมเป็นเงิน		2,538,161.00	474,316.00	3,325,177.00	
11 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% เป็นเงิน		232,762.39	คิดให้	232,823.00	
รวมราคาค่าว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน เป็นเงินทั้งสิ้น				3,558,000.00	บาท

สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

โครงการ รายการ งาน		ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน 1.ตกแต่งภายในอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ สรุปราคา		แผ่นที่ 2	
ที่	รายการ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
1	ค่ารั้วถอน	30,930.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3		
2	ค่าปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ	262,741.00	รายละเอียดแผ่นที่ 4-5		
3	ค่าติดตั้งผนัง	238,717.00	รายละเอียดแผ่นที่ 6		
4	ค่าติดตั้งประตู/หน้าต่าง	284,500.00	รายละเอียดแผ่นที่ 7		
5	ค่าปรับปรุงฝ้าเพดาน	136,940.00	รายละเอียดแผ่นที่ 8		
6	ค่าบัวเชิงผนัง	11,800.00	รายละเอียดแผ่นที่ 9		
7	ค่าปรับปรุงทาสีภายในและภายนอกอาคารที่ทำการฯ	84,170.00	รายละเอียดแผ่นที่ 10		
8	ค่าปรับปรุงหลังคาทางด้านหลังคา	69,511.00	รายละเอียดแผ่นที่ 11		
9	ค่าสุขภัณฑ์	63,120.00	รายละเอียดแผ่นที่ 12		
1. รวมราคาค่าตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ เป็นเงิน		1,182,429.00	บาท		

โครงการ		ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน		แผ่นที่ 3			
รายการงาน		1.ตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ					
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรง รวมเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.1	งานรื้อถอนผนังภายในอาคารชั้น 1 และชั้นลอย						
1	รื้อทพผนัง ๕0 ผืนกอิฐฉาบปูนของเดิม พร้อมขนทิ้ง	75	ตร.ม		40	3,000.00	3,000.00
2	รื้อถอดผนัง+ประตู+หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมขนทิ้ง	30	ตร.ม		150	4,500.00	4,500.00
3	รื้อทพผนังเบาพร้อมขนทิ้ง	25	ตร.ม		30	750.00	750.00
4	รื้อหน้าต่าง น0 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบอลูมิเนียม พร้อมเหล็กคัต	15	ตร.ม		150	2,250.00	2,250.00
5	รื้อประตูและผนังตายาย	8	ตร.ม		40	320.00	320.00
6	รื้อประตูบานไม้เดี่ยว	5	ชุด		70	350.00	350.00
7	รื้อฝ้าเพดานพร้อมขนทิ้ง	64	ตร.ม		25	1,600.00	1,600.00
8	รื้อห้องนิรภัย	2	ชุด		1,000	2,000.00	2,000.00
9	รื้อลูกบันไดชั้นขึ้นลอยพร้อมราวเหล็กบันไดบริเวณห้องโถงประชาชน	10	ตร.ม		80	800.00	800.00
10	รื้อราวเหล็กกันตกชั้นลอย/ประตูเหล็กห้องเก็บกล่อง	17	ชุด		100	1,700.00	1,700.00
11	รื้อถอนตู้ไปรษณีย์เข้า	1	ชุด		100	100.00	100.00
12	รื้อประตูรื้อป้ายชื่อที่ทำการและแผงบิลบอร์ดของเดิม	1	เหมา		5,000	5,000.00	5,000.00
13	รื้อถอดสุขภัณฑ์/ระบบประปาชั้น 1/และเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ายาว 2.50 ม.	1	งาน		3,000	3,000.00	3,000.00
14	รื้อถอดหลังคาพร้อมโครงเหล็กด้านหลังอาคารพร้อมขนทิ้ง	36	ตร.ม		70	2,520.00	2,520.00
15	รื้อถอดหลังคากันสาดด้านข้างอาคาร	22	ตร.ม		70	1,540.00	1,540.00
16	รื้อถอดชุดประตูเหล็กม้วนของเดิม	3	ชุด		500	1,500.00	1,500.00
1.1 รวมราคารื้อถอนผนังภายในอาคารชั้น 1 และชั้นลอย เป็นเงิน					30,930.00	30,930.00	

ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 4
1.ตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ										
งาน										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1.2 งานปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ										
1.2.1 งานปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ										
1	ร้อยสกัดกระเบื้องพื้นเซรามิกของเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	188	ตร.ม			50	9,400.00	9,400.00		
2	ปูนทรายปรับระดับก่อนทำผิวหน้าพื้น	188	ตร.ม	100	18,800.00	61	11,468.00	30,268.00		
3	พื้น พ1 พื้นกระเบื้องเซรามิก 0.60x0.60 ม.	225	ตร.ม	400	90,000.00	222	49,950.00	139,950.00		
4	พื้น พ2 พื้นกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม. พร้อมจุ่มกบ้นได ซัน 1	25	ตร.ม	320	8,000.00	158	3,950.00	11,950.00		
5	พื้น พ3 พื้นกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม. บริเวณห้องน้ำ	8	ตร.ม	290	2,320.00	128	1,024.00	3,344.00		
6	เสริมพื้นบริเวณห้องน้ำเดิมเทพื้นทรายหนา 0.10 ม.	5.20	ตร.ม	280	1,456.00	82	426.40	1,882.00		
1.2.2 งานปรับปรุงพื้นภายนอกอาคารที่ทำการฯ										
1	ทำชั้นบันไดหน้าทำการไปรษณีย์ ขนาด 1.20 ม.x8.00 ม. (1 ระดับ)									
2	ใช้ไฟเบอร์ตัดพื้น คสล. หนา 0.10-0.15 ม.	10.40	เมตร	100	1,040.00			1,040.00		
3	ทุบรื้อพื้น คสล. บริเวณที่จะทำฐานรากพร้อมขนทิ้ง	12	ตร.ม			70	840.00	840.00		
4	ค่าขุดดินพร้อมถมกลับ (ขุดลึก 1.20 ม.)	19	ลบ.ม			148	2,812.00	2,812.00		
5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปสำหรับปิดช่องโหว่ใต้อาคาร	11	ตร.ม	290	3,190.00	50	550.00	3,740.00		
6	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ม. ยาว 2.00 ม. ทุกระยะ 1.00 ม.	9	ต้น	200	1,800.00	100	900.00	2,700.00		
7	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น พร้อมฉาบปูนเรียบ 1 หน้า	3	ตร.ม	350	1,050.00	171	513.00	1,563.00		
8	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 หนา 0.05ม. เหล็ก 9 มม. (ลูกบันได)	3	ลบ.ม	2,800	8,400.00	1,000	3,000.00	11,400.00		
9	ปูนทรายปรับระดับก่อนทำผิวหน้าพื้น	16	ตร.ม	100	1,600.00	61	976.00	2,576.00		
ยอดรวมยกไป เป็นเงิน								85,809.40	223,465.00	

โครงการ										แผ่นที่ 7	
รายงานการ											
งาน											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
1.4 งานติดตั้งประตู/หน้าต่าง											
1	ประตูบานเปลือยสวิตคู่กระจกเทมเปอร์ใส หนา 12 มม.	1	ชุด	35,000	35,000.00	7,000	7,000.00	42,000.00			
2	ประตูบานสวิตคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	18,000	18,000.00			18,000.00			
3	ประตูบานพร้อมวงกบ UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	2	ชุด	7,000	14,000.00	500	1,000.00	15,000.00			
4	ประตูบานไม้อัดยาง วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.90x2.00 ม.	4	ชุด	7,500	30,000.00	500	2,000.00	32,000.00			
5	ประตูเหล็กเลื่อน วงกบ/กรอบบาน/และโครงเหล็กกล่อง แผ่นเหล็กหนา 3 มม. พร้อมรางเลื่อนและอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	15,000	15,000.00	3,000	3,000.00	18,000.00			
6	ชุดประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4.00x2.75 ม.	1	ชุด	28,000	28,000.00	4,000	4,000.00	32,000.00	ค่าแรง 1000 บาท/ม.		
7	ชุดประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.00x2.75 ม.	1	ชุด	21,000	21,000.00	3,000	3,000.00	24,000.00			
8	ชุดประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.40x2.75 ม.	1	ชุด	24,000	24,000.00	3,500	3,500.00	27,500.00			
9	ชุดประตูบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.00x2.75 ม.	1	ชุด	14,000	14,000.00	2,000	2,000.00	16,000.00			
10	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.70x1.20 ม. ชุดใหม่ พร้อมเหล็กดัดของเดิมปรับปรุงใหม่	1	ชุด	15,000	15,000.00			15,000.00			
11	ห้องนิรภัยถูกรงเหล็กในเวลาของใหม่	1	ชุด	35,000	35,000.00			35,000.00			
12	ห้องนิรภัยถูกรงเหล็กนอกเวลาของเดิมนำมาตัดต่อเปลี่ยนตำแหน่งประตูพร้อมทาสี	1	ชุด	10,000	10,000.00			10,000.00			
1.4 รวมราคาค่าติดตั้งประตู/หน้าต่างอาคารที่ทำการฯ เป็นเงิน											
					259,000.00	25,500.00		284,500.00			

คำสั่งออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 8	
รายการ งาน											
ที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
					หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1.5 งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารที่ทำการฯ											
1	ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดตราช้าง หนา 9 มม.ฉาบเรียบ โคร่งโครงวาล์วเหล็กชุบสังสี		114	ตร.ม	280	31,920.00	150	17,100.00	49,020.00	DECEM	
2	ทาสีพลาสติก Acrylic 100% ทับหน้าฝ้าเพดาน 3 ครั้ง		114	ตร.ม	50	5,700.00	30	3,420.00	9,120.00		
3	ฝ2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดตราช้าง หนา 9 มม. ที่บาร์ 0.60X0.60 ม. โคร่งโครงวาล์วเหล็กชุบสังสี		64	ตร.ม	270	17,280	100	6,400	23,680	DECEM	
4	ทาสีพลาสติก Acrylic 100% ทับหน้าฝ้าเพดาน 3 ครั้ง		64	ตร.ม	50	3,200.00	30	1,920.00	5,120.00		
5	ฝ3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโคร่งโครงวาล์วเหล็ก (กันสาดหน้าอาคาร)		20	ตร.ม	2,500	50,000.00			50,000.00		
หมายเหตุ เฉพาะห้องเก็บกล่องของไม่ต้องทำฝ้าเพดาน											
1.5 รวมราคาค่าปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารที่ทำการฯเป็นเงิน						108,100.00		28,840.00	136,940.00		

ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผนที่ 9	
รายการ งาน											
1.ตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ											
ที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
					หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1.6 งานบัวเชิงผนัง											
1	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม (บริเวณโถงประชาชนและเคาน์เตอร์รับฝาก)		24	เมตร	180	4,320.00	45	1,080.00	5,400.00		
2	บัวเชิงผนัง PVC สีดำ (ห้องปฏิบัติการและชั้นลอย)		80	เมตร	40	3,200.00	40	3,200.00	6,400.00		
1.6 รวมราคาค่าบัวเชิงผนัง เป็นเงิน											
						7,520.00		4,280.00	11,800.00		

โครงการ นำจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน 1.ตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ งาน แผ่นที่ 10									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	1.7 งานปรับปรุงทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ทำการฯ								
	1.7.1 งานปรับปรุงทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคาร								
1	ขุดลอกสีเดิม อุดโป๊ว พร้อมทำความสะอาดผนังเดิมก่อนทาสี	170	ตร.ม	10	1,700.00	10	1,700	3,400.00	
2	ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง	170	ตร.ม	20	3,400.00	10	1,700	5,100.00	
3	ทาสีน้ำพลาสติก Acrylic รองพื้น 1 ครั้ง	305	ตร.ม	20	6,100.00	10	3,050	9,150.00	
4	ทาสีพลาสติก Acrylic 100% ทับหน้า 2 ครั้ง	475	ตร.ม	30	14,250.00	20	9,500	23,750.00	
5	ทาสีน้ำมันกันสนิม 1 ครั้ง	100	ตร.ม	15	1,500.00	12	1,200	2,700.00	
6	ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	100	ตร.ม	40	4,000.00	24	2,400	6,400.00	
	1.7.2 งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่ทำการฯ ด้านข้างและด้านหลังอาคาร								
1	ขุดลอกสีเดิม อุดโป๊ว พร้อมทำความสะอาดผนังเดิมก่อนทาสี	280	ตร.ม	10	2,800.00	10	2,800.00	5,600.00	
2	ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง	280	ตร.ม	20	5,600.00	11	3,080.00	8,680.00	
3	ทาสีพลาสติก Acrylic 100% ทับหน้า 2 ครั้ง	280	ตร.ม	30	8,400.00	23	6,440.00	14,840.00	
4	ทาสีน้ำมันกันสนิม 1 ครั้ง	50	ตร.ม	15	750.00	12	600.00	1,350.00	
5	ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง	50	ตร.ม	40	2,000.00	24	1,200.00	3,200.00	
	1.7 รวมราคาค่าปรับปรุงทาสีภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ทำการฯ เป็นเงิน				50,500.00		33,670.00	84,170.00	

งบจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการประมงประมงบ่อน										แผ่นที่ 11	
รายการ งาน											
1.ตกแต่งภายในที่ทำการประมง											
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน				
1.8 งานปรับปรุงหลังคาต้านหลังอาคาร											
1.8.1 งานปรับปรุงหลังคาต้านหลังอาคาร พื้นกว้าง 8.00x4.00 ม.											
1	เหล็กสี่เหลืกกลวง 50x50x3.2 มม. x 4.50 กก./ม.	10	เส้น	550	5,500			5,500.00			
2	เหล็กสี่เหลืกกลวง 25x50x3.2 มม. x 3.24 กก./ม.	7	เส้น	470	3,290			3,290.00			
3	แปเหล็กตีจี้ 75x45x15x3.2 มม. (5 แถว x 8 ม.) x 4.333 กก./ม.	7	เส้น	500	3,500			3,500.00			
4	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. x 3.066 กก./ม	1	เส้น	350	350			350.00	470+5%		
5	พุกเหล็ก 9 มม.	24	ตัว	10	240			240.00	332+5%		
6	ค่าแรงตัด+เชื่อม+และติดตั้งโครงเหล็กกันสาด	1	งาน			6,100	6,100.00	6,100.00			
7	แผ่นหลังคา METAL SHEET สีส้มเงา 0.50 มม. บอลูมิเนียมกันความชื้น	33	ตร.ม	300	9,900	70	2,310.00	12,210.00			
8	FLASHING	8.30	เมตร	220	1,826	50	415.00	2,241.00			
9	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 24 ยาว 8.00 ม.และตัวครอบ 8.00 ม.	16	เมตร	600	9,600	20	320.00	9,920.00			
10	ท่อน้ำทิ้งขนาด 3 "	8	เมตร	250	2,000	20	160.00	2,160.00			
11	ตะแกรงเหล็กฉีกกันขโมย รุ่น XS43 พร้อมทาสี 3 ครั้ง - 12 แผ่น	12	แผ่น	1,800	21,600	200	2,400.00	24,000.00			
หมายเหตุ โครง truss 6 ตัว											
1.8 รวมราคาค่าปรับปรุงหลังคาต้านหลังอาคาร เป็นเงิน					57,806.00		11,705.00	69,511.00			

โครงการ ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 12
รายการ งาน 1. ตกแต่งภายในที่ทำการไปรษณีย์ฯ										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1.9 งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม										
1	อ่างล้างหน้าติดลอย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	4,850	9,700.00	450	900.00	10,600.00	K-45354X-1-WK	
2	โถส้วมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	7,500	15,000.00	450	900.00	15,900.00	K-99293X-S-WK	
3	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,050	5,050.00	450	450.00	5,500.00	K-17901X	
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	1,000	2,000.00	70	140.00	2,140.00	Hang	
5	สายอ่อนชำระ	2	ชุด	350	700.00	70	140.00	840.00		
6	กระจกเงา	2	ชุด	1,500	3,000.00	70	140.00	3,140.00		
7	งานระบบท่อประปาติดตั้งใหม่	1	ชุด	15,000	15,000.00	10,000	10,000.00	25,000.00		

ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผนที่ 13
2. ปรับปรุงฟุตบาทด้านข้างอาคารและติดตั้งกันสาดด้านข้างอาคารที่ทำการฯ										
งาน										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
2.1 งานปรับปรุงฟุตบาทด้านข้างอาคารที่ทำการฯ										
1	ค่าทุบหรือฟุตบาท คสล.ของเดิม กว้าง 1.70 ม.สูง 0.55 ม.ยาว 16.00 ม. พร้อมขนทิ้ง	1	เหมา			10,000	10,000.00	10,000.00		
2	ใช้ไฟเบอร์ตัดพื้น คสล. เพื่อทำฐานราก หนา 0.10-0.15 ม.	19.40	เมตร	100	1,940.00			1,940.00		
3	ทุบหรือพื้น คสล. บริเวณ ที่จะทำฐานราก พร้อมขนทิ้ง	27.20	ตร.ม			100	2,720.00	2,720.00		
4	ค่าชุดดินพร้อมถมกลับ (ชุดลึก 1.20 ม.)	43	ลบ.ม			125	5,375.00	5,375.00		
5	เสาเข็มหมกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x2.00 ม. ฐานแผ่นพื้น	12	ต้น	200	2,400.00	100	1,200.00	3,600.00		
6	แผ่นพื้นสำเร็จรูปสำหรับปิดช่องโหว่ใต้อาคาร	22	ตร.ม	290	6,380.00	50	1,100.00	7,480.00		
7	เสาเข็มหมกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x3.00 ม. ฐานฟุตบาท	34	ต้น	270	9,180.00	150	5,100.00	14,280.00		
8	ไม้แบบ	16	ตร.ม	220	3,520.00	133	2,128.00	5,648.00		
9	ตะปูตีไม้แบบ	4	ก.ก	40	160.00			160.00		
10	คานคอดิน คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 เหล็ก 12 มม.	2	ลบ.ม	3,000	6,000.00	1,000	2,000.00	8,000.00		
11	ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.50 มม.	19	ลบ.ม	452	8,588.00	99	1,881.00	10,469.00		
12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 เหล็ก 9 มม. หนา 0.10 ม.	4	ลบ.ม	2,800	11,200.00	1,000	4,000.00	15,200.00		
13	จัดทำฝาระบายน้ำ คสล.	2	ผา	500	1,000.00			1,000.00		
ยอดรวมยกไป เป็นเงิน					50,368.00		35,504.00	85,872.00		

ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 15	
3. ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ											
งาน											
ที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
						หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
1	FN1 งานเคาน์เตอร์ CA ใหม่			5	ชุด	25,000	125,000.00			125,000.00	
2	FN2 งานตู้ข้างเคาน์เตอร์ CA ใหม่			6	ชุด	14,000	84,000.00			84,000.00	
3	FN3 เคาน์เตอร์เขียนเอกสาร ยาว 3.50 ม. พร้อมตู้เก็บของด้านล่างและกล่องไฟ			3.50	เมตร	9,000	31,500.00			31,500.00	
4	FN4 งานตู้กระจกโชว์สินค้าไปรษณีย์ W240 x D50 x H230			2.40	เมตร	9,000	21,600.00			21,600.00	
5	FN5 เคาน์เตอร์จำหน่ายกล่องของ W270 x D80 x H75 TOP หินแกรนิต			1	ชุด	32,000	32,000.00			32,000.00	
6	FN6 ตู้ชั้นไม้เก็บกล่องของ W80 x D50 x H180			1	ชุด	12,000	12,000.00			12,000.00	
7	FN7 ตู้ชั้นไม้ MDF ขนาด W200 x D50 x H180			1	ชุด	30,000	30,000.00			30,000.00	
8	FN8 โต๊ะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงขาเหล็ก ขนาด W120 x D60 x H75			1	ชุด	7,000	7,000.00			7,000.00	
9	FN9 ชั้นวางกล่องไม้ MDF กรุแผ่นลามิเนต ขนาด W120 x D40 x H120			6	ชุด	7,500	45,000.00			45,000.00	
10	FN10 ราวแสดงเลขแชนดูลเมสส์			8	เมตร	1,000	8,000.00			8,000.00	
11	FN11 กล่อง built in เหนือเคาน์เตอร์ กรุแผ่นลามิเนต			10	เมตร	2,000	20,000.00			20,000.00	

โครงการ ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน		แผ่นที่ 16					
รายการ 4. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
งาน							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ หน่วยละ	ค่าแรง รวมเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	FN12 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1	ชุด	5,000	5,000.00	5,000.00	
2	FN13 เก้าอี้พนักคอยไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.00 ม. สีแดง/ขาว	2	ชุด	10,000	20,000.00	20,000.00	
3	FN14 เก้าอี้พนักงาน	9	ชุด	2,000	18,000.00	18,000.00	
4	A1 ป้าย Sticker Inkjet แผน Back Drop	17	ตร.ม	1,500	25,500.00	25,500.00	
5	A2 ป้ายอะคริลิกใส่รหัสไปรษณีย์ ขนาด 0.60x1.00 ม.	2	ชุด	6,000	12,000.00	12,000.00	
6	A3 ป้ายอะคริลิกใส่ไปสเตอร์ ขนาด 0.60x0.80 ม.	2	ชุด	5,000	10,000.00	10,000.00	
7	A4 ป้ายบอกเวลาที่ทำการ	1	ชุด	1,000	1,000.00	1,000.00	
8	A5 สติกเกอร์กันชนอาคารกระจกช่องแสงเป็น sticker seethrough	22	ตร.ม	800	17,600.00	17,600.00	
9	A6 sticker บอกรับบริการภายนอก sticker reflect	1	ชุด	5,000	5,000.00	5,000.00	
10	A7 ป้ายสามเหลี่ยมอะคริลิกตั้งบนเคาน์เตอร์	6	ชุด	600	3,600.00	3,600.00	
11	A8 sticker ประชาสัมพันธ์บริเวณชั้นลอย sticker reflect	6	ตร.ม	2,000	12,000.00	12,000.00	
12	ป้ายอะคริลิกและป้ายสติ๊กเกอร์อื่นๆ	1	งาน	20,000	20,000.00	20,000.00	
4. รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ คิดให้เป็นเงิน				149,700.00		149,700.00	

[illegible]

โครงการ ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 18
รายการ 6.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการฯ										
งาน										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1	Panel Board 24 circuit 3 pole	1	ตู้	9,200	9,200.00	1,000	1,000.00	10,200.00		
2	MCCB 100 AT 3 Pole	1	ตัว	6,200	6,200.00	100	100.00	6,300.00		
3	Panel Board 10 circuit 2 pole	1	ตู้	2,600	2,600.00	500	500.00	3,100.00		
4	MCCB 32 AT 2 Pole	1	ตัว	1,000	1,000.00	30	30.00	1,030.00		
5	Surge Protection (SPD) Type Schneider รหัส QOSPD20	1	ตัว	2,800	2,800.00	100	100.00	2,900.00		
6	Miniature Circuit Breaker 1 P	22	ตัว	215	4,730.00	15	330.00	5,060.00		
7	สายไฟ IECol ขนาด 50 ตร.มม. (4 เส้น)	88	เมตร	130	11,440.00	38	3,344.00	14,784.00		
8	ท่อร้อยสาย EMT 2 นิ้ว	24	เมตร	140	3,360.00	42	1,008.00	4,368.00		
9	Ground Rod 5/8"x3,000 มม. & Ground Accessories	1	งาน	800	800.00	100	100.00	900.00		
10	สาย Ground Wire 16 ตร.มม.	5	เมตร	57	285.00	20	100.00	385.00		
11	สายไฟ IECol ขนาด 1.5 ตร.มม.	950	เมตร	5.75	5,462.50	5	4,750.00	10,212.50		
12	สายไฟ IECol ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,500	เมตร	8.50	12,750.00	7	10,500.00	23,250.00		
13	สายไฟ IECol ขนาด 4 ตร.มม.	250	เมตร	12.75	3,187.50	10	2,500.00	5,687.50		
14	สายไฟ IECol ขนาด 6 ตร.มม.	300	เมตร	21	6,300.00	12	3,600.00	9,900.00		
15	ท่อร้อยสาย EMT 1/2 นิ้ว	400	เมตร	26	10,400.00	22	8,800.00	19,200.00		
16	ท่อร้อยสาย EMT 3/4 นิ้ว	120	เมตร	37.50	4,500.00	24	2,880.00	7,380.00		
17	ท่อร้อยสายชนิด Flexible 1/2 นิ้ว	50	เมตร	10	500.00	11	550.00	1,050.00		
ยอดรวมยกไป เป็นเงิน					85,515.00		40,192.00	125,707.00		

ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 19
6.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการฯ										
โครงการ รายการ งาน										
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
	ยอดรวมยกมา เป็นเงิน				85,515.00		40,192.00	125,707.00		
18	ท่อร้อยสายไฟ Flex กันน้ำ 1/2 นิ้ว	50	เมตร	60	3,000.00	13	650.00	3,650.00		
19	โคมไฟฟ้าแบบที่ 1 DLL1T/G-228L (2x28T5) 60 x 120	32	ชุด	2,150	68,800.00	150	4,800.00	73,600.00		
20	โคมไฟฟ้าแบบที่ 2 Square Downlight SL-6-SW-661	4	ชุด	670	2,680.00	115	460.00	3,140.00		
21	โคมไฟฟ้าแบบที่ 3 Downlight DLRD-2221 14W LED BULB	23	ชุด	525	12,075.00	115	2,645.00	14,720.00		
22	โคมไฟฟ้าแบบที่ 4 Halogen DLRD-7120	4	ชุด	650	2,600.00	115	460.00	3,060.00		
23	โคมไฟฟ้าแบบที่ 5 (แสงสว่างฉุกเฉิน) DLEM-209L4 เปลี่ยนรุ่น	3	ชุด	3,200	9,600.00	200	600.00	10,200.00		
24	โคมไฟฟ้าแบบที่ 6 (โคมไฟป้ายทางออก) LED รุ่นไฟ 2 หน้า	1	ชุด	2,800	2,800.00	200	200.00	3,000.00		
25	พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว	4	ชุด	1,200	4,800.00	400	1,600.00	6,400.00		
26	สวิชเปิด-ปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	35	ชุด	72	2,520.00	80	2,800.00	5,320.00		
27	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมฝา	24	ชุด	172	4,128.00	90	2,160.00	6,288.00		
28	Safety Switch 2P 30A 240V แบบ Non Fuse ชนิดใช้ภายนอกอาคาร	4	ตัว	4,040	16,160.00	150	600.00	16,760.00		
29	Wire way 100 x 100 มม.	5	เมตร	360	1,800.00	45	225.00	2,025.00		
30	Cable Connection, Fitting ต่างๆ และ Clamp ยึดท่อและอื่นๆ	1	งาน	25,000	25,000.00	10,000	10,000.00	35,000.00		
31	งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ระบบ CA POS	1	งาน	8,000	8,000.00	2,000	2,000.00	10,000.00		
33	งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิมเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงใหม่	1	งาน			5,000	5,000.00	5,000.00		
34	งานเดินระบบกล่องวงจรเดิม	1	งาน	20,000	20,000.00	5,000	5,000.00	25,000.00		
	หมายเหตุ ไม่รวมงานเดินสายไฟฟ้าระบบบัตริคว									
6.รวมราคาค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการฯ เป็นเงิน					269,478.00		79,392.00	348,870.00		

โครงการ ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน										แผ่นที่ 20		
รายการ 7.ปรับปรุงระบบโทรศัพท์												
งาน												
ที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
						หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน			
1	เต้ารับโทรศัพท์พร้อมฝา			2	ชุด	174	348.00	90	180.00	528.00		
2	เต้ารับโทรศัพท์พร้อมฝา			1	ชุด	220	220.00	90	90.00	310.00		
3	สายนำสัญญาณโทรศัพท์			20	เมตร	12	240.00	6	120.00	360.00		
4	สายโทรศัพท์ขนาด 4x0.65 มม. TIEV			30	เมตร	8	240.00	6	180.00	420.00		
5	ตู้ MDF พร้อมอุปกรณ์กันฟ้า			1	งาน	1,500	1,500.00	555	555.00	2,055.00		
6	Ground Rod 5/8"x2,400 มม. & Ground Accessories			1	งาน	800	800.00	360	360.00	1,160.00		
7	สาย Ground Wire 6 ตร.มม.			5	เมตร	21	105.00	12	60.00	165.00		
8	ท่อร้อยสาย EMT 1/2 นิ้ว			24	เมตร	26	624.00	22	528.00	1,152.00		
9	Cable Connection, Fitting ต่างๆ และ Clamp ยึดท่อและอื่นๆ			1	งาน	3,500	3,500.00	1,600	1,600.00	5,100.00		
7.รวมราคาค่าปรับปรุงโทรศัพท์ เป็นเงิน										7,577.00	3,673.00	11,250.00

โครงการ รายการ งาน		#REF!	แผ่นที่ 21				
8.ปรับปรุงระบบปรับอากาศ							
</							

โครงการ รายการ งาน		#REF!		แผ่นที่ 23				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ หน่วยละ	รวมเงิน	ค่าแรง หน่วยละ	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดรวมยกมา เป็นเงิน				134,700.00		21,500.00	156,200.00
8.3 AC#4 ห้องหัวน้ำที่ทำการประมง								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18000 บีทียูTK518LB5/MCX518GB5(W)	1	ชุด	23,700	23,700.00			23,700.00
2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ท่อทองแดงอย่างหนาเบอร์22)	1	ชุด	6,500	6,500.00			9,500.00
3	ชุดขารอง CDU ทำด้วยเหล็กฉาก 2" หนา3/6"และขาแขวน FCU+พุก	1	ชุด	1,500	1,500.00			1,500.00
4	ชุด Support รองรับท่อน้ำยาและท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	ชุด	1,000	1,000.00			1,000.00
5	บำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 12 ครั้ง	1	ชุด			3,000	3,000.00	3,000.00

โครงการ		ว่าจ้างออกแบบพร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางบอน					แผ่นที่ 24		
รายการ		7. ค่าใช้จ่ายพิเศษรวม							
งาน									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	ค่าวัสดุ รวมเงิน	ค่าแรงงาน หน่วยละ	ค่าแรงงาน รวมเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่ากันฝนและประตูชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันฝุ่น	1	งาน	20,000	20,000.00			20,000.00	
2	ค่าพื้นที่ตั้งเสาวัสดุจากการทุบรื้อ	1	งาน	20,000	20,000.00			20,000.00	
3	ค่าขนส่งคนงานกรณีไม่อนุญาตให้สร้างที่พักคนงาน	1	งาน	45,000	45,000.00			45,000.00	150วันx300 บาท
4	ค่าประกันภัยบุคคลที่ 3	1	งาน	15,000	15,000.00			15,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายกรณีนำวัสดุไปใช้ในสถานที่ผิดที่ผิดทาง	1	งาน	10,000	10,000.00			10,000.00	