

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ ปณศ.ภาษีเจริญ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๑๔,๑๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ, งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ (พัดลมดูดอากาศ ๘ นิ้ว),
ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ขนส่งวัสดุที่รื้อถอนนำไปทิ้ง).....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กรกฎาคม ๒๕๖๑.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลางรายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคา (BOQ)
จำนวน ๑๐ แผ่นที่แนบ.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิเชษฐ	จินดาอุดมศักดิ์	ฝปน.๓	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไชยรัตน์	สังสนา	ททพ. ปน.๓	กรรมการ
๖.๓ นางจิรวรรณ	ตั้งวงศ์วรชัย	กกง. ปน.๓	กรรมการ
๖.๔ นายจรินทร์	ธีระโชติ	นชง.๗	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร
ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ
ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานคณะกรรมการฯ

(นายพิเชฐ จินดาอุดมศักดิ์)

ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง 3



กรรมการฯ

(นายไชยรัตน์ สังสนา)

หัวหน้าส่วนทรัพย์สินและพัสดุ



กรรมการฯ

(นางจิรวรรณ ตั้งวงษ์วรราชย์)

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี



กรรมการฯและเลขานุการ

(นายจรินทร์ ธีระโชติ)

ช่าง ทพ.

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จัดทำโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3

โทรศัพท์ 0-2614-7446, 0-2614-7447

แผ่นที่ 2

--	--

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

[illegible]

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ		งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนอาคารที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร										แผนที่ 6	
รายการ													
งาน		2.รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนชั้นบนอาคารที่ทำการ											
ที่	เรื่องงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	รวมเงิน	ค่าแรง หน่วยละ	รวมเงิน	รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ			
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนชั้นบนอาคารที่ทำการ												
	2.1 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์												
	- รื้อโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	4	ชุด	-	-	100	400	400					
	- รื้อโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	2	ชุด	-	-	100	200	200					
	- รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	3	ชุด	-	-	100	300	300					
	- รื้อที่ใส่กระดาษชำระของเดิม	2	ชุด	-	-	30	60	60					
	- รื้อกระจกเงาพร้อมทึ่งวางของเดิม	2	ชุด	-	-	30	60	60					
	- รื้อราวแขวนผ้าของเดิม	3	ชุด	-	-	30	90	90					
	- รื้อสายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	2	ชุด	-	-	30	60	60					
	2.1 งานรื้อถอนส่วนต่างๆ												
	- รื้อสกัดผนังก่ออิฐฉิวฉาบปูนปูกระเบื้องของเดิม	20	ตร.ม.	-	-	40	800	800					
	- รื้อถอนอ่างเก็บน้ำและแผงกันโคลนสภาวะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนปูกระเบื้องของเดิม	4	ตร.ม.	-	-	30	120	120					
	- รื้อสกัดกระเบื้องปูผนังพร้อมปูนยึดกระเบื้องของเดิม	58	ตร.ม.	-	-	30	1,740	1,740					
	- รื้อสกัดกระเบื้องปูพื้นพร้อมปูนยึดกระเบื้องของเดิม	21	ตร.ม.	-	-	40	840	840					
	- รื้อตะแกรงน้ำทิ้งพื้นของเดิม	7	ชุด	-	-	30	210	210					
	- รื้อบานประตูพร้อมวงกบและอุปกรณ์ของเดิม	6	ชุด	-	-	70	420	420					
	- รื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ของเดิม	4	ชุด	-	-	30	120	120					
	- ค่าขนส่งวัสดุทิ้งภายนอกที่ทำการ	1	งาน	เหมา	2,000	1,200	1,200	3,200					
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป							8,620					

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร											แผ่นที่ 7
รายการ												
งาน	2.รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมชั้นบนอาคารที่ทำการ											
ที่	เนื้อหา	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	รวมเงิน	ค่าแรง หน่วยละ	รวมเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ			
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา							8,620				
	2.3 งานจัดทำผนังใหม่											
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบสองด้าน	5	ตร.ม.	340	1,700	217	1,085	2,785				
	2.4 งานปูกระเบื้องผนัง ผ.3											
	- ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด A พร้อมปูนยึดกรเบื้อง	58	ตร.ม.	350	20,300	158	9,164	29,464				
	2.5 งานปูกระเบื้องพื้น พ1											
	- ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด A พร้อมปูนยึดกรเบื้อง	21	ตร.ม.	350	7,350	166	3,486	10,836				
	2.6 จัดทำประตู ป4											
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 0.90x2.00 ม.พร้อมวงกบไม้และอุปกรณ์	1	ชุด	4,005	4,005	405	405	4,410				
	2.7 จัดทำประตู ป5											
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 0.70x2.00 ม.พร้อมวงกบไม้และอุปกรณ์	1	ชุด	3,805	3,805	405	405	4,210				
	2.8 จัดทำประตู ป2											
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกขนาด 0.60x1.80 ม.พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	ราคาวัสดุและค่าแรงงานรวมอยู่ในข้อ 2.9 แล้ว								
	2.9 จัดทำผนัง ผ1											
	- ผนังสำเร็จรูปทำด้วยแผ่นไม้ PARTICAL BOARD กั้นห้องส้วม	4	ห้อง	15,000	60,000	650	2,600	62,600				
	2.10 จัดทำแผงกั้นโถปัสสาวะชาย ผ2											
	- แผงกั้นโถปัสสาวะขนาด 0.35 x 0.90 ม. ทำด้วยแผ่นไม้ PARTICAL BOARD	1	ชุด	3,500	3,500	300	300	3,800				
	2.11 จัดทำฝ้าเพดาน											
	- ฝ้าเพดานแบบ T-BAR โครงคร่าวเป็นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม.	21	ตร.ม.	390	8,190	รวมค่าแรง		8,190				
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป							134,915				

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ		งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนอาคารที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร										แผนที่ 8	
รายการ													
งาน		2.รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนชั้นบนอาคารที่ทำการ											
ที่	เรื่อง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	รวมเงิน	ค่าแรง หน่วยละ	รวมเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ				
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา							134,915					
	2.12 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี												
	- ทาสีน้ำมันสีจริงทับหน้า 3 ครั้ง	9	ตร.ม.	42	378	38	342	720					
	- ทาสีน้ำมันสีจริงทับหน้า 2 ครั้ง	31	ตร.ม.	26	806	26	806	1,612					
	- ทาสีพลาสติกรองพื้น 1 ครั้ง แล้วทาทับหน้าด้วยสีพลาสติก Acrylic 100 % อีก 2 ครั้ง	32	ตร.ม.	43	1,376	30	960	2,336					
	- ทาสีพลาสติกทับหน้า Acrylic 100 % จำนวน 2 ครั้ง	31	ตร.ม.	25	775	20	620	1,395					
	- ทาเชลิตทับด้วยน้ำมันเคลือบเงา	2	ตร.ม.	40	80	50	100	180					
	2.13 ติดตั้งสุขภัณฑ์												
	- โถส้วมนั่งยองมีฐานเคลือบขาว ตรารอเมริกันแสดงตารด์รุ่นTF-101P	1	ชุด	1,165	1,165	450	450	1,615					
	- โถส้วมนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ ตรารอเมริกันแสดงตารด์รุ่นTF-2793W	4	ชุด	6,275	25,100	450	1,800	26,900					
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ ตรารอเมริกันแสดงตารด์รุ่นTF-910S	2	ชุด	1,570	3,140	450	900	4,040					
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ ตรารอเมริกันแสดงตารด์รุ่นTF-476S	2	ชุด	2,100	4,200	450	900	5,100					
	- โถปัสสาวะชายแขวนผนังเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ ตรารอเมริกันแสดงตารด์รุ่น TF-412	2	ชุด	2,225	4,450	450	900	5,350					
	- สายฉีดชำระโครเมียม พร้อมสตัดปั๊วาล์วโครเมียม	5	ชุด	150	750	70	350	1,100					
	- กระจกเงาฟิวรี่สีขนาดเท่ากับของเดิมติดที่ห้องน้ำหญิง	1	ชุด	400	400	70	70	470					
	- กระจกเงาการอบอลูมิเนียมติดเหนือเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาดเท่ากับของเดิม	1	ชุด	1,500	1,500	70	70	1,570					
	- ผาตะแกรงน้ำทิ้งพื้นพร้อมที่ดักกลิ่นทองเหลืองชุบโครเมียมขนาด 2 นิ้ว	7	ชุด	130	910	75	525	1,435					
	- ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.27 x 0.47 x 0.27 ม.	1	ชุด	450	450	20	20	470					
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกไป							189,208					

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการ		งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมอาคารที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร										แผนที่ 9	
รายการ													
งาน		2.รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมชั้นบนอาคารที่ทำการ											
ที่	เรื่องงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วยละ	รวมเงิน	ค่าแรง หน่วยละ	รวมเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ				
	รวมราคาเป็นเงิน ยอดยกมา							189,208					
	1.14 ติดตั้งสัญลักษณ์ห้องน้ำ-ส้วม												
	- สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำ-ส้วม	2	ชุด	100	200	รวมค่าแรง		200					
	1.15 ติดตั้งกอน้ำดีแบบมือหมุน												
	- กอน้ำดีทองเหลืองแบบมือหมุนชุดโครเมียม	1	ชุด	350	350	25	25	375					
	1.16 ติดตั้งท่อส้วม												
	- ติดตั้งท่อส้วมพีวีซีขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5	จุด	1,000	5,000	500	2,500	7,500					
	1.17 ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง												
	- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งจากโถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้าและตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	12	จุด	600	7,200	300	3,600	10,800					
	1.18 ติดตั้งท่อน้ำดี												
	- ติดตั้งท่อน้ำดีจากโถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้า , โถส้วมนั่งราบ และสายชำระ	14	จุด	350	4,900	250	3,500	8,400					
	1.19 ติดตั้งท่อระบายอากาศ												
	- ติดตั้งท่อระบายอากาศ	1	จุด	400	400	300	300	700					
	1.20 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง												
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้ากล่อ่งเหล็กติดลอยหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด1x18 w พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	800	3,200	115	460	3,660					
	รวมเงินค่างานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมชั้นบนอาคารที่ทำการ เป็นเงิน							220,843					

โครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส่วนอาคารที่ทำการประมงชายฝั่งภูเก็ต กรุงเทพมหานคร	แผนที่ 10
รายการ		

[illegible]