



ราคาากลาง


งานปรับปรุงพื้นที่เป็นเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ


วงเงิน ๒,๗๙๒,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเลิศศักดิ์ บรรพกาญจน์)
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง ๔


..... กรรมการฯ
(นายคมิสสร ต่องทรัพย์)
หัวหน้าส่วนทรัพย์สินและพัสดุ


..... กรรมการฯ
(นายประสุมิ ก่อชัย)
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี


..... กรรมการฯและเลขานุการ
(นายยงยุทธ หับโชติ)
ช่างประจำ ปน.๔

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

จัดทำโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๔
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๔-๗๔๔๘, ๐-๒๒๓๓-๓๙๐๗

รายการประมาณราคา

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการไปรษณีย์ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สัญญาจ้าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4

ที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สบมป็นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ที่	รายการ	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าช	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการไปรษณีย์ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		21.8059%		
1	งานสถาปัตย์ปรับปรุงพื้นที่	818,629	178,509	997,139	
2	งานปรับปรุงภายนอกอาคารที่ทำการ และงานพิเศษและงานปรับปรุงอื่นๆ	103,948	22,667	126,615	
3	งานระบบไฟฟ้า	273,237	59,582	332,819	
4	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ				
4.1	เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	183,400		183,400	
4.2	อุปกรณ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	49,200	10,729	59,929	
5	งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด	75,822	16,534	92,356	
6	งานระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้พร้อมทดสอบระบบ	63,285	13,800	77,085	
7	งานติดตั้ง-คู่มือ				
7.1	คู่มือติดตั้ง (หรือสั่งทำ)	368,140	80,276	448,416	
7.2	คู่มือติดตั้ง (หรือสั่งซื้อ)	15,600		15,600	
8	งานป้ายบอกบริการ-สติ๊กเกอร์บน INKJET	170,480	37,175	207,655	
9	งานห้องนิรภัย	56,152	12,244	68,396	
	รวมราคางานทั้งหมด	2,177,893	431,515	2,609,408	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			182,659	
	รวมราคางานค่าปรับปรุงทั้งหมด			2,792,067	
	กำหนดให้เก็บราคางานปรับปรุงทั้งหมดเป็นเงิน (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			2,792,000	

งานปรับปรุงพื้นที่ประโยชน์ ในอาคาร BUS TERMINAL

ค่า Factor ของงานก่อสร้างอาคาร

ค่า Factor ของงาน	=	$D - ((D-E) \times (A-B) / (C-B))$	
(A) ค่างานต้นทุน ที่ต้องการหา Factor	=	2,177,893.00	(A) บาท
(B) ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ทำงานต้นเหตุที่ต้องการหา Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	2,000,000.00	(B) บาท
(C) ค่างานต้นทุนสูงสุด ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ทำงานต้นเหตุที่ต้องการหา Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	5,000,000.00	(C) บาท
(D) ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ทำงานต้นเหตุที่ต้องการหา Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	21,8236	(D) %
(E) ค่า Factor ของค่างานต้นทุนสูงสุด ของช่วงค่างานต้นทุน ที่ทำงานต้นเหตุที่ต้องการหา Factor (ค่างานต้นทุน A)	=	21,5257	(E) %
สรุปค่า Factor ของงาน	=	21,8059	(%)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง จากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร แนบในหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0421.5/ว 364 คว.15 กันยายน 2559 หน้า 1/12 ตามเงื่อนไข จ่ายเงินล่วงหน้า 0.00 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี, หักเงินประกันผลงาน 0.00 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

รายการประมาณราคา

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เป็นคาน้ำเค็มหรือวิธีการประณีตการขุดลอกทางอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4

ที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

วันเดือนปี
ผู้ประมาณราคา
ผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
1	งานสถาปัตย์ปรับปรุงพื้นที่								
1.1	งานโครงสร้างเหล็ก-หลังคา								
1.1.1	เพลาเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 12 mm. W = 3.77 Kg/m.	49.00	กก.	26	1,274	12	588	1,862	
1.1.2	พุกเคมี M 12 พร้อม STUD & BOLT	52	ชุด	100	5,200	30	1,560	6,760	
1.1.3	เหล็กสี่เหลี่ยม 100 x 100 x 3.2 mm. W = 9.52 Kg/m.	742.56	กก.	26	19,307	12	8,911	28,217	
1.1.4	เหล็กสี่เหลี่ยม 50 x 100 x 2.3 mm. W = 5.14 Kg/m.	1,387.80	กก.	26	36,083	12	16,654	52,736	
1.1.5	เหล็กสี่เหลี่ยม 50 x 50 x 2.3 mm. W = 3.34 Kg/m.	400.80	กก.	26	10,421	12	4,810	15,230	
1.1.6	เหล็ก rod Ø 12 mm.	4	ชุด	1,500	6,000	500	2,000	8,000	
1.2	งานพิมพ์/เขียนป้าย								
1.2.1	พิมพ์สีตัดหนา 20 มม.	48	แผ่น	1,900	91,200	70	3,360	94,560	
1.2.2	กระเบื้องยางแบบมัน	140	ตรม.	370	51,800	100	14,000	65,800	
1.2.3	ผนัง ผนัง สกริปบอร์ด หนา 8 มม. กว. 2 ด้าน โครงสร้างกัลวาไนซ์ 74 @ 0.60 ม.	215	ตรม.	509	109,435	274	58,910	168,345	
1.2.4	ผนัง ผนัง กระจกใสเทมเปอร์ หนา 6 มม. แบบตัดแสง กรอบอลูมิเนียมอบสีขาว	18	ตรม.	1,950	35,100	250	4,500	39,600	
1.2.5	บัวตั้งผนัง PVC.	71	ม.	44	3,124	40	2,840	5,964	
1.2.6	ฝ้าเพดานฉาบเรียบสกริปบอร์ด หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.055 มม.	140	ม.	406	56,840	167	23,380	80,220	
1.2.6	งานเหล็กตัดแตงกั้น Back Drop	5	ม.	2,300	11,500	120	600	12,100	

รายการประมาณราคา

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เป็นเคาน์เตอร์บริการประชาชนศูนย์การเรียนรู้การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4

ที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

วันที่เดือนปี

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจตอบ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า								
3.1.1	เครื่องวัดไฟฟ้าจากการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1	ชุด	10,000	10,000	5,000	5,000	15,000	
3.1.2	Panel Board ขนาด 24 circuit 3 pole พร้อม main และ Miniature Circuit Breaker	2	ชุด	32,000	64,000	5,000	10,000	74,000	
	รวมราคาชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า							89,000	
3.2	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
3.2.1	โคมไฟฟ้าแบบที่ 1 (2x36 W.) ชนิดฝังในฝ้าเพดาน	18	ชุด	1,800	32,400	350	6,300	38,700	
3.2.2	โคมไฟฟ้าแบบที่ 2 (1x36 W.) ชนิดฝังในฝ้าเพดาน	2	ชุด	1,200	2,400	351	702	3,102	
3.2.3	โคมไฟฟ้าแบบที่ 3 Downlight DLRD-2221 14W LED BULB	4	ชุด	850	3,400	352	1,408	4,808	
3.2.4	โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน	2	ชุด	1,600	3,200	100	200	3,400	
3.2.5	โคมไฟฟ้าป้ายทางออก	2	ชุด	1,500	3,000	100	200	3,200	
	รวมราคางานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง							53,210	
3.3	สวิตช์เปิด-ปิด + เต้ารับไฟฟ้า								
3.3.1	สวิตช์เปิด-ปิดแสงสว่างทางเดียวพร้อมฝา	9	ชุด	225	2,025			2,025	
3.3.2	เต้ารับไฟฟ้าตู้พร้อมฝา	11	ชุด	250	2,750	260	2,860	5,610	
3.3.3	เต้ารับไฟฟ้าตู้พร้อมฝา	2	ชุด	200	400	261	522	922	
	รวมราคางานสวิตช์เปิด-ปิด + เต้ารับไฟฟ้า							8,557	

รายการประมาณราคา

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่เป็นเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4

วันที่ เดือนปี ผู้ประมาณราคา ผู้ตรวจสอบ

ที่ ศูนย์การขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
8	งานป้ายบอกบริการ- สติกเกอร์พ่น INKJET								
8.1	งานป้ายไฟ LED แบบดับ ปกติ. (ด้านหน้า) ยาว 9.80 ม.	9.8	ตรม.	4000	39,200			39,200	
8.2	งานป้ายชื่อ แบบดับ ปกติ. (ด้านข้าง) ยาว 14.00 ม. Sticker Inkjet (2 ผืน)	28	ตรม.	1800	50,400			50,400	
8.3	งานป้ายบอกบริการภายนอก Sticker Inkjet	2.6	ตรม.	1,800	4,680			4,680	
8.4	งานป้ายบอกบริการภายใน	1	ชุด	4000	4,000			4,000	
8.5	ป้ายบอกเขตทำการ	1	ชุด	1,000	1,000			1,000	
8.6	แผงป้ายประชาสัมพันธ์ (ภายใน)	1	ชุด	5000	5,000			5,000	
8.7	ป้าย Sticker Inkjet แผง Back Drop (ภายใน)	18	ตรม.	1,800	32,400			32,400	
8.8	บัวเข็มมั่งไม่เทียม 4" รอบ Back Drop (ภายใน) ทาสีน้ำมัน	18	ม.	150	2,700			2,700	
8.9	ป้ายอะคริลิคใสรหัสไปรษณีย์ (1 ชุด มี 2 แผง)	1	ชุด	9,000	9,000			9,000	
8.10	ป้ายอะคริลิคใสใส่เตอร์ ขนาด 0.60 x 0.80 ม	3	ชุด	4,000	12,000			12,000	
8.11	ป้ายตามเหลี่ยมอะคริลิคตั้งบนเคาน์เตอร์	4	ชุด	900	3,600			3,600	
8.12	สติกเกอร์กันชนคาดกระจกช่องแสง	1	ชุด	2,500	2,500			2,500	
8.13	สติกเกอร์บอกบริการอื่นๆ	1	งาน	4,000	4,000			4,000	
	รวมราคางานป้ายบอกบริการ- สติกเกอร์พ่น INKJET							170,480	

